BILTEN IX. 2023.

STANDARDNA KALKULACIJA

RADOVA U VISOKOGRADNJI
- NADOGRADNJA I -

INSTITUT IGH, d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Bilten je izrađen u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izrada Biltena: Novelacija standardne kalkulacije radova u visokogradnji sa izradom u standardnoj opremi i nadogradnja I: Samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu za III. Q 2023. godine financira se sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI

NADOGRADNJA I

BILTEN IX. - 2023.

ZAGREB, RUJAN 2023.

STANDARDNA KALKULACIJA
RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I

BILTEN IX. – 2023.

IZDAVAČ:

INSTITUT IGH, d.d.

UREDNIŠTVO:

INSTITUT IGH, d.d.

10000 Zagreb, Janka Rakuše 1
tel.: 01 / 6 125 125
igh@igh.hr

Elektronička obrada podataka – programski paket ''SGKA – IGH''

BILTEN JE IZDAN ZA NARUČITELJA – REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Bilten IX. 2023. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I, Naručitelj stavlja na svoju internetsku stranicu, a objavljeni Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, a primarno koje se bave poslovima prostornog planiranja, gradnje, projektiranja, vještačenja i procjenama vrijednosti nekretnina, mogu preuzimati bez ikakve novčane naknade, a korisnici prilikom korištenja podataka trebaju navesti izvor podataka.

SADRŽAJ:

PREDGOVOR 6

A. CJENIK MATERIJALA 11

B. CJENIK MATERIJALA 14

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA 28

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA 30

E. CJENIK RADOVA 46

0. RUŠENJE 47

1. ZEMLJANI RADOVI 48
11 Predradnje 48
12 Iskopi 49
13 Nasipanja i razastiranja 50
19 Transporti 50

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 1. FAZA 51
21 Betonski radovi 51
22 Armirano betonski radovi 51
24 Montažne konstrukcije i elementi 54
25 Armirački radovi 55
26 Tesarski radovi 56
27 Zidarski radovi 58
28 Građevinski radovi uz instalacije 65

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE 2. FAZA 66
31 Izolaterski radovi 66
32 Krovopokrivački radovi 67
33 Limarski radovi 68
34 Stolarski radovi 68
35 Bravarski radovi 74
36 Staklarski radovi 77
37 Podne podloge 78

4. ZAVRŠNI RADOVI 79
41 Teracerski radovi 79
42 Keramičarski radovi 80
43 Podovi 82
44 Soboslikarsko ličilački radovi 82
45 Tapetarski radovi 83
46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama 84
47 Završnomontažerski radovi 84

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 85
52 Elektroinstalacije jake struje 85

6. VODOVOD I KANALIZACIJA 93
61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama..... 93
611 Instalacije hladne vode..... 93
613 Instalacije kanalizacije..... 97
614 Sanitarni uređaji i armatura ..... .99
615 Protupožarna zaštita.....100

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA.....101
75 Instalacije centralnog grijanja 101
751 Ogrjevna tijela 101
752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela 102
753 Armature ogrjevnih tijela 102
754 Cijevi..... 104
755 Zaporna armatura 105
756 Čišćenje, ličenje i izolacija..... 108
757 Ispitivanje i balansiranje..... 108

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA.....110

1. Tipska građevina I 111
2. Tipska građevina II 125
3. Tipska građevina III..... 139
4. Tipska građevina IV..... 155
5. Numerički i grafički rekapitulativni pregled 167
6. Proračun etalonske cijene stana 180

NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI..... ...182

Tipska građevina V - A.1 183
Tipska građevina V – A.1.a..... 195
Tipska građevina V – A.2 207
Tipska građevina V – A.2.a..... 219
Tipska građevina V – A.2.b..... 231
Tipska građevina V – A.3 244
Tipska građevina V – A.3.a..... 255
Tipska građevina VI – B.3..... 267
Tipska građevina VI – B.3.a 279
Tipska građevina VI – B.3.b 291
Samostojeća pomoćna građevina C..... 303

H. NADOGRADNJA I – TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM 309

PREDGOVOR

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:
- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
- standardnim normativima
- standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka
obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa. Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Đukana: "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji.

Cijena sata rad stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka o:
- cijeni strojeva (od proizvođača)
- ekonomskom broju sati
- godišnjem fondu sati rada stroja
- cijeni sata stroja
- cijeni materijala potrebnih za rad stroja
- amortizacijskoj stopi
- kamatama na sredstva za nabavu stroja
- troškovima investicijskog održavanja
- troškovima tekućeg održavanja

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u priručniku P. Đukana, B. Bosanca, Lj. Mrvoš i A. Paskojevića "Strojevi u građevinarstvu". U analizi su korišteni i javno objavljeni podaci DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU o kretanju cijena građevinskog materijala.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" obrađuje se na osnovu već navedenih elemenata i prikupljenih tržnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 30.IX. 2023. godine. ***Sve cijene materijala i radova su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Cijene svih tipskih građevina su iskazane bez PDV-a.*** Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1656 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 97 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m^2 stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica

radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine I - IV, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m^2 odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina I - IV.

Netto korisna (neto prodajna površina) - u skladu sa odredbom članka 3. stavak 1. točke 35. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predstavlja ukupnu neto podnu površinu zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 i koeficijenta korisne vrijednosti površina iskazanih u Prilogu 1. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN br. 105/15) *Bruto razvedena površina (BRP)* - propisana je odredbom članka 3. stavak 1. točke 5. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a način izračuna iste propisan je Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17).

U 2023. godini, novčane vrijednosti izražene su u EUR. Za podatke prikupljene za prethodna izdanja Biltena koriste se prosječni godišnji tečajevi Hrvatske Narodne Banke. Dopuna sadržaja izvješća je prikaz troškova uklanjanja tipskih građevina i zbrinjavanja građevinskog otpada na deponiju udaljenu oko 10 km.

Troškovi svih radova iskazani su zasebno za svaku etažu.

Također, uvedene su indeksne vrijednosti na temelju kojih su izraženi grafovi i tablice indeksnih nizova. Datum početka indeksiranja je 01.01.2020. Za sve tipove građevina napravljene su rekapitulacije po četiri velika grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

U ovom tromjesečnom izdanju biltena uveden je dio novih materijala i mehanizacije, dok će se daljnje zamjene i poboljšanja postupno uvoditi u narednim izdanjima, čime se osigurava kontinuiran i ažuriran pregled tržišnih trendova i inovacija. Uvođenje ovih unapređenja u etapama omogućuje preciznije praćenje tržišnih kretanja, jednostavniju prilagodbu korisnika i postupno prilagođavanje cjelokupnog sektora novim standardima i mogućnostima.

U ovom izdanju, uz ažuriranja popisa građevinskih materijala, izvršene su i značajne promjene u pogledu mehanizacije i građevinskih strojeva. Cilj je poboljšati energetsku

učinkovitost, otpornost, sigurnost i trajnost izgrađenih objekata, te olakšati izvođenje radova primjenom naprednijih materijala i mehanizacije. Primjerice, azbestno-cementne ploče zamijenjene su vlakno-cementnim pločama bez azbesta (Eternit) ili metalnim pokrovnim elementima od pocinčanog čelika i aluminija, dok su stare Siporex ploče zamijenjene suvremenim Ytong (AAC) pločama koje omogućuju bolje toplinsko-izolacijske karakteristike. Kulir ploče ustupile su mjesto betonskim opločnicima i keramičkim porculanskim pločicama (Semmelrock), a umjesto manje otpornog vapnenca (Foča) sad se koriste granitne ili kompozitne ploče (Silestone). Kod izolacijskih rješenja, drvolit ploče zamijenjene su mineralnom vunom, EPS-om ili XPS-om, a stare knin-gips ploče modernim gipsanim pločama (Knauf, Rigips).

Pregled Modernih Građevinskih Materijala:

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	**Moderni Nadomjesni Materijal**	**Primjer Branda/Proizvođača**	**Tipične Dimenzije/Karakteristike**	**Primjer Dobavljača u Hrvatskoj**
Ploča salonitna valovita (azbest)	Vlakno-cementna ploča (bez azbesta)	Eternit (Etex Group)	cca 1250 x 2500 mm	Baustoff+Metall Hrvatska d.o.o., Zagreb
Ploča Siporex (porozni beton)	Ytong AAC ploča	Xella Hrvatska (Ytong)	Debljina: 75-300 mm, razne dužine	Xella Hrvatska d.o.o., Zagreb
Kulir ploče za vanjske površine	Betonski opločnici, porculanske pločice	Semmelrock (Wienerberger)	200 x 100 mm (beton), razne dimenzije	Semmelrock Stein+Design d.o.o., Ogulin
Foča vapnenačka ploča	Granitne/kompozitne ploče (Silestone)	Silestone (Cosentino)	300 x 600 mm, 600 x 600 mm, varijabilno	Marmi d.o.o., Zagreb
Teraco ploče tradicionalne	Epoksidni teraco podovi	Mapei	Izvode se po mjeri i debljini	Mapei Croatia d.o.o., Zagreb
Ploče sendvić	Mineralna vuna, EPS, XPS izol.	Knauf Insulation, Ursa, Austrotherm	Debljine: 50-200 mm	Bauhaus, Pevex, ostali

Izvorni Materijal (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Materijal	Primjer Branda/Proizvođača	Tipične Dimenzije/Karakteristike	Primjer Dobavljača u Hrvatskoj
drvolit	ploče			građ. centri
Ploče knin-gips	Suvremene gipsane ploče (GKB, GKFI)	Knauf, Rigips	Standard 12,5 mm, razne dužine	Knauf Zagreb, Rigips distr. u centrima

Unaprjeđenjem materijala postiže se viša kvaliteta gradnje, dulji vijek trajanja i bolja kontrola troškova održavanja.

Sličan je pristup primijenjen i pri odabiru građevinskih strojeva. Uključena je moderna mehanizacija koja omogućuje brže, sigurnije i isplativije izvođenje radova, uz manju potrošnju energenata i veću raspoloživost rezervnih dijelova i servisa. Primjerice, zastarjela oprema kao što su stare asfaltne baze, betonare ili bageri jugoslavenske proizvodnje sada su zamijenjeni strojevima renomiranih proizvođača (Marini, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Wacker Neuson, MAN, Liebherr dizalice), dostupnih na hrvatskom tržištu i prilagođenih suvremenim standardima rada.

Pregled Modernih Građevinskih Strojeva:

Izvorni Stroj / Marka (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
Asfaltna baza (npr. GRADIS AB2)	Asfaltna baza Marini Top Tower 120	Marini (Fayat Group)	Kapacitet ~120 t/h, energetska učinkovitost	Rudan d.o.o. (Marini)
Betonara starijeg tipa (FAGRAM BK45)	Betonara Liebherr Betomix 2.5	Liebherr	Miješalica 2,5 m^3, automatizirani sustav	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Bager CASE POCLAIN 1088	Bager Komatsu PC210 LC	Komatsu	Radna masa ~22 t, motor Stage V	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Bager CATERPILLAR 215	Bager Caterpillar 320 Next Gen	Caterpillar	Radna masa ~22 t, poboljšana učinkovitost	Zagreb-Mačka d.o.o. (CAT)
Utovarivač LIEBHERR L551	Utovarivač Liebherr L550	Liebherr	Žlica ~3 m^3, ušteda goriva	Liebherr Hrvatska d.o.o.

Izvorni Stroj / Marka (Zastarjeli)	Moderni Nadomjesni Stroj / Model	Proizvođač/Brand	Glavne Karakteristike	Dobavljači u Hrvatskoj
	XPower			
Buldozer KOMATSU D355A	Buldozer Komatsu D85EX	Komatsu	Radna masa ~28 t, sofisticirana kontrola	Komatsu Hrvatska d.o.o.
Valjak jugoslavenske proizvodnje	Valjak BOMAG BW 213 DH-5	BOMAG	Radna masa ~12-13 t, višenamjenska primjena	Wirtgen Group Croatia
Vibronabijač Iskra VB743	Vibronabijač Wacker Neuson BS70-2i	Wacker Neuson	Benzinski pogon, jednostavno rukovanje	Wacker Neuson Hrvatska
Kamion kiper TAM 190T15BK	MAN TGS 35.430 8x4 Kiper	MAN	Velika nosivost, Euro 6 motor	Auto Hrvatska d.o.o.
Dizalica toranjskog tipa (stari brand)	Dizalica Liebherr 120 EC-B 6	Liebherr	Maks. visina ~60 m, nosivost 6 t	Liebherr Hrvatska d.o.o.
Ručni alati Iskra (stari modeli)	Bosch Professional, Makita, DeWalt	Bosch, Makita, DeWalt	Širok asortiman, energetski učinkoviti	Bauhaus, T.O. Alati d.o.o. i lokalni trgovci
Teretna vozila Zastava Rival	VW Crafter, MB Sprinter, MAN TGE	VW, Mercedes-Benz, MAN	Euro 6, visoka sigurnost, niska potrošnja	AutoZubak (VW), Auto Hrvatska d.o.o. (MB,MAN)

Primjena ovih modernih strojeva i unaprijeđenih materijala pridonosi cjelokupnom poboljšanju kvalitete, sigurnosti i održivosti izgradnje, olakšava održavanje te unapređuje konkurentnost hrvatskog građevinskog sektora. Istovremeno, postupno uvođenje noviteta u svaki naredni broj biltena omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje tržišnim kretanjima te održavanje aktualnosti podataka za sve sudionike u procesu građenja.

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RIJEKA	SPLIT	ZAGREB
Austrotherm EPS AF Plus 5 cm	m²	5,09	5,74	5,82	5,59
Beton Lučko Concrete Tiles 40x40x5 cm	m²	9,38	10,55	10,76	10,35
Blok siporex 60.8x22.2x25 cm	m³	106,58	119,58	123,30	118,73
Boja disperzna polikolor	kg	2,52	2,82	2,93	2,83
Boja lak	kg	6,17	6,87	7,08	6,83
Bramac Classic Concrete Roof Tiles 33x42 cm	kom	1,15	1,28	1,33	1,29
Cement PC-350, vreće	kg	0,14	0,15	0,16	0,15
Cement, prosječna marka, rifuza	kg	0,16	0,18	0,19	0,18
Cemex Fibre Cement Boards 20 mm	m²	13,90	15,67	16,13	15,54
Cijev crna čelična no 15 mm 1/2"	m	4,96	5,45	5,60	5,44
Cijev čelična kv. 40/40/2.6 mm (2.87kg/m)	m	8,36	9,31	9,77	9,40
Cijev pocinčana fi 1/2" 15	m	3,82	4,16	4,33	4,19
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 10 mm	kg	2,27	2,52	2,55	2,46
Čelik betonski B500B, armaturna šipka promjera d = 12 mm	kg	2,60	2,90	3,02	2,91
Članak za radijator al. E 450/350/75 s	kom	17,75	19,70	20,69	19,92
Članak za radijator al. E 600/500/75 s	kom	20,39	23,06	22,32	21,42
Daska jelova hoblana za građ. 24 mm, II kl	m³	470,17	528,61	524,84	504,83
Daska jelova hoblana za građ. 48 mm, II kl	m³	607,28	681,71	681,47	655,83
Dimnjak "schiedel" art.1, fi 16 cm	m	101,12	113,18	114,66	110,47
Fasadeks	kg	5,63	6,32	6,43	6,20
Firestone RubberCover EPDM Membrane 1.14 mm	m²	14,90	16,69	17,16	16,56
Fiting, ovjes, strojni materijal	m	3,15	3,48	3,58	3,47
Glet masa polifix prah	kg	0,52	0,58	0,59	0,57
Građa rezana za građevinarstvo, II kl	m³	527,84	577,82	592,94	576,39
Granite Stone Slabs 60x60x2.5 cm	m²	48,20	53,56	53,61	51,68
Hidrant zidni FI 2" /15 m crijeva/	kom	252,05	279,65	282,59	272,58
Isover EPS Grey 10 cm	m²	7,67	8,50	8,66	8,35
Kada lijevano željezo vel. 170 cm	kom	254,59	281,41	290,85	281,01
Kaindl Oak Engineered Parquet 14x180x2200 mm	m²	31,94	35,44	36,82	35,44
Kamena sitnež za teraco	kg	0,28	0,32	0,33	0,32
Kit disperol "a"	kg	1,98	2,18	2,27	2,19
Kit trajnoelastični	kg	15,12	16,58	17,28	16,70
Knauf Aquapanel Cement Boards 12.5 mm	m²	10,37	11,27	11,70	11,35
Knauf Insulation NaturBoard Loft Roll 10 cm	m²	5,12	5,53	5,91	5,64
Knauf Therm EPS Insulation Boards 2.5 cm	m²	4,36	4,71	5,06	4,82
Kuka transportna bravarska veća	kom	46,77	50,55	54,42	51,99
Kutija s roletom i priborom 090/140	kom	132,45	143,18	154,61	147,81
Kutija s roletom i priborom 090/230	kom	154,51	167,03	181,38	173,66
Kutija s roletom i priborom 120/140	kom	133,67	149,54	151,58	146,07
Kutija s roletom i priborom 140/140	kom	139,52	155,90	158,82	153,11
Letva jelova	m³	458,94	511,62	526,68	508,15
Lim pocinčani d=0.55 mm	kg	4,68	5,21	5,40	5,22
Marazzi Ceramic Tiles 10x10 cm	m²	15,19	16,80	17,29	16,70
Marazzi Terrazzo Tiles 50x50x3.5 cm	m²	48,13	53,16	55,20	53,35
Moltopren 4/5	m	9,39	10,41	10,85	10,45
Mreža zavarena ČMB-50	kg	2,59	2,87	3,01	2,90
Okipor stiropor deb. 2 cm S-4	m²	2,64	2,95	3,03	2,93
Okipor stiropor S-4, 6 cm	m²	7,97	8,73	8,95	8,70
Onduline Classic Bitumen Corrugated Sheets 95x200 cm	kom	11,19	12,39	12,97	12,50
Opeka blok 25x19x14 cm	kom	0,50	0,54	0,56	0,55
Opeka blok 25x25x14 cm	kom	0,45	0,50	0,51	0,49
Opeka blok 25x25x19 cm	kom	0,52	0,58	0,60	0,58
Opeka blok 29x19x14 cm	kom	0,38	0,42	0,44	0,43
Opeka N.F. puna	kom	0,36	0,37	0,37	0,37
Ormarić toaletni s ogledalom i utičnicom	kom	96,13	102,05	102,81	100,75
Parket hrastov, lamel	m²	20,23	21,42	21,57	21,16
Parket hrastov, univerzalni	m²	24,02	25,50	25,92	25,41
Parket parnel, standard	m²	24,08	25,50	25,91	25,41
Pijesak	m³	18,56	19,70	19,70	19,30
Ploča blažuj	m³	1700,67	1802,26	1818,37	1784,73

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
		OSIJEK	RIJEKA	SPLIT	ZAGREB
Ploča gipsana 7 cm	m²	6,63	7,03	7,08	6,94
Ploča sendvić drvolit dvosl. 5 cm	m²	11,96	12,67	12,88	12,63
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,42	0,44	0,44	0,44
Pločice keram.10x20,1 kl.protuklizne podne	kom	0,38	0,40	0,41	0,40
Pločice keram.15x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,44	0,46	0,46	0,45
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,35	0,37	0,38	0,37
Prozor izo 090/140 OZ lazura	kom	321,05	337,99	337,93	332,10
Prozor izo 090/230 PZ lazura	kom	414,03	437,38	441,08	433,35
Prozor izo 120/140 OZ l/d lazura	kom	251,38	264,64	264,59	260,03
Prozor izo 140/140 OZ 1kr lazura	kom	277,79	293,46	295,94	290,76
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 100 mm	kom	37,01	39,05	39,37	38,70
Ribnjak Concrete Slabs 50x50x5 cm	m²	11,87	12,50	12,49	12,28
Rockwool Stone Wool Insulation Boards 5 cm	m²	7,00	7,37	7,37	7,25
Ruukki Monterrey Metal Roofing Sheets 120x300 cm	m²	15,76	16,59	16,59	16,30
Staklo izo deb. 2x4 mm	m²	41,60	43,79	43,78	43,03
Staklo izo deb. 2x5 mm	m²	48,81	50,52	50,84	50,22
Šljunak granulirani krup. 16.5-31.5 mm	m³	17,41	18,08	18,34	18,08
Šljunak granulirani krup. 4-8 mm	m³	24,45	25,66	25,81	25,38
Šljunak granulirani krup. 8-16.5 mm	m³	16,60	17,46	17,60	17,31
Šljunak prirodni	m³	32,74	34,47	34,46	33,87
Šperploča 1/6	m²	26,76	28,19	28,37	27,87
Štafla jelova rezana za građ. II kl	m³	577,20	609,75	614,92	604,14
Tarkett Solid Oak Parquet 20x200x2200 mm	m²	50,69	53,26	53,25	52,37
Tarkett Terrazzo Tiles 30x30x3 cm	m²	41,11	43,22	43,48	42,75
Umivaonik fajansani 56x46.5 cm	kom	45,02	47,46	47,85	47,04
Veza met.bravarska čelična, profilirana	kg	19,37	20,38	20,51	20,15
Veza met.bravarska nerđajuća, profilirana	kg	22,21	23,43	23,63	23,22
Voda iz gradske mreže	m³	2,52	2,65	2,65	2,60
Vrata 061/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	226,74	238,60	240,05	235,93
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	242,31	256,49	256,44	251,56
Vrata 071/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	264,03	277,95	277,91	273,11
Vrata 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	293,87	312,15	315,04	308,99
Vrata 081/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	287,96	304,19	306,77	301,39
Vrata 091/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	277,62	292,27	292,22	287,17
Vuna mineralna debljine 4 cm, S-V	m²	2,81	2,95	2,95	2,90
YTONG Partition Panel 10 cm	m²	15,71	16,59	16,73	16,44
YTONG Partition Panel 7.5 cm	m²	14,06	14,75	15,02	14,75

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U EURIMA PO JEDINICI MJERE

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Aluminijski profili	kg	13,62
Amonal	kg	1,71
Amortizacija cijevne skele /komplet/	m²	0,23
Amortizacija hidraul. kliz. oplate /komplet/	m²	0,15
Amortizacija tunel. oplate /komplet/	m²	0,23
Anker za viseću skelu	kom	9,37
Antifriz 40	lit	3,35
Antifriz super	lit	5,00
Antikorozin	kg	3,05
AOS čelična oplata "dalmastroj"	m²	0,29
Aos konzolna skela	m²	0,16
Aos srednje teška cijevna skela	m³	0,32
Aparat za gašenje "CO" 2-3 kg	kom	117,03
Aparat za suho gašenje "S" 6 kg	kom	70,24
Armatura jednoručna za bide 58-191	kom	77,73
Armatura za bide komplet	kom	105,34
Asfaltni kit (za kolčak)	kg	0,94
Austrotherm XPS TOP 30 SF 6 cm	m²	11,47
Baglame francuske	par	2,33
Baglame križne	par	1,85
Baglame od 25 cm	par	2,35
Baglame od 30 cm	par	2,59
Benzin MB-95	lit	1,55
Benzin MB-98	lit	1,65
Beton C 12/15 Dmax16	m³	61,55
Beton C 12/15 Dmax32	m³	59,61
Beton C 12/15 Dmax8	m³	56,27
Beton C 16/20 Dmax16	m³	65,94
Beton C 16/20 Dmax32	m³	63,37
Beton C 16/20 Dmax8	m³	65,26
Beton C 16/20 S3 Dmax16	m³	69,38
Beton C 16/20 S3 Dmax32	m³	66,80
Beton C 20/25 Dmax16	m³	69,72
Beton C 20/25 Dmax32	m³	68,52
Beton C 20/25 Dmax8	m³	72,12
Beton C 20/25 S3 Dmax16	m³	73,15
Beton C 20/25 S3 Dmax32	m³	71,95
Beton C 25/30 brzostvrdnjava. Dmax32	m³	80,10
Beton C 25/30 Dmax16	m³	76,58
Beton C 25/30 Dmax32	m³	74,82
Beton C 25/30 Dmax8	m³	81,86
Beton C 25/30 grijani Dmax16	m³	81,86
Beton C 25/30 grijani Dmax32	m³	80,10
Beton C 25/30 S3 Dmax16	m³	80,10
Beton C 25/30 S3 Dmax32	m³	78,34
Beton C 30/37 Dmax16	m³	84,06
Beton C 30/37 Dmax32	m³	81,93
Beton C 30/37 grijani Dmax16	m³	89,41
Beton C 30/37 grijani Dmax32	m³	87,27
Beton C 35/45 Dmax16	m³	103,47
Beton C 35/45 Dmax32	m³	100,72
Beton C 40/50 Dmax16	m³	126,35
Beton C 40/50 Dmax32	m³	123,61
Beton C 8/10 Dmax16	m³	52,76
Beton C 8/10 Dmax32	m³	49,24
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 16.0 mm	m³	82,27
Beton C30/37 klizni i pumpani, krup. 31.5 mm	m³	80,57
Beton C30/37 krupnoće 16.0 mm	m³	80,06
Beton C30/37 krupnoće 31.5 mm	m³	78,03
Beton C30/37 krupnoće 8.0 mm	m³	86,84
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 16.0 mm	m³	82,27

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Beton C30/37 vodonepropusni, krup. 31.5 mm	m³	80,57
Betonski nadvoji 12x20x100	kom	7,63
Bide fajansni	kom	43,42
Bitumal 10/II /albit-20/	m²	6,37
Bitumen 85/25	kg	1,38
Bitumen BIT 15	kg	1,38
Bitumen BIT 25	kg	1,22
Bitumen BIT 45	kg	1,21
Bitumen BIT 60	kg	1,10
Bitumen BIT 90	kg	1,08
Bitumen BIT 130	kg	0,47
Bitumen BIT 200	kg	0,96
Bitumen za hidroizolacije	kg	0,82
Bitumenska masa za zaljev. reški /Bimas B/	kg	4,56
Bitumenska šindra "Izokrit"	kom	0,94
Bitumenska traka bital AL-2, deb.2 mm	m²	7,12
Bitumina-30, rubital 100/3	m²	2,16
Bitumina-40, rubital 100/4	m²	3,03
Bituteks	m²	4,96
Biverplast-20 /Bitufix V 2/	m²	5,90
Biverplast-30 /Bitufix V 3/	m²	7,83
Blok betonski 40x20x20 cm	kom	0,62
Blok betonski 40x20x7 cm	kom	0,39
Blok betonski 40x20x9 cm	kom	0,41
Blok betonski 40x25x20 cm	kom	0,94
Blok betonski za zidanje 50x20x20	kom	1,89
Blok betonski-perlit 8x20x40 cm	kom	0,90
Blok betonski-perlit 10x20x40 cm	kom	1,34
Blok betonski-perlit 20x50x50 cm	kom	4,07
Blok betonski-perlit 30x50x75 cm	kom	7,47
Blok keramički perforirani 25x19x19	kom	1,38
Blok siporex 60.8x22.2x15 cm	m³	136,57
Blok siporex 60.8x22.2x17.5 cm	m³	112,85
Blok siporex 60x22.5x20 cm	m³	112,85
Blok siporex 60x25x22.5 cm	m³	112,85
Blok šljakobetonski 40x20x09 cm	kom	0,34
Blok šljakobetonski 40x20x20 cm	kom	1,36
Blok termo 40x20x20 cm	kom	0,56
Blok termo 40x25x20 cm	kom	0,62
Boja	kg	0,72
Boja fasadna	kg	2,79
Boja klijanas	kg	1,17
Boja lazurna	kg	4,23
Boja temeljna za metal	kg	6,36
Boja uljna	kg	3,57
Boja za cement oksidana	kg	0,71
Boja za toniranje	kg	1,25
Bojler električni eb-10 l	kom	56,21
Bojler električni eb-120 l	kom	145,73
Bojler električni eb-300 l	kom	418,70
Bojler električni eb-50 l	kom	87,39
Bojler električni eb-80 l	kom	100,50
Brava cilindrična sa zasunom	kom	11,47
Brava obična od 6.5 cm	kom	10,11
Brava pribitna	kom	13,04
Brava sa cilindričnim uloškom	kom	18,97
Bravarija crni čelik	kg	4,01
Bravarija za mont. el. crni čelik, profili	kg	6,54
Bravarija za mont. el. crni čelik, sidra	kg	6,54
Bravarskeškare ili savijačica	sat	26,84
Brtva 5/4"	kom	0,68

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Brtva gumena fi 100	kom	0,47
Brtva gumena fi 125	kom	0,67
Brtva gumena fi 160	kom	1,11
Brtva gumena fi 32	kom	0,19
Brtva gumena fi 50	kom	0,21
Brtva gumena fi 75	kom	0,29
Brtva gumena, prsten fi 100	kom	1,63
Brtva gumena, prsten fi 125	kom	2,02
Brtva gumena, prsten fi 150	kom	2,30
Brtva gumena, prsten fi 175	kom	2,69
Brtva gumena, prsten fi 200	kom	3,11
Brtva gumena, prsten fi 250	kom	3,72
Brtva gumena, prsten fi 300	kom	6,30
Brtva gumena, prsten fi 80	kom	1,08
Brus	kg	0,82
Brus dijamant lančasti	kom	15,16
Cedral Click Fibre Cement Roof Panels 180x300 cm	kom	74,05
Cedral Fibre Cement Panels 125x250 cm	kom	53,67
Cement bijeli	kg	0,38
Cement PC 300	kg	0,11
Cement PC-450	kg	0,19
Cement prosječna marka u vrećama	kg	0,18
Cement superplastifikator	kg	2,35
Cement ubrzivač	kg	1,34
Cijev betonska fi 100	kom	4,05
Cijev betonska fi 1000	kom	51,59
Cijev betonska fi 125	kom	4,20
Cijev betonska fi 150	kom	5,49
Cijev betonska fi 200	kom	6,76
Cijev betonska fi 250	kom	7,44
Cijev betonska fi 300	kom	8,76
Cijev betonska fi 400	kom	18,24
Cijev betonska fi 500	kom	16,68
Cijev betonska fi 600	kom	24,45
Cijev betonska fi 800	kom	34,01
Cijev betonska jajolika 30x45x100	kom	10,68
Cijev betonska jajolika 40x60x100	kom	16,37
Cijev betonska jajolika 50x75x100	kom	25,47
Cijev betonska jajolika 60x90x100	kom	42,92
Cijev betonska kanalska 100/800	kom	2,42
Cijev betonska perforirana fi 100	kom	5,25
Cijev betonska perforirana fi 150	kom	7,27
Cijev betonska perforirana fi 200	kom	8,78
Cijev betonska perforirana fi 250	kom	9,66
Cijev betonska pol.kalote fi 300/100	kom	22,19
Cijev betonska pol.kalote fi 350/100	kom	28,31
Cijev betonska pol.kalote fi 450/080	kom	37,49
Cijev crna čelična 100/108 mm	m	59,29
Cijev crna čelična 125/132 mm	m	73,96
Cijev crna čelična 200/208 mm	m	157,59
Cijev crna čelična 300/308 mm	m	366,97
Cijev crna čelična 51/57 mm	m	12,89
Cijev crna čelična 57/63 mm	m	32,75
Cijev crna čelična 64/70 mm	m	36,57
Cijev crna čelična 70/76 mm	m	38,88
Cijev crna čelična 76/83 mm	m	45,62
Cijev crna čelična 82/89 mm	m	49,67
Cijev crna čelična 89/95 mm	m	53,31
Cijev crna čelična 95/102 mm	m	55,66
Cijev crna čelična no 10 mm	m	3,69

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijev crna čelična no 20 mm 3/4"	m	6,55
Cijev crna čelična no 25 mm 1"	m	9,78
Cijev crna čelična no 32 mm 5/4"	m	9,63
Cijev crna čelična no 40 mm 6/4"	m	13,61
Cijev crna čelična no 50 mm 2"	m	16,90
Cijev crna čelična no 65 mm 2,5"	m	20,93
Cijev crna čelična no 80 mm 3"	m	19,28
Cijev crna, fi 88.25 mm	m	24,71
Cijev čelična bešavna	kg	4,40
Cijev čelična fi 100 mm	m	1,88
Cijev čelična kv. 50/50/3.2 mm (5.43kg/m)	m	18,05
Cijev gumena	m	3,80
Cijev juvidur fi 100	m	5,61
Cijev juvidur FI 28/32	m	0,62
Cijev juvidur fi 40/50	m	0,77
Cijev juvidur FI 50/60	m	0,96
Cijev juvidur fi 80/90	m	3,77
Cijev limena bužir fi 30 mm	kom	1,65
Cijev pocinčana fi 1" 25	m	5,42
Cijev pocinčana fi 2 1/2" 65	m	13,34
Cijev pocinčana fi 2" 50	m	10,94
Cijev pocinčana fi 3" 80	m	14,26
Cijev pocinčana fi 3/4" 20	m	3,85
Cijev pocinčana fi 4" 100	m	20,76
Cijev pocinčana fi 5/4" 30	m	6,77
Cijev pocinčana fi 6/4" 40	m	7,98
Cijev propilenska 20x2 mm	m	1,67
Cijev salonitna fi 080	m	5,58
Cijev salonitna fi 100	m	2,02
Cijev salonitna fi 125	m	2,36
Cijev salonitna fi 150	m	3,09
Cijev salonitna fi 200	m	4,08
Cijev salonitna fi 250	m	6,28
Cijev salonitna fi 300	m	7,45
Cijev spojna poniklana	kom	5,78
Cijev spojna za vodokotlić	kom	2,73
Cijevi azbest-cementne, fi 080 mm KC-T	m	2,06
Cijevi azbest-cementne, fi 100 mm KC-T	m	2,87
Cijevi azbest-cementne, fi 125 mm KC-T	m	3,95
Cijevi azbest-cementne, fi 150 mm KC-T	m	5,15
Cijevi azbest-cementne, fi 175 mm KC-T	m	5,88
Cijevi azbest-cementne, fi 200 mm KC-T	m	8,04
Cijevi azbest-cementne, fi 250 mm KC-T	m	11,41
Cijevi azbest-cementne, fi 300 mm KC-T	m	15,36
Cijevi bakrene oplaštene 06x1 mm	m	4,36
Cijevi bakrene oplaštene 08x1 mm	m	3,40
Cijevi bakrene oplaštene 10x1 mm	m	5,18
Cijevi bakrene oplaštene 12x1 mm	m	10,14
Cijevi bakrene oplaštene 15x1 mm	m	7,36
Cijevi bakrene oplaštene 18x1 mm	m	8,86
Cijevi bakrene oplaštene 22x1 mm	m	10,14
Cijevi bakrene oplaštene 28x1,5 mm	m	13,76
Cijevi bakrene oplaštene 35x1,5 mm	m	17,80
Cijevi bakrene oplaštene 42x1,5 mm	m	21,84
Cijevi kanalizacione PVC, fi 032 mm	m	3,60
Cijevi kanalizacione PVC, fi 050 mm	m	6,74
Cijevi kanalizacione PVC, fi 075 mm	m	3,60
Cijevi kanalizacione PVC, fi 110 mm	m	6,74
Cijevi kanalizacione PVC, fi 125 mm	m	9,00
Cijevi kanalizacione PVC, fi 160 mm	m	14,15

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 050 mm	m	17,99
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 070 mm	m	22,01
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 100 mm	m	29,16
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 125 mm	m	39,18
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 150 mm	m	53,49
Cijevi kanalizacione,lijev.želj.fi 200 mm	m	120,28
Cijevi keramičke, fi 100 mm	m	6,52
Cijevi keramičke, fi 125 mm	m	8,20
Cijevi keramičke, fi 150 mm	m	11,78
Cijevi keramičke, fi 200 mm	m	12,61
Cijevi keramičke, fi 250 mm	m	13,69
Cijevi keramičke, fi 300 mm	m	17,32
Cijevi odvodne olovne fi 1"	m	4,46
Cijevi odvodne olovne fi 2"	m	8,48
Cijevi odvodne olovne fi 3"	m	11,76
Cijevi odvodne olovne fi 3/4"	m	2,40
Cijevi odvodne olovne fi 4"	m	15,27
Cijevi odvodne olovne fi 5/4"	m	5,67
Cijevi odvodne olovne fi 6/4"	m	7,08
Cijevi ps fi 13.5 mm	m	0,31
Cijevi ps fi 16 mm	m	0,37
Cijevi ps fi 23 mm	m	0,45
Cijevi ps fi 29 mm	m	0,57
Cijevi ps fi 36 mm	m	0,70
Cijevi ps fi 48 mm	m	1,13
Crijep biber	kom	0,37
Crijep čeramida	kom	0,49
Crijep falcani	kom	0,63
Čavli aluminijski za siporex	kom	0,14
Čavli obični	kg	1,12
Čavli pocinčani	kg	1,43
Čavli pp/r, 2/15	kom	0,07
Čavli specijalni /spušteni strop/	kom	0,12
Čavli za eternit ploče	kg	1,49
Čavlići staklarski	kg	13,49
Čelična arm. mreža 100/100 mm (5,0kg/m²)	m²	10,58
Čelični kvadrat (puni) 10/10 mm (0.785kg/m)	m	2,77
Čelik kutni kv. 20/20/3 mm (0.88kg/m)	m	3,09
Čelik kutni kv. 30/30/5 mm (2.18kg/m)	m	7,97
Čelik kutni kv. 50/50/5 mm (4.80kg/m)	m	17,49
Čelik plosnati 20/5 m (0.785kg/m)	m	2,91
Čelik šesterokutni	kg	5,01
Čep za al. radijator 5/4"	kom	1,16
Čep za ljev. želj. radijator 5/4"	kom	1,31
Članak za radijator al. E 285/200/160	kom	12,76
Članak za radijator al. E 690/610/95	kom	14,64
Članak za radijator al. e 700/600/75 s	kom	21,27
Članak za radijator lij. želj. 200/150	kom	11,04
Članak za radijator lij. želj. 350/160	kom	11,04
Članak za radijator lij. želj. 350/200	kom	11,04
Članak za radijator lij. želj. 500/110	kom	11,04
Članak za radijator lij. želj. 500/160	kom	13,28
Članak za radijator lij. želj. 600/110	kom	12,54
Članak za radijator lij. želj. 600/160	kom	15,53
Članak za radijator lij. želj. 800/110	kom	15,53
Članak za radijator lij. želj. 800/160	kom	21,02
Daska bukova okraj.parena 50 mm, III kl	m³	1573,51
Daska hrastova 60 mm, II kl	m³	1560,03
Daska jelova za građevinarstvo 24 mm, II kl	m³	528,61
Daska jelova za građevinarstvo 48 mm, II kl	m³	681,71

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Daske na pero i utor deb. 15 mm	m³	1451,43
Daske na pero i utor deb. 20 mm	m³	2070,21
Dekton Ultra-Compact Surface 20 mm	m²	204,94
Diamant kruna fi 56 mm	kom	340,99
Dimnjak "schiedel" art. ra-11,fi 20 cm	kom	38,00
Dimnjak "schiedel" art. ra-2, fi 16 cm	kom	30,60
Dimnjak "schiedel" art. ra-4, fi 20 cm	kom	38,00
Dimnjak "schiedel" art. ra-9, fi 16 cm	kom	30,60
Dimnjak "schiedel" art.1a, fi 13.5 cm	m	26,15
Dimnjak "schiedel" art.2, fi 20 cm	m	41,33
Dimnjak "schiedel" art.23, fi 25 cm	m	69,09
Dimnjak "schiedel" art.4, fi 30 cm	m	77,60
Dimnjak "schiedel" art.48, fi 50x2	m	515,46
Dimnjak "schiedel" art.es-1, fi 16 cm	kom	29,94
Dimnjak "schiedel" art.es-2, fi 20 cm	kom	34,66
Dimnjak "schiedel" art.pa-1, fi 16 cm	kom	31,52
Dimnjak "schiedel" art.pa-2, fi 20 cm	kom	38,92
Dimnjak "schiedel" art.pa-3, fi 25 cm	kom	61,41
Dimnjak "schiedel" art.za es-1, 41 vk 1	kom	8,91
Dimnjak "schiedel" art.za es-2, 41 vk 2	kom	13,28
Dimnjak "schiedel" dvojni bez ven.art 41,fi 2x16	m	64,27
Dimnjak "schiedel" ra-11 20/10 33	kom	38,00
Dimnjak "schiedel" ra-13 25/20 33	kom	88,76
Dimnjak "schiedel" ra-1a 13.5/13 33	kom	28,74
Dimnjak "schiedel" ra-48 80/80 133	kom	88,54
Dimnjak "schiedel" ra-9 16/16 33	kom	30,59
Dimnjak "schiedel" sa ventilac.art 61,fi 2x20	m	86,30
Dimnjak montažni G-2	kom	3,79
Dimnjak montažni G-2al	kom	4,50
Dimnjak montažni G-2b	kom	3,88
Dimnjak montažni T-1a	kom	5,07
Dimnjak montažni T-1b	kom	4,18
Dimnjak montažni T-2	kom	4,35
Dimnjak montažni T-3	kom	4,40
Dimnjak montažni T-d2	kom	2,51
Dimnjak montažni T-d3	kom	3,47
Dimnjak montažni T-s	kom	2,63
Dimnjak 'schidel' art. 3 fi 25 cm	m'	47,15
Dodatak betonu za plastičnost /pump. beton/	kg	1,19
Dodatak betonu za vodo - nepropusnost	kg	1,19
Drvo za loženje	kg	0,91
Držač krom. za "rol" toalet papir	kom	14,88
Držač krom. za čaše dvostruki	kom	27,35
Držač krom. za čaše jednostruki	kom	24,23
Držač krom. za sapun	kom	33,59
Držač ručnika krom. dvokraki	kom	23,30
Držači pocinčani	kom	1,63
Držači vješaljke /spušteni strop/	kom	4,46
Dvopolna priključnica 10/16, 250 V (sa uzem.)	kom	7,42
Eksploziv	kg	1,78
Električna energija	kw/h	0,52
Elektrode	kg	8,78
Epocon samoliv /premaz/	kg	4,57
Epocon-primer F	kg	10,53
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 080 mm	kom	2,18
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 100 mm	kom	2,89
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 125 mm	kom	3,35
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 150 mm	kom	4,02
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 175 mm	kom	4,70
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 200 mm	kom	5,34

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 250 mm	kom	7,49
Fazonski komad za azb.cem.cijevi fi 300 mm	kom	9,86
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1"	kom	2,00
Fazonski komad za poc. cijevi fi 1/2"	kom	1,15
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2 1/2"	kom	22,24
Fazonski komad za poc. cijevi fi 2"	kom	9,88
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3"	kom	26,73
Fazonski komad za poc. cijevi fi 3/4"	kom	1,52
Fazonski komad za poc. cijevi fi 4"	kom	50,31
Fazonski komad za poc. cijevi fi 5/4"	kom	4,13
Fazonski komad za poc. cijevi fi 6/4"	kom	5,95
Fazonski komadi	kom	9,79
Filc u traci	m²	4,84
Fluat	kg	2,54
Folija PVC	m²	0,36
Folija PVC	kg	0,36
Gips /sadra/	kg	1,09
Gips alabaster	kg	1,09
Gips kaša	m³	80,39
Gips ploča impregnirana 12.5 mm, 120x240 cm	kom	6,09
Građa drvena obrađena	m³	590,67
Građa hrastova /I klasa/	m³	1638,56
Građa obla za građevinarstvo	m³	590,67
Građa tesana za građevinarstvo	m³	590,67
Gredica stropna prednapregnuta 1-3 m	m	3,25
Gredica stropna prednapregnuta 3-5 m	m	3,61
Gredica stropna prednapregnuta 5-6 m	m	4,53
Gredice fert od cigle 2,0 - 3,6 m	m	4,20
Gredice fert od cigle 3,6 - 5,8 m	m	5,35
Gredice fert od cigle 5,8 - 6,4 m	m	6,67
Guma u ploči	kg	9,18
Gume za autobuse (9.00-20)	kom	199,25
Gume za autodizalice (12.00-24)	kom	461,50
Gume za autodizalice (14Rx20)	kom	571,73
Gume za autodizalice (18.00-22.5)	kom	197,29
Gume za bag.utov."caterpillar"(19.5-24)(10.5-20)	kom	200,15
Gume za bag.utov."torpedo"(11.00-20)(184/15-30)	kom	548,48
Gume za damper do 5 m³ (20.55-25)	kom	1408,59
Gume za damper od 10-20 m³ (21.00-35)	kom	3391,15
Gume za damper od 5-10 m³ (18-33)	kom	2555,86
Gume za damper preko 20 m³ (24.00-49)	kom	5226,94
Gume za finišer (pog. kotači) 10.00-20	kom	225,93
Gume za greder do 100 kw (13.00-24)	kom	538,72
Gume za greder od 100-200 kw(16.00-24)	kom	898,99
Gume za greder preko 200 kw(18.00-25)	kom	2087,26
Gume za kamione 10-20 t nos. (12.00-20)	kom	275,75
Gume za kamione 2-3 t nos. 8.25-20	kom	262,19
Gume za kamione 5-7.5 t nos. 10.00-20	kom	225,93
Gume za kamione 7,5-10 t nos. 11.00-20	kom	251,01
Gume za kombi i dost. vozila (6.50-16.8)	kom	89,08
Gume za niske prikol.i polupr. 7.5x15/8.25x25	kom	151,02
Gume za osobna vozila	kom	39,92
Gume za pneum. valjke (16.00-25/20.50 r 25)	kom	973,07
Gume za rovokopač "torpedo" (18.4/15-30)	kom	973,07
Gume za skreiper do 150 kw (29.50-29)	kom	3679,41
Gume za skreiper od 150-300 kw (33.25-35)	kom	4965,21
Gume za skreiper preko 300 kw (37.50-39)	kom	8310,55
Gume za traktore(18.4-34)(24.5-32)	kom	876,94
Gume za utovar. od 1,5-3.0 m³(20.5-25)	kom	1369,48
Gume za utovar. preko 3.0 m³(23.5-25)	kom	1844,13

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Gume za utovar.(bag.buld.), 1.5 m³, (17.5-25)	kom	925,16
Hidrolit mort /premaz/	kg	1,06
Hirofa raznobojna	kg	0,30
Holender pocinčani fi 1"	kom	4,43
Holender pocinčani fi 1/2"	kom	3,37
Holender pocinčani fi 2"	kom	14,59
Holender slavina fi 1"	kom	25,25
Holender slavina fi 1/2"	kom	10,00
Holender slavina fi 3/4"	kom	13,18
Hvatač masti PVC, 2/2 za sudoper	kom	8,95
IKO Armourbase Pro Waterproof Membrane 30 m	kom	53,26
IKO Cambridge Xtreme 9.5° Shingles	m²	11,47
Impregnacija disperel	kg	1,58
Impregnacija izolir podloga /Silakril/	kg	3,79
Impregnacija za fasadeks	kg	1,78
Instalacijska sklopka (obična)	kom	4,32
Isover AKUSTO Mineral Wool Boards 5 cm	m²	6,35
Ispuna betonska stropna S-19	kom	0,87
Ispunjač slojeva	kg	0,73
Iverica furnirana deb.15 mm	m²	41,18
Iverica furnirana deb.18 mm	m³	2310,80
Izostik /bit.ljepilo/	kg	4,36
Izotekt T-4 /elast.bit.traka/	m²	7,72
Izoval V-4 /bit.traka/	m²	2,66
Juta tkanina	m²	3,83
Juta u tracišir. 10 cm	m²	4,62
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D100	kom	1388,38
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D200	kom	1363,09
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D300	kom	1457,91
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D400	kom	1400,33
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D500	kom	1442,91
Kabina sanit. "industrogradnja" tip KA D600	kom	1498,45
Kada tuš lijevano željezo 90x90 cm	kom	168,50
Kalaj 35 %	kg	7,54
Kalup čelični za AB poluproizvode	kg	9,78
Kamen lomljeni za zidanje	m³	7,16
Kamena sitnež za teraco u boji	kg	0,22
Kamena vuna za izolaciju 10, 50x100	m²	12,90
Kameno brašno	kg	0,08
Kapa montažna za "SCHUND" dimnjak	kom	16,52
Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 100 mm	kom	2,85
Kapa ventilaciona azbest-cem. fi 150 mm	kom	5,44
Kapa za dimnjak	kom	23,15
Kapisle rudarske	kom	0,64
Kingspan Kooltherm K12 Framing Board 5 cm	m²	22,84
Kingspan Kooltherm K5 External Board 8 cm	m²	27,45
Kingspan KS1000 RW Sandwich Roof Panel 8 cm	m²	43,84
Kiselina solna	lit	0,34
Kit "M" (minijum)	kg	1,44
Kit "S" (staklarski)	kg	1,44
Kit akril	kg	5,88
Kit asfaltni	kg	3,78
Kit brusni unikol	kg	2,91
Kit emulzioni	kg	0,58
Kit fasadeks	kg	0,58
Kit silikonski	kg	4,07
Klamfe	kg	1,78
Klupčica al.lim,šir. 25 cm	m	7,63
Klupčica drvena 22/2/060 cm	kom	10,66
Klupčica drvena 22/2/090 cm	kom	15,96

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Klupčica drvena 22/2/100 cm	kom	17,47
Klupčica drvena 22/2/120 cm	kom	20,50
Klupčica drvena 22/2/140 cm	kom	24,28
Klupčica drvena 22/2/150 cm	kom	26,55
Klupčica drvena 22/2/180 cm	kom	31,86
Knauf White Gypsum Board 12.5 mm	m²	2,66
Kolčak NO 10 mm	kom	1,30
Koljeno (pocinčano) fi 2"	kom	8,79
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	28,41
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	33,72
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	39,92
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	48,78
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	59,41
Kompenzator cij. navojni AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	74,47
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 15	kom	34,61
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 20	kom	40,81
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 25	kom	47,90
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 32	kom	57,64
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 40	kom	69,16
Kompenzator cij.s konus nav.AS 10, Đ.Đ. NO 50	kom	83,33
Kondverbit (voalbit trs)	m²	3,11
Konstrukcija čel. montažna (koop. rad)	kg	9,78
Konzola za al. radijator	kom	0,93
Konzola za ljev. želj. radijator	kom	3,93
Konzole za umivaonik	kom	0,75
Kopče za eternit ploče	kom	0,12
Kositar	kg	276,65
Kreda	kg	3,28
Križići plastični	kom	0,07
Kudelja	kg	5,17
Kuka transportna bravarska manja	kom	12,86
Kuka transportna bravarska TK-101	kom	12,25
Kuke pocinčane	kom	1,95
Kuke za pocinčane cijevi fi 1"	kom	1,81
Kuke za pocinčane cijevi fi 1/2"	kom	1,71
Kuke za pocinčane cijevi fi 2 1/2"	kom	3,56
Kuke za pocinčane cijevi fi 2"	kom	2,32
Kuke za pocinčane cijevi fi 3"	kom	3,71
Kuke za pocinčane cijevi fi 3/4"	kom	1,74
Kuke za pocinčane cijevi fi 4"	kom	3,93
Kuke za pocinčane cijevi fi 5/4"	kom	1,98
Kuke za pocinčane cijevi fi 6/4"	kom	2,10
Kukice	kom	0,08
Kutija plastična za toalet papir	kom	2,45
Kutija s roletom i priborom 060/090	kom	89,34
Kutija s roletom i priborom 060/140	kom	96,89
Kutija s roletom i priborom 060/180	kom	102,40
Kutija s roletom i priborom 060/220	kom	108,50
Kutija s roletom i priborom 060/230	kom	109,81
Kutija s roletom i priborom 080/140	kom	113,24
Kutija s roletom i priborom 080/220	kom	125,59
Kutija s roletom i priborom 090/090	kom	107,45
Kutija s roletom i priborom 090/180	kom	123,93
Kutija s roletom i priborom 090/220	kom	131,67
Kutija s roletom i priborom 090/240	kom	134,91
Kutija s roletom i priborom 100/140	kom	122,05
Kutija s roletom i priborom 100/180	kom	129,57
Kutija s roletom i priborom 100/220	kom	137,70
Kutija s roletom i priborom 100/230	kom	139,42
Kutija s roletom i priborom 100/240	kom	141,37

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Kutija s roletom i priborom 120/180	kom	143,29
Kutija s roletom i priborom 120/220	kom	151,58
Kutija s roletom i priborom 120/230	kom	154,40
Kutija s roletom i priborom 120/240	kom	156,43
Kutija s roletom i priborom 140/090	kom	133,52
Kutija s roletom i priborom 140/180	kom	155,68
Kutija s roletom i priborom 140/220	kom	164,90
Kutija s roletom i priborom 140/230	kom	166,41
Kutija s roletom i priborom 150/090	kom	140,65
Kutija s roletom i priborom 150/140	kom	153,56
Kutija s roletom i priborom 150/180	kom	162,89
Kutija s roletom i priborom 180/090	kom	200,54
Kutija s roletom i priborom 180/140	kom	215,70
Kutija s roletom i priborom 180/180	kom	227,24
Kutija s roletom i priborom 180/220	kom	277,61
Lak bezbojni /chromelux/	kg	5,44
Lak bezbojni za parkete	kg	5,25
Lak emajl	kg	4,33
Leca Hollow-Core Panels 10 cm	m²	22,94
Leca Hollow-Core Panels 15 cm	m²	26,73
Lesonit tvrdi deb. 3.2 mm	m²	2,37
Lesonit tvrdi deb. 5.0 mm	m²	5,68
Letva 7/4/150 cm	kom	6,07
Letva vezna 4/2/180 cm	kom	3,66
Letvica hrastova 1,5x8 cm	m	0,76
Letvica kutna hrastova	m	1,97
Letvica kutna PVC	m	1,39
Lim aluminijski 0.5 mm	m²	16,76
Lim aluminijski 0.6 mm	m²	11,79
Lim bakreni do 2 mm	kg	8,90
Lim crni čelični deb. do 2 mm	kg	2,43
Lim crni čelićni deb. 3 mm	kg	1,86
Lim crni rebrasti	kg	1,74
Lim čelični deb. 1.0 mm (7.85 kg/m²)	m²	19,14
Lim čelični deb. 2.0 mm (15,70 kg/m²)	m²	37,38
Lim čelični deb. preko 3 mm	kg	1,74
Lim čelični prof.deb. 1.5 mm (17.70 kg/m²)	m²	32,12
Lim dekapirni	kg	1,31
Lim olovni	kg	4,10
Lim pocinčani deb. 0.60 mm	kg	3,44
Lim pocinčani širine 30 cm	m	6,89
Luk čelični fi 100 mm	kom	8,29
Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 050 mm	kom	2,19
Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 070 mm	kom	3,65
Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 100 mm	kom	4,81
Luk kanalizacioni lijev.želj.fi 125 mm	kom	7,33
Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 150 mm	kom	11,69
Luk kanalizacioni ljev.želj.fi 200 mm	kom	12,66
Luk kanalizacioni pvc fi 032 mm	kom	0,44
Luk kanalizacioni pvc fi 050 mm	kom	0,79
Luk kanalizacioni pvc fi 075 mm	kom	1,93
Luk keramički fi 075 mm	kom	2,05
Luk keramički fi 100 mm	kom	2,56
Luk keramički fi 125 mm	kom	2,72
Ljepenka bital	m²	5,48
Ljepenka bitumenska šir. 5 cm	m	0,33
Ljepenka krovna 80 /Rubitrax br 150,100/	m²	2,16
Ljepilo celulozno, /tapetol/	kg	4,16
Ljepilo difiks za zidanje gips pločama	kg	1,00
Ljepilo drvofix 200st	kg	2,25

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ljepilo fasadno	kg	0,51
Ljepilo siprokol	kg	0,32
Ljepilo siprokol	kg	0,32
Masa florbit	m³	76,88
Masa plastična	kg	0,27
Masa za izravnanje podova	kg	0,52
Mast lis 2	kg	6,09
Mast lis 3	kg	6,66
Mast tovatna eks 1 hd	kg	6,58
Mast tovatna eks 2 hd	kg	6,58
Mast tovatna eks 3 hd	kg	8,66
Matica M 10	kom	0,13
Matica M 12	kom	0,18
Matica M 18	kom	0,28
Međuprofil /spušteni strop/	m	1,83
Mesingana traka 20/2 mm (0.314kg/m)	m	2,07
Mesingani kutni prof. 30/30/4 mm (1.78kg/m)	m	11,45
Metla čelična za čistilice	kom	11709,28
Minijum uljani	kg	3,13
Mješalica jednoručna s tušem	kom	74,14
Mješalica jednoručna s tušem 58-190	kom	74,14
Mješalica kromirana stojeća /srcasta/	kom	77,26
Mješalica kromirana termostatska 58-195	kom	96,39
Mješalica kromirana zidna	kom	32,74
Mješalica za sudoper stojeća	kom	45,14
Mješalica za sudoper zidna	kom	81,94
Moltopren 2/2	m	5,21
Mreža istegnuta metalna 55x140	m²	3,95
Mreža zavarena B500B, tež. 3 kg/m²	kg	2,87
Mreža zavarena B500B, tež. 3-5 kg/m²	kg	2,87
Mreža zavarena B500B, tež. 5-12 kg/m²	kg	2,87
Mreža zavarena B500B, tež. preko 12 kg/m²	kg	2,87
Nafta d-1	lit	1,66
Nafta d-2	lit	1,66
Nafta d-3	lit	1,66
Nastavci mont. profila /spušteni strop/	kom	1,93
Nipl dupli fi 1/2"	kom	0,43
Nipl dupli pocinčani fi 1"	kom	0,70
Nipl dupli pocinčani fi 3/4"	kom	0,50
Nogari željezni	kom	25,30
Nosač	kom	0,78
Nosač "OMNIA"	kg	1,38
Nosač unp 65/50 mm	kg	0,50
Nož za glodalicu (wirtgen)	kom	1,77
Nožica za al. radijator	kom	6,14
Nožica za ljev. želj. radijator	kom	9,48
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 050 mm	kom	2,51
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 070 mm	kom	3,16
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 100 mm	kom	3,55
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 125 mm	kom	3,96
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 150 mm	kom	6,38
Obujmice za kanalizac.cijevi fi 200 mm	kom	14,23
Odbojnik gumeni podni sa vijkom	kom	0,36
Ogledalo kristalno 60x40 cm	kom	12,92
Oker	kg	2,16
Okipor - stiropor S-4, 10 cm	m²	11,12
Okipor stiropor deb. 1 cm S-4	m²	1,14
Okipor stiropor deb. 3 cm S-4	m²	3,36
Okipor stiropor S-4, 8 cm	m²	8,90
Okvir čelični limeni 60x60 cm	kom	28,75

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Okvir za kokos otirač 100x100 cm	kom	37,66
Olovo u bloku	kg	1,00
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 100 mm	kom	29,13
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 125 mm	kom	34,95
Olučnjak, lijev.želj."gajgeer" fi 150 mm	kom	40,76
Onduline Onduvilla Corrugated Panels 105x200 cm	kom	15,47
Opeka blok 25x12x14 cm	kom	0,34
Opeka blok 29x25x19 cm	kom	1,00
Opeka montažna, 12 cm	kom	0,63
Opeka montažna, 14 cm	kom	0,69
Opeka N.F. fasadna puna	kom	0,50
Opeka N.F. fasadna saćasta	kom	0,65
Opeka N.F.šamotna	kom	3,30
Opeka N.F.šuplja	kom	0,32
Opeka stropni uložak 25x40x15 cm	kom	0,76
Pant kovani	kom	2,70
Papir /obični/	m²	0,77
Papir brusni za drvo	m²	8,80
Papir korund	m²	7,19
Paraflex	m²	6,04
Parket bukov 45x7x2	m²	24,58
Parket bukov 50x8x2	m²	26,81
Parket bukov lamel 25x3.5x1	m²	19,03
Parket bukov lamel 30x4x1	m²	19,90
Parket bukov panel 100x18x1.8	m²	29,94
Parket bukov panel 120x20x1.8	m²	31,34
Parket bukov univerzalni 35x5x1.8	m²	25,75
Parket bukov univerzalni 40x6x2	m²	29,93
Parket bukov, I klase	m²	24,01
Parket hrastov 45x7x2	m²	34,96
Parket hrastov 50x8x2	m²	36,20
Parket hrastov lamel 25x3.5x1	m²	29,37
Parket hrastov lamel 30x4x1	m²	29,94
Parket hrastov panel 100x18x1.8	m²	39,06
Parket hrastov panel 120x20x1.8	m²	42,67
Parket hrastov univerzalni 35x5x1.8	m²	37,80
Parket hrastov univerzalni 40x6x2	m²	39,60
Parket hrastov, I klase	m²	40,98
Parna brana 75 m² (rolna)	rola	18,94
Pasta za toniranje	kg	2,34
Pervebit /Voalabit RP/	m²	2,02
Pervebit, kondverbit	m²	2,02
Pijesak "Đurđevac"	m³	29,28
Pijesak baritni	m³	198,11
Pijesak i kit	kg	1,27
Pisoar ovalni fajansni sa kljunom	kom	43,11
Pisoar stojeći keramički	kom	77,01
Plafonjera (obična)	kom	24,03
Pletivo žičano crno, 6 mm /rabic/	m²	1,12
Pletivo žičano pocinčano 15x15 mm	m²	1,92
Plin butan	kg	16,41
Ploča azb-cementna "Kaštelanka" 655/410 cm	kom	1,55
Ploča azbest-cementna ravna	kom	1,54
Ploča betonska bez kulira 40x40x5 cm	kom	1,31
Ploča betonska bez kulira 50x50x4 cm	kom	1,57
Ploča betonska bez kulira 50x50x5 cm	kom	1,57
Ploča blažuj	m²	79,18
Ploča drvolit heraklit 25 mm	m²	6,60
Ploča drvolit heraklit 35 mm	m²	7,96
Ploča drvolit heraklit 50 mm	m²	9,69

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ploča drvolit heraklit 75 mm	m²	16,40
Ploča eternit 40x40 cm	kom	0,67
Ploča gipsana 10 cm	m²	6,55
Ploča gipsana 12.5 cm	m²	6,85
Ploča kamena obrađena deb. 1.5 cm	m²	16,65
Ploča kamena obrađena deb. 3 cm	m²	16,94
Ploča knin-gips 1 cm	m²	3,17
Ploča kulir 40x40x5 cm	kom	1,31
Ploča kulir 50x50x5 cm	kom	1,75
Ploča porofen tvrda	m³	100,98
Ploča prednapregnuta p-10	m²	19,61
Ploča prednapregnuta p-15	m²	24,51
Ploča prednapregnuta p-20	m²	29,66
Ploča prednapregnuta p-24	m²	39,72
Ploča prednapregnuta p-8	m²	17,00
Ploča salonitna valovita 105x122 cm	kom	4,51
Ploča salonitna valovita 105x152 cm	kom	6,43
Ploča salonitna valovita 105x183 cm	kom	6,85
Ploča salonitna valovita 105x213 cm	kom	7,19
Ploča salonitna valovita 105x244 cm	kom	8,97
Ploča sendvić drvolit dvosl. 2.5 cm	m²	5,97
Ploča sendvić drvolit dvosl. 3.5 cm	m²	6,67
Ploča sendvić drvolit trosl. 2.5 cm	m²	5,97
Ploča sendvić drvolit trosl. 5 cm	m²	8,29
Ploča siporex horizontalna 10 cm	m²	11,17
Ploča siporex horizontalna 15 cm	m²	15,48
Ploča siporex horizontalna 20 cm	m²	21,88
Ploča siporex izolaciona 10 cm	m²	6,93
Ploča siporex izolaciona 7.5 cm	m²	5,19
Ploča siporex krovna 10 cm	m²	12,18
Ploča siporex krovna 15 cm	m²	16,56
Ploča siporex krovna 20 cm	m³	23,34
Ploča siporex krovna 25 cm	m²	26,30
Ploča siporex pregradna 10 cm	m²	10,41
Ploča siporex pregradna 7.5 cm	m²	7,93
Ploča siporex strop. 10 cm N 300 kg	m²	12,71
Ploča siporex strop. 15 cm N 300 kg	m²	17,22
Ploča siporex strop. 15 cm N 400 kg	m²	17,80
Ploča siporex strop. 20 cm N 300 kg	m²	22,06
Ploča siporex strop. 20 cm N 400 kg	m²	22,39
Ploča siporex stropna 10 cm	m³	124,68
Ploča siporex stropna 15 cm	m³	115,21
Ploča siporex vertikalna 15 cm	m²	15,85
Ploča siporex vertikalna 20 cm	m²	20,94
Ploča siporex vertikalna 25 cm	m²	25,79
Ploče /prirodne/ mramor deb. 2.5 cm	m²	13,45
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 15 mm	m²	40,78
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 18 mm	m²	48,00
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 20 mm	m²	55,27
Ploče /umjetne/ polimramor deb. 25 mm	m²	70,00
Ploče foča deb. 15 mm	m²	2,52
Ploče foča deb. 18 mm	m²	2,75
Ploče foča deb. 20 mm	m²	3,21
Ploče kamene kanfanar 2 cm	m²	16,94
Ploče kamene vinkuran 18 mm	m²	16,36
Ploče mramorne lomljene 2-3 cm	kg	0,25
Ploče teraco 10x20 cm	m²	7,36
Ploče teraco 20x20 cm, d=2/2.5 cm	kom	0,56
Ploče teraco 30x30 cm, d=3/3.5 cm	kom	0,77
Ploče teraco 50x50 cm, d=3/3.5 cm	kom	2,02

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Pločica za označavanje, aluminijska	kom	0,17
Pločice keram podne glaz. 30x30	kom	2,45
Pločice keram podne glaz. 30x60	kom	5,67
Pločice keram podne glaz. 60x60	kom	18,75
Pločice keram podne glaz. 80x80	kom	12,95
Pločice keram podne glaz. heksagon. 20x23	kom	1,89
Pločice keram podne mat 30x30	kom	2,26
Pločice keram podne mat 60x60	kom	18,02
Pločice keram podne mat heksagon. 20x23	kom	1,80
Pločice keram podne polir. 60x120	kom	44,34
Pločice keram podne polir. 60x60	kom	18,75
Pločice keram podne polir. 80x80	kom	33,34
Pločice keram podne protuklizne heksagon. 20x23	kom	1,89
Pločice keram podne protuklizne heksagon. 30x35	kom	5,42
Pločice keram zidne glaz. 15x20	kom	0,61
Pločice keram zidne glaz. 15x30	kom	1,08
Pločice keram zidne glaz. 30x45	kom	4,18
Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	4,64
Pločice keram zidne glaz. 30x60	kom	4,64
Pločice keram zidne glaz. 50x150	kom	47,53
Pločice keram zidne mat 30x60	kom	5,20
Pločice keram zidne mat 50x150	kom	46,00
Pločice keram zidne polir. 40x120	kom	25,23
Pločice keram zidne polir. 50x150	kom	47,53
Pločice keram.10x10,1 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,21
Pločice keram.10x10,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,19
Pločice keram.10x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,44
Pločice keram.10x20,1 kl.negla.jednobobojne	kom	0,36
Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.dekor.podne	kom	0,39
Pločice keram.10x20,2 kl.glaz.jednob.podne	kom	0,36
Pločice keram.10x20,2 kl.negla.jednobobojne	kom	0,34
Pločice keram.10x20,2 kl.protuklizne podne	kom	0,36
Pločice keram.15x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,23
Pločice keram.15x15,1 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,26
Pločice keram.15x15,2 kl.glaz.jednobojne	kom	0,25
Pločice keram.15x15,2 kl.glazirane dekor	kom	0,25
Pločice keram.15x15,2 kl.neglaz.dekor zidne	kom	0,25
Pločice keram.20x20,1 kl.glaz.dekor podne	kom	0,36
Pločice keram.6.5x25,1 kl.glazirane fasadne	kom	0,18
Pločice keram.6.5x25,2 kl.glazirane fasadne	kom	0,17
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glaz.jednobojne	kom	0,15
Pločice keram.7.5x15,1 kl.glazirane dekor	kom	0,36
Pločice keram.7.5x15,2 kl.glaz.reljef.podne	kom	0,12
Pločice klinker 24x11.5	kom	0,87
Pločice klinker 24x12	kom	0,89
Pločice klinker 24x10.50 cm, 1 kl.glazirane	kom	0,40
Pločice vinas deb. 2.5 mm	m²	8,91
Pluteni granulat	kg	0,64
Pod brodski jelovi	m²	17,18
Pod tafting	m²	29,16
Pod tapison	m²	8,79
Podmetač gumeni fi 70 mm	kom	3,20
Podmetač gumeni za konzole	kom	1,84
Podmetač gumeni zaškoljku	kom	2,34
Podmetač plastični za armaturu	kom	0,17
Polica etažer 60/13 cm (za kup.)	kom	14,99
Poniklani produžetak fi 1/2"	kom	0,73
Porofen SN 6 cm	m²	4,33
Porofen SN 8 cm	m²	5,76
Posuda za tekući sapun sa držačem	kom	8,47

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Posuda zatvorena ekspanz. 400 l, 6 bara	kom	1436,90
Poštanski ormarić	kom	4,33
Prag hrastov	m³	1690,22
Prefa Aluminium Roof Panels 600x420 mm	m²	54,38
Pregrada drvena deb. 10 cm	m²	58,65
Pregrada drvena deb. 8 cm	m²	53,20
Pričvrsnica za al. radijator	kom	0,77
Pričvrsnica za ljev. želj. radijator	kom	0,95
Priključni ormarić RLS 55	kom	245,27
Prirubnica NO 10	kom	5,28
Prirubnica NO 15	kom	4,17
Prirubnica NO 20	kom	6,00
Prirubnica NO 25	kom	7,38
Prirubnica NO 32	kom	11,04
Prirubnica NO 40	kom	14,70
Prirubnica NO 50	kom	16,06
Prirubnica NO 65	kom	19,73
Prirubnica NO 80	kom	23,86
Prizme staklene dim. 19x19 cm	kom	3,88
Prizme staklene dim. 24x24 cm	kom	5,96
Produljenje fi 1/2"	kom	0,73
Profil čelični; U,L,I, toplovaljani	kg	1,64
Profil kutni uz zid /spušteni strop/	m	2,71
Profil montažni /spušteni strop/	m	4,74
Protuuteg za garaž. vrata sa sajlom tež. 15 kg	kom	39,14
Prozor betonski tipski t-6	m²	12,50
Prozor izo 030/220 F lazura	kom	95,35
Prozor izo 060/060 F lazura	kom	58,25
Prozor izo 060/060 OZ lazura	kom	142,16
Prozor izo 060/090 F lazura	kom	72,87
Prozor izo 060/090 OZ lazura	kom	162,61
Prozor izo 060/140 F lazura	kom	94,34
Prozor izo 060/140 OZ lazura	kom	211,39
Prozor izo 060/180 F lazura	kom	121,38
Prozor izo 060/180 OZ lazura	kom	241,81
Prozor izo 060/220 F lazura	kom	133,27
Prozor izo 060/220 OZ lazura	kom	279,41
Prozor izo 060/230 F lazura	kom	137,25
Prozor izo 080/120 OZ lazura	kom	210,31
Prozor izo 080/140 OZ lazura	kom	227,57
Prozor izo 080/220 PZ lazura	kom	306,87
Prozor izo 090/060 F lazura	kom	71,16
Prozor izo 090/060 OZ lazura	kom	164,03
Prozor izo 090/090 F lazura	kom	88,52
Prozor izo 090/090 OZ lazura	kom	186,71
Prozor izo 090/120 F lazura	kom	105,01
Prozor izo 090/120 OZ lazura	kom	218,35
Prozor izo 090/140 F lazura	kom	117,44
Prozor izo 090/180 F lazura	kom	139,78
Prozor izo 090/180 OZ lazura	kom	272,93
Prozor izo 090/220 F lazura	kom	166,25
Prozor izo 090/220 PZ lazura	kom	317,22
Prozor izo 090/230 F lazura	kom	173,00
Prozor izo 090/240 PZ lazura	kom	335,66
Prozor izo 100/060 F lazura	kom	139,37
Prozor izo 100/060 OZ l/d lazura	kom	174,31
Prozor izo 100/090 F lazura	kom	94,08
Prozor izo 100/120 F lazura	kom	112,58
Prozor izo 100/120 OZ lazura	kom	239,49
Prozor izo 100/140 F lazura	kom	124,83

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Prozor izo 100/140 OZ l/d lazura	kom	258,23
Prozor izo 100/180 F lazura	kom	148,53
Prozor izo 100/180 OZ l/d lazura	kom	294,69
Prozor izo 100/220 F lazura	kom	178,51
Prozor izo 100/220 PZ l/d lazura	kom	341,25
Prozor izo 100/230 F lazura	kom	184,35
Prozor izo 100/230 PZ l/d lazura	kom	352,64
Prozor izo 100/240 PZ l/d lazura	kom	361,46
Prozor izo 120/060 F lazura	kom	84,09
Prozor izo 120/060 OZ l/d lazura	kom	206,02
Prozor izo 120/090 F lazura	kom	104,80
Prozor izo 120/120 F lazura	kom	125,12
Prozor izo 120/120 OZ lazura	kom	255,48
Prozor izo 120/140 F lazura	kom	139,86
Prozor izo 120/180 F lazura	kom	168,68
Prozor izo 120/180 OZ l/d lazura	kom	328,90
Prozor izo 120/220 F lazura	kom	199,28
Prozor izo 120/220 PZ 1kr lazura	kom	452,74
Prozor izo 120/220 PZD 2kr lazura	kom	475,37
Prozor izo 120/230 F lazura	kom	207,53
Prozor izo 120/230 PZ 1kr lazura	kom	474,22
Prozor izo 120/230 PZD 2kr lazura	kom	497,93
Prozor izo 120/240 PZD 2kr lazura	kom	510,38
Prozor izo 140/060 F lazura	kom	93,20
Prozor izo 140/090 F lazura	kom	117,06
Prozor izo 140/140 F lazura	kom	162,81
Prozor izo 140/140 OZ 2kr lazura	kom	375,91
Prozor izo 140/180 F lazura	kom	156,98
Prozor izo 140/220 F lazura	kom	223,84
Prozor izo 140/220 PZD 2kr lazura	kom	501,06
Prozor izo 140/230 F lazura	kom	240,00
Prozor izo 140/230 PZD 2kr lazura	kom	517,56
Prozor izo 150/060 F lazura	kom	100,69
Prozor izo 150/090 F lazura	kom	126,92
Prozor izo 150/140 F lazura	kom	170,92
Prozor izo 150/180 F lazura	kom	204,99
Prozor izo 150/220 PZ 2kr lazura	kom	508,20
Prozor izo 180/060 F lazura	kom	111,39
Prozor izo 180/090 F lazura	kom	139,08
Prozor izo 180/140 F lazura	kom	189,59
Prozor izo 180/140 OZ 2 kr lazura	kom	409,47
Prozor izo 180/180 F lazura	kom	229,53
Prozor izo 180/220 PZ lazura	kom	573,45
Prozor krovni 065/085 cm	kom	211,74
Prozor krovni 075/112 cm	kom	240,93
Prozor krovni 085/112 cm	kom	272,97
Prozor krovni 105/112 cm	kom	357,72
Prozor krovni 105/145 cm	kom	463,11
Puškica bravarska PM-1, FI 08	kom	3,94
Puškica bravarska PM-1, FI 16	kom	4,41
PVC cijev za kanalizaciju DN 110 mm	m	2,15
Račva kanalska pvc,fi 032 mm	kom	0,87
Račva kanalska pvc,fi 050 mm	kom	1,39
Račva kanalska pvc,fi 075 mm	kom	3,30
Račva kanalska pvc,fi 110 mm	kom	7,08
Račva kanalska pvc,fi 125 mm	kom	9,53
Račva kanalska pvc,fi 160 mm	kom	14,69
Račva keramička,fi 075 mm	kom	4,86
Račva keramička,fi 100 mm	kom	5,80
Račva keramička,fi 125 mm	kom	6,34

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Račva keramička,fi 150 mm	kom	7,23
Račva keramička,fi 200 mm	kom	6,56
Račva keramička,fi 250 mm	kom	9,92
Račva keramička,fi 300 mm	kom	10,54
Račva kosa ljev.želj.2/2, fi 125 mm	kom	14,59
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 050 mm	kom	18,78
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 070 mm	kom	25,54
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 150 mm	kom	84,76
Račva kosa,lijev.želj.2/2, fi 200 mm	kom	158,70
Ragno Ceramic Floor Tiles 10x20 cm	m²	23,66
Razređivač	kg	1,33
Razvodne kutije 095x095 mm	kom	1,01
Razvodne kutije 150x100 mm	kom	1,25
Razvodne kutije fi 070 mm	kom	0,17
Razvodne kutije fi 078 mm	kom	0,34
Razvodni ormarić TEP HVK 15-1 EOS	kom	1155,94
Redukcija za al. radijator, 5/4"	kom	1,21
Redukcija za ljev. želj. radijator, 5/4"	kom	1,72
Resitol	kg	1,27
Rešetka kanalska 40x40 cm, 53 kg	kom	93,39
Rešetka kišna 155x155 mm	kom	15,03
Rešetka kišna 200x200 mm	kom	21,27
Rešetka kišna 255x255 mm	kom	49,97
Rigol betonski fi 12.5	kom	2,20
Rigol betonski fi 15	kom	2,48
Rigol betonski fi 25	kom	4,01
Rockwool Frontrock MAX E 10 cm	m²	16,59
Roleta FLOS s kut.i prib. 60/60 cm	kom	90,64
Rozeta dimovodna	kom	9,95
Rozeta kromirana fi 1/2"	kom	0,69
Rozeta poniklana fi 1/2"	kom	0,69
Rozeta ukrasna nikl. prosj. profil	kom	6,49
Rukohvat čelični 120/120/5 mm	kom	34,87
Rukohvat kromirani 500 mm	kom	10,08
Sapun kalijev	kg	1,86
Sidra pocinčana	kom	1,74
Sidro GS 240/100 mm	kom	2,32
Sidro US 100,l=10 cm	kom	0,62
Sifon "s" za vindabonu	kom	25,71
Sifon kromirani za umivaonik	kom	19,66
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/40	kom	14,09
Sifon s rešetkom "top" olovni fi 100/50	kom	14,09
Sifon s rešetkom podni	kom	5,85
Sifon za kadu PVC	kom	5,03
Sifon za pisoar	kom	4,65
Sifon za stroj za pranje rublja	kom	7,81
Sijalica 60 W	kom	0,97
Sika Sarnafil TS 77 PVC Roofing Membrane 1.5 mm	m²	22,84
Silestone Quartz Slab 15 mm	m²	158,95
Slavina za punjenje i pražnjenje no 15	kom	7,39
Slavina za punjenje i pražnjenje no 20	kom	8,17
Slivnik,lijev.želj."dom" fi 100 mm	kom	13,53
Slivnik,lijev.želj."dom" fi 125 mm	kom	14,79
Slivnik,lijev.želj."dom" fi 150 mm	kom	16,14
Sljemenjaci od eternita	kom	1,28
Sljemenjaci za azb-cementne ploče	kom	5,67
Sljemenjak čeramida biber	kom	2,17
Sljemenjak salonitni	kom	5,60
Sljemenjak za crijep	kom	3,21
Spojnica kompresiona NO 12x12 mm	kom	1,88

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Spojnica kompresiona NO 15x12 mm	kom	2,34
Spojnica kompresiona NO 15x14 mm	kom	2,34
Spojnica kompresiona NO 15x15 mm	kom	2,61
Spojnica kompresiona NO 15x16 mm	kom	2,79
Spojnica kompresiona NO 15x18 mm	kom	3,25
Spojnica kompresiona NO 16x16 mm	kom	3,89
Spojnica kompresiona NO 18x18 mm	kom	1,00
Spojnica za al.radijator 5/4"	kom	1,01
Spojnica za ljev.želj.radijator 5/4"	kom	1,20
Spojnice "dalma-reka" fi 080	kom	2,87
Spojnice "dalma-reka" fi 100	kom	3,19
Spojnice "dalma-reka" fi 125	kom	5,44
Spojnice "dalma-reka" fi 150	kom	5,87
Spojnice "dalma-reka" fi 175	kom	6,35
Spojnice "dalma-reka" fi 200	kom	6,80
Spojnice "dalma-reka" fi 250	kom	7,37
Spojnice "dalma-reka" fi 300	kom	7,98
Sredstvo za neutraliziranje	kg	3,99
Staklenac za brušenje	kg	5,05
Staklo armirano deb. 6/7 mm	m²	21,52
Staklo brazdasto 5/6 mm	m²	21,59
Staklo deb. 10.0 mm	m²	28,38
Staklo deb. 3.0 mm	m²	8,05
Staklo deb. 4.0 mm	m²	43,81
Staklo deb. 5.5 mm	m²	49,81
Staklo deb. 8.0 mm	m²	22,11
Staklo kopelit 5/6 mm, jednostr. 22 cm	m²	20,50
Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 25 cm	m²	26,86
Staklo kopelit 5/6 mm, spec. 32 cm	m²	26,86
Staklo kopelit bezbojno	m²	19,49
Staklo kopelit u boji	m²	27,40
Staklo matirano	m²	27,81
Staklo ornament 4/5 mm	m²	9,42
Staklo ornament armirano 6/7 mm	m²	23,77
Stalak za umivaonik	kom	18,58
Stearin	kg	1,12
STEICO Flex Wood Fibre Board 6 cm	m²	8,60
Stezaljke 2.5 mm²	kom	2,19
Stezaljke 4.0 mm²	kom	3,42
Stonosal	kg	2,85
Strojna obrada	sat	24,79
Strugalo ležeće 100x60x5 cm, 32 kg	kom	132,64
Strugalo stojeće	kom	19,85
Stupaljka zašaht	kom	6,10
Sudoper kuhinjski dvodjelni	kom	262,49
Sudoper kuhinjski jednodjelni	kom	228,31
Svrdlo monoblok 1600 mm	kom	124,23
Šamot u prahu	kg	4,90
Škare za otklapanje s poluoolivom	par	4,81
Šljunak granulirani	m³	15,89
Šljunak granulirani krup. 0.08-0.5 mm	m³	23,78
Šljunak granulirani krup. 0.5-4 mm	m³	23,12
Šljunak prani krupnoće 05-15 mm	m³	13,25
Šljunak prani krupnoće 15/30 mm	m³	13,25
Štapin sporogoreći	m	0,61
Štucna za dimnjake	kom	8,90
Tapeta papirna, dekor periva	m²	3,17
Tapeta papirna, glatka	m²	2,07
Tapeta papirna, reljefna	m²	4,09
Tapeta plastična, dekor mat	m²	4,20

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Tapeta plastična, dekor svilasto-sjajna	m²	4,56
Tapeta plastična, periva glatka	m²	4,20
Tapeta plastična, velur	m²	5,57
Tegola asfaltna 100x34	paket	8,70
Terabona raznobojna	kg	0,28
Termanol 32 (30)	kg	7,80
Termofloc Blown-In Cellulose 15 cm	m²	12,60
Termometar 0-15 stupnjeva C	kom	18,32
Termometar sa okruglom skalom 0-100 C	kom	24,30
Termoporit masa	m³	312,60
Terpentin	kg	3,95
Tervol 4 cm PTP	m²	6,58
Tervol 8 cm PTP	m²	13,11
Tipl plastični fi 8	kom	0,08
Tipl plastični fi 10	kom	0,08
Tipl plastični fi 12	kom	0,09
Tondach Kontinental Plus Ceramic Roof Tiles	kom	1,54
Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kg/m²)	m²	30,55
Traka bitraks spužv. 20x20 cm	m	1,13
Traka bitraks spužvasta, 60x30 cm	m	1,36
Traka dekoradal 10 cm	m²	8,30
Traka plastična zidna	kg	2,54
Traka PVC homogena	m	1,94
Traka tervol, FI 20 mm	m	1,08
Trake zaobljene aluminijske	m	4,32
Travertine Stone Slabs 60x60x2 cm	m²	54,49
Trstika pletena	m²	2,25
Tutkalo	kg	1,18
Ugljen drveni kovački	kg	0,77
Ulje INA delta 5 SAE	kg	6,06
Ulje INA epol sp 220	kg	5,00
Ulje INA hidraol hd 100 (70)	kg	5,00
Ulje INA hidraol hd 220 (160)	kg	5,54
Ulje INA hidraol hd 68 (50)	kg	2,38
Ulje INA super 3 SAE 15/40	kg	4,25
Ulje laneno /firnis/	kg	1,73
Ulje lož - mazut	kg	1,06
Ulje motorno INA super 3 SAE 30	kg	4,77
Ulje motorno INA super 3 SAE 50	kg	4,77
Ulje motorno INA super 5 SAE 30	kg	5,03
Ulje oplatan	kg	2,56
Ulje za diferen. INA hipenol 90 gtl	kg	6,63
Ulje za diferen. INA sufix-a-atf-b2	kg	10,45
Ulje za kipe hidrokip 18	kg	8,40
Ulje za kočnice uka 2	kg	12,03
Umivaonik fajansani 38x31 cm	kom	23,97
Umivaonik fajansani 47x38 cm	kom	25,91
Umivaonik fajansani 51x43 cm	kom	27,44
Umivaonik fajansani 60x49 cm	kom	34,24
Uvodnice fi 13.5 mm	kom	0,07
Uvodnice fi 16 mm	kom	0,07
Uvodnice fi 23 mm	kom	0,11
Uvodnice fi 29 mm	kom	0,38
Uvodnice fi 36 mm	kom	0,40
Uvodnice fi 48 mm	kom	0,51
Vapno gašeno	m³	94,54
Vapno gašeno	kg	94,54
Vapno hidratizirano	kg	0,15
Vapno živo	kg	0,13
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x12 mm	kom	41,19

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x14 mm	kom	41,19
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x15 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 15x18 mm	kom	40,20
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x16 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.rr boč.pr no 20x18 mm	kom	39,58
Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x12 mm	kom	41,19
Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x14 mm	kom	41,19
Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x15 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x12 mm	kom	41,19
Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x14 mm	kom	41,19
Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x15 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x16 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 15x18 mm	kom	40,20
Ventil četverokut.rad.rr usp.cij.no 20x16 mm	kom	35,44
Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x12 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x14 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x15 mm	kom	43,94
Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 15x18 mm	kom	48,08
Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x16 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr boč.pr no 20x18 mm	kom	48,08
Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x12 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x14 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x15 mm	kom	43,94
Ventil četverokut.rad.tr pr odoz.no 15x16 mm	kom	43,94
Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x12 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x14 mm	kom	49,68
Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x15 mm	kom	43,94
Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x16 mm	kom	43,94
Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 15x18 mm	kom	48,08
Ventil četverokut.rad.tr usp cij.no 20x16 mm	kom	49,68
Ventil ispirni za pisoar	kom	6,86
Ventil izljevni za kadu	kom	13,16
Ventil izljevni za pisoar	kom	6,64
Ventil izljevni za tuš kadu	kom	8,28
Ventil kutni radij.autm.regul.desni NO 32	kom	24,04
Ventil kutni radij.prigušni no 10	kom	5,80
Ventil kutni radij.prigušni no 15	kom	7,06
Ventil kutni radij.prigušni no 20	kom	8,92
Ventil kutni radij.sa predregul. no 10	kom	8,64
Ventil kutni radij.sa predregul. no 15	kom	9,85
Ventil kutni radij.sa predregul. no 20	kom	12,48
Ventil kutni radij.sa predregul. no 25	kom	14,35
Ventil kutni radij.sa predregul. no 32	kom	14,58
Ventil kutni termostatski no 10	kom	21,88
Ventil kutni termostatski no 15	kom	22,53
Ventil kutni termostatski no 20	kom	23,75
Ventil kutni za vodokotlić fi 1/2"	kom	4,29
Ventil ms kosi art.72 fi 1"	kom	11,02
Ventil ms kosi art.72 fi 1/2"	kom	5,09
Ventil ms kosi art.72 fi 2 1/2"	kom	45,63
Ventil ms kosi art.72 fi 2"	kom	22,95
Ventil ms kosi art.72 fi 3"	kom	91,20
Ventil ms kosi art.72 fi 3/4"	kom	7,77
Ventil ms kosi art.72 fi 5/4"	kom	18,06
Ventil ms kosi art.72 fi 6/4"	kom	21,58
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 10	kom	43,84
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 15	kom	9,53
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 20	kom	12,16
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 25	kom	16,69

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 32	kom	33,74
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 40	kom	86,30
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 50	kom	98,22
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 65	kom	117,15
Ventil ms prop.ravni sa kosim vretenom no 80	kom	180,25
Ventil ms ravni art.125 fi 1"	kom	17,87
Ventil ms ravni art.125 fi 1/2"	kom	12,03
Ventil ms ravni art.125 fi 2 1/2"	kom	85,52
Ventil ms ravni art.125 fi 2"	kom	63,37
Ventil ms ravni art.125 fi 3"	kom	128,79
Ventil ms ravni art.125 fi 3/4"	kom	15,92
Ventil ms ravni art.125 fi 5/4"	kom	35,85
Ventil ms ravni art.125 fi 6/4"	kom	44,45
Ventil ms ravni no 10	kom	7,73
Ventil ms ravni no 15	kom	6,38
Ventil ms ravni no 20	kom	9,01
Ventil ms ravni no 25	kom	12,00
Ventil ms ravni no 32	kom	31,53
Ventil ms ravni no 40	kom	39,43
Ventil ms ravni no 50	kom	59,34
Ventil ms ravni no 65	kom	127,00
Ventil ms ravni no 80	kom	165,63
Ventil ms s ponik. kapom fi 1" art 13	kom	50,53
Ventil ms s ponik. kapom fi 1/2" art 13	kom	8,81
Ventil ms s ponik. kapom fi 3/4" art 13	kom	12,14
Ventil ms uz armaturu fi 1/2" art 89	kom	20,52
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 15	kom	41,47
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 20	kom	46,03
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 25	kom	61,63
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 32	kom	64,63
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 40	kom	88,89
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 50	kom	103,49
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 65	kom	134,41
Ventil ms za paru odbojni horizon. no 80	kom	163,32
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 15	kom	37,45
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 20	kom	41,10
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 25	kom	55,70
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 32	kom	58,43
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 40	kom	80,32
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 50	kom	93,09
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 65	kom	126,83
Ventil ms za paru odbojni vertikalni no 80	kom	146,90
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 10	kom	22,86
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 15	kom	44,70
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 20	kom	49,54
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 25	kom	66,06
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 32	kom	69,62
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 40	kom	95,37
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 50	kom	109,60
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 65	kom	144,48
Ventil ms za paru sa prirubnicama no 80	kom	175,24
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 15	kom	37,45
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 20	kom	41,10
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 25	kom	55,70
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 32	kom	58,43
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 40	kom	80,32
Ventil ms za tv odbojni univerz. no 50	kom	93,09
Ventil ms za tv rav.prop. no 10	kom	46,57
Ventil ms za tv rav.prop. no 15	kom	6,37
Ventil ms za tv rav.prop. no 20	kom	9,01

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Ventil ms za tv rav.prop. no 25	kom	12,00
Ventil ms za tv rav.prop. no 32	kom	31,53
Ventil ms za tv rav.prop. no 40	kom	39,43
Ventil ms za tv rav.prop. no 50	kom	59,34
Ventil nepovratni art.1017 fi 1" 25 mm	kom	17,97
Ventil nepovratni art.1017 fi 1/2" 15 mm	kom	11,15
Ventil nepovratni art.1017 fi 2 1/2" 65 mm	kom	67,90
Ventil nepovratni art.1017 fi 2" 50 mm	kom	46,96
Ventil nepovratni art.1017 fi 3" 80 mm	kom	107,51
Ventil nepovratni art.1017 fi 3/4" 20 mm	kom	20,52
Ventil nepovratni art.1017 fi 5/4" 30 mm	kom	35,91
Ventil nepovratni art.1017 fi 6/4" 40 mm	kom	45,25
Ventil odbojni fi 1"	kom	3,76
Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25	kom	34,72
Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10	kom	28,33
Ventil odzr.za vert.s ar.nep.ven. NO 10	kom	35,63
Ventil radij.odzr.autom.regulac. no 32	kom	24,69
Ventil radij.odzr.ručna regulacija 03 mm	kom	13,74
Ventil radij.odzr.ručna regulacija 06 mm	kom	1,64
Ventil radij.za pražnjenje 03 mm	kom	14,65
Ventil radij.za pražnjenje 06 mm	kom	14,65
Ventil ravni propusni art.83 fi 1"	kom	12,75
Ventil ravni propusni art.83 fi 1/2"	kom	6,77
Ventil ravni propusni art.83 fi 2 1/2"	kom	134,94
Ventil ravni propusni art.83 fi 2"	kom	63,05
Ventil ravni propusni art.83 fi 3"	kom	175,98
Ventil ravni propusni art.83 fi 3/4"	kom	9,57
Ventil ravni propusni art.83 fi 5/4"	kom	33,50
Ventil ravni propusni art.83 fi 6/4"	kom	41,89
Ventil ravni radij.prigušni no 10	kom	5,41
Ventil ravni radij.prigušni no 15	kom	6,78
Ventil ravni radij.prigušni no 20	kom	8,51
Ventil ravni radij.sa predregul. no 10	kom	9,14
Ventil ravni radij.sa predregul. no 15	kom	10,31
Ventil ravni radij.sa predregul. no 20	kom	13,67
Ventil ravni radij.sa predregul. no 25	kom	23,67
Ventil ravni radij.sa predregul. no 32	kom	25,89
Ventil ravni termostatski no 10	kom	22,50
Ventil ravni termostatski no 15	kom	23,16
Ventil ravni termostatski no 20	kom	24,38
Ventil sigurnosni art.1039 fi 1"	kom	138,21
Ventil sigurnosni art.1039 fi 1/2"	kom	7,61
Ventil sigurnosni art.1039 fi 2 1/2"	kom	364,19
Ventil sigurnosni art.1039 fi 2"	kom	251,63
Ventil sigurnosni art.1039 fi 3"	kom	515,60
Ventil sigurnosni art.1039 fi 3/4"	kom	71,77
Ventil sigurnosni art.1039 fi 5/4"	kom	127,97
Ventil sigurnosni art.1039 fi 6/4"	kom	146,73
Ventil sigurnosni fi 1"	kom	23,54
Ventil sigurnosni fi 1/2"	kom	7,66
Ventil za ispiranje stoječeg pisoara	kom	6,64
Ventil za kadu preljevni	kom	12,70
Verbit - Voalbit	m²	2,21
Verbit-20, voalbit V-50/2	m²	1,40
Verbit-30, voalbit V-50/3	m²	1,82
Verbit-40, voalbit V-50/4	m²	2,35
Verbital-40/Bitumal	m²	3,75
Verbitex-30 /Bitutext 3/	m²	2,37
Veza met.bravarska MV-101	kom	16,80
Veza met.bravarska MV-102	kom	7,77

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Veza met.bravarska TIP-1	kom	7,02
Veza met.bravarska TIP-2	kom	7,02
Vezivo celulozno impregnacija	kg	9,39
Vezivo disperziono /glet masa/	kg	2,39
Vezivo emulziono	kg	10,40
Vijak bravarski fiscerov od 12 mm	kom	0,73
Vijak čelični	kom	0,13
Vijak natezni M 22	kom	9,95
Vijak pocinčani	kom	2,02
Vijak s maticom M 16	kom	1,15
Vijak s maticom M 20	kom	1,42
Vijak za drvo M 4x 45 mm	kom	0,08
Vijak za drvo M 6x 60 mm	kom	0,11
Vijak za drvo M 6x 70 mm	kom	0,13
Vijak za drvo M 10x200 mm	kom	0,08
Vijak za drvo M 10x400 mm	kom	0,11
Vijak za drvo M 12x200 mm	kom	0,12
Vijak za drvo M 18x300 mm	kom	0,15
Vijak za drvo M 50x 50 mm	kom	0,09
Vijak za pričvršćenje	kom	2,38
Vijak za željezo M 12x100 mm	kom	0,80
Vijak zeta 110x6	kom	0,20
Vijak željezni	kom	0,30
Vijci	kom	0,25
Vijci "Triglav" M-6	kom	0,16
Vijci s kromiranom kapicom	kom	0,17
Vijci za drvo 35/35	kom	0,08
Vijci za drvo 50/40	kom	0,09
Vijci za drvo 60/55	kom	0,13
Vijci za drvo 60/60	kom	0,11
Vindabona	kom	67,32
Vinkuran Stone Tiles 60x60x1.8 cm	m²	44,24
Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 cm	m²	4,11
Vlakna bitumenizirana deb. 3.5 cm	m²	4,88
Vlakna bituminizirana deb. 2.5 cm	m²	3,41
Vod pp 2x1.5 mm²	m	0,52
Vod pp 2x2.5 mm²	m	0,75
Vod pp 2x4 mm²	m	0,94
Vod pp 3x1.5 mm²	m	0,48
Vod pp 3x10 mm²	m	4,43
Vod pp 3x16 mm²	m	6,65
Vod pp 3x2.5 mm²	m	0,72
Vod pp 3x25 mm²	m	2,81
Vod pp 3x35 mm²	m	3,40
Vod pp 3x4 mm²	m	1,15
Vod pp 3x6 mm²	m	1,59
Vod pp 4x1.5 mm²	m	0,70
Vod pp 4x16 mm²	m	5,64
Vod pp 4x2.5 mm²	m	1,10
Vod pp 4x25 mm²	m	1,48
Vod pp 4x4 mm²	m	1,61
Vod pp 4x6 mm²	m	2,15
Vod pp 5x1.5 mm²	m	0,77
Vod pp 5x2.5 mm²	m	1,12
Vod pp/r 2x1.5 mm²	m	0,46
Vod pp/r 2x2.5 mm²	m	0,57
Vod pp/r 2x4 mm²	m	0,79
Vod pp/r 3x1.5 mm²	m	0,62
Vod pp/r 3x2.5 mm²	m	0,76
Vod pp/r 3x4 mm²	m	1,18

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vod pp/r 4x1.5 mm²	m	1,07
Vod pp/r 4x2.5 mm²	m	1,46
Voda staklena	lit	1,91
Vodič p 1.5 mm²	m	0,17
Vodič p 10 mm²	m	0,86
Vodič p 16 mm²	m	1,26
Vodič p 2.5 mm²	m	0,23
Vodič p 25 mm²	m	1,88
Vodič p 35 mm²	m	2,40
Vodič p 4 mm²	m	0,35
Vodič p 6 mm²	m	0,49
Vodokotlić nisko montažni fajansni	kom	30,67
Vodokotlić visoko montažni limeni	kom	52,21
Vodomjer kućni VM 03 m³, fi 1/2"	kom	69,71
Vodomjer kućni VM 03 m³, fi 3/4"	kom	69,71
Vodomjer kućni VM 05 m³, fi 3/4"	kom	81,28
Vodomjer kućni VM 07 m³, fi 1"	kom	120,18
Vodomjer kućni VM 10 m³, fi 5/4"	kom	146,20
Vodomjer kućni VM 20 m³, fi 6/4"	kom	191,94
Vrata 061/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	229,58
Vrata 061/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	240,56
Vrata 061/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	221,87
Vrata 061/198/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	256,34
Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	265,47
Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	246,13
Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	291,04
Vrata 061/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	255,84
Vrata 061/260/10 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	262,93
Vrata 061/260/10 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	243,59
Vrata 071/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	261,21
Vrata 071/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	264,81
Vrata 071/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	252,11
Vrata 071/198/15 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	300,14
Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	289,00
Vrata 071/198/15 puna f.hrast dovr.lazura	kom	228,32
Vrata 071/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	305,78
Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	279,64
Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	286,11
Vrata 081/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	301,99
Vrata 081/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	273,74
Vrata 081/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	282,78
Vrata 081/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	239,47
Vrata 081/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	300,06
Vrata 081/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	288,82
Vrata 081/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	265,79
Vrata 081/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	317,28
Vrata 081/260/10 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	323,02
Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	289,03
Vrata 081/260/10 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	295,50
Vrata 091/198/10 ost. f.hrast dovr.lazura	kom	313,36
Vrata 091/198/10 ost. f.mahag.dovr.lazura	kom	283,09
Vrata 091/198/10 puna f.hrast dovr.lazura	kom	273,14
Vrata 091/198/10 puna f.mahag.dovr.lazura	kom	248,18
Vrata 091/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	308,42
Vrata 091/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	298,47
Vrata 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	273,51
Vrata 091/260/15 ost. f.hrast zr.dovr.lazura	kom	328,64
Vrata 091/260/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	298,38
Vrata 091/260/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura	kom	288,43
Vrata 091/260/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura	kom	263,47

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Vrata harmonika plastična "GORANPRODUKT"	m²	63,47
Vratašca dimovodna betonska	kom	4,11
Vratašca dimovodna schiedel tip 1	kom	29,15
Vratašca kromirana 15x15 cm	kom	7,67
Vratašca kromirana 20x20 cm	kom	9,85
Vratašca kromirana 25x25 cm	kom	12,03
Vratašca kromirana 30x30 cm	kom	15,21
Vuna mineralna debljine 10 cm, FIP/T	m²	6,03
Vuna mineralna debljine 2 cm, S-V	m²	1,25
Vuna mineralna debljine 3 cm, S-V	m²	1,85
Vuna mineralna debljine 5 cm, S-V	m²	3,04
Vuna mineralna debljine 6 cm, S-V	m²	3,65
Vuna mineralna debljine 8 cm, FIP/T	m²	4,64
WC daska sjedeća plastična	kom	9,71
WCškoljka simplon-baltik	kom	34,54
Wentus sa 2 spojnicešir. krila do 120 cm	kom	31,72
Wentus sa 3 spojnicešir. krila do 240 cm	kom	43,59
Zakovica	kom	0,12
Zasun	kom	1,10
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 050 mm	kom	87,18
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 065 mm	kom	114,83
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 080 mm	kom	138,91
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 100 mm	kom	178,24
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 125 mm	kom	268,94
Zasun lijev. želj. s kotačem, fi 150 mm	kom	362,84
Zasun ljev. želj. NP 16, no 15	kom	44,65
Zasun ljev. želj. NP 16, no 50	kom	109,50
Zasun ljev. želj. NP 16, no 65	kom	144,16
Zasun ljev. želj. NP 16, no 80	kom	175,08
Zasun ms za paru no 10	kom	4,11
Zasun ms za paru no 15	kom	7,11
Zasun ms za paru no 20	kom	9,11
Zasun ms za paru no 25	kom	15,12
Zasun ms za paru no 32	kom	20,15
Zasun ms za paru no 40	kom	26,87
Zasun ms za paru no 50	kom	40,28
Zasun ms za paru no 65	kom	34,24
Zasun ms za paru no 80	kom	94,44
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 10	kom	11,92
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 15	kom	11,92
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	14,65
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 20	kom	14,65
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 32	kom	25,60
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 40	kom	38,37
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 50	kom	54,78
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 65	kom	94,91
Zasun ms za paru s ven.za praž. no 80	kom	125,01
Zasun ms za tv no 10	kom	4,11
Zasun ms za tv no 15	kom	7,11
Zasun ms za tv no 20	kom	9,11
Zasun ms za tv no 25	kom	15,12
Zasun ms za tv no 32	kom	20,15
Zasun ms za tv no 40	kom	26,87
Zasun ms za tv no 50	kom	40,28
Zasun ms za tv no 65	kom	53,17
Zasun ms za tv no 80	kom	128,95
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 10	kom	26,51
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 15	kom	27,42
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 20	kom	29,24
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 25	kom	30,16

NAZIV MATERIJALA	JED.MJ.	CIJENA, EUR
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 32	kom	34,72
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 40	kom	38,37
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 50	kom	80,32
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 65	kom	173,35
Zasun ms za tv s ven.za praž. no 80	kom	72,11
Zemlja humus	m³	5,72
Zid metalni pregradni deb. 10 cm	m²	224,67
Zid metalni pregradni deb. 8 cm	m²	168,88
Žaluzina s priborom komplet 060/060	kom	42,37
Žaluzina s priborom komplet 060/090	kom	54,16
Žaluzina s priborom komplet 060/140	kom	76,23
Žaluzina s priborom komplet 060/180	kom	93,89
Žaluzina s priborom komplet 060/220	kom	115,89
Žaluzina s priborom komplet 060/230	kom	120,74
Žaluzina s priborom komplet 080/140	kom	127,79
Žaluzina s priborom komplet 080/220	kom	148,83
Žaluzina s priborom komplet 090/060	kom	75,00
Žaluzina s priborom komplet 090/090	kom	96,95
Žaluzina s priborom komplet 090/140	kom	134,53
Žaluzina s priborom komplet 090/180	kom	165,70
Žaluzina s priborom komplet 090/220	kom	201,48
Žaluzina s priborom komplet 090/230	kom	210,25
Žaluzina s priborom komplet 090/240	kom	219,97
Žaluzina s priborom komplet 100/060	kom	78,54
Žaluzina s priborom komplet 100/140	kom	139,90
Žaluzina s priborom komplet 100/180	kom	175,09
Žaluzina s priborom komplet 100/220	kom	213,61
Žaluzina s priborom komplet 100/230	kom	222,65
Žaluzina s priborom komplet 100/240	kom	231,16
Žaluzina s priborom komplet 120/060	kom	82,06
Žaluzina s priborom komplet 120/140	kom	146,23
Žaluzina s priborom komplet 120/180	kom	189,06
Žaluzina s priborom komplet 120/220	kom	229,41
Žaluzina s priborom komplet 120/230	kom	238,85
Žaluzina s priborom komplet 120/240	kom	252,22
Žaluzina s priborom komplet 140/140	kom	155,94
Žaluzina s priborom komplet 140/180	kom	200,57
Žaluzina s priborom komplet 140/220	kom	244,26
Žaluzina s priborom komplet 140/230	kom	253,85
Žaluzina s priborom komplet 150/140	kom	168,97
Žaluzina s priborom komplet 150/180	kom	296,57
Žaluzina s priborom komplet 180/140	kom	274,46
Žaluzina s priborom komplet 180/180	kom	338,50
Žaluzina s priborom komplet 180/220	kom	422,96
Žbuka gipsana	kg	0,26
Žbuka hidroizolaciona "hidrolit"	kg	0,82
Žbuka plastična	kg	1,34
Žbuka tera-termo	kg	0,29
Žbuka termon	kg	0,43
Željezo "BI"	kg	3,06
Željezo betonsko Č-200, FI 6-12	kg	2,57
Željezo betonsko Č-200, FI 13-80	kg	2,50
Željezo kutno	kg	0,79
Željezo plošno	kg	0,79
Žica bodljikava	kg	1,62
Žica paljena	kg	1,29
Žica pocinčana	kg	1,35

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV GRUPE	CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA, EUR							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Armirač	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Asflater	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Betonirac	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Bravar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Električar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Elektromonter	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Gipsar	4,38	4,69	5,38	6,11	4,38	7,20	7,82	8,14
Izolater	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Kamenar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Keramičar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Kranist	0,00	0,00	0,00	6,80	7,28	7,67	8,14	8,53
Krovopokrivač	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Limar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Ličilac	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Metalac	0,00	0,00	0,00	6,80	7,28	7,67	8,14	8,53
Miner	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Montažer	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Monter grijanja	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Monter obloga	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Monter opreme	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Parketar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Podopolagač	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Radnik	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Staklar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Stolar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Strojar	0,00	0,00	0,00	6,80	7,28	7,67	8,14	8,53
Tapetar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Teracer	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Tesar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Torkretist	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Utezač	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Vodoinstalater	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Vozač	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14
Zidar	4,38	4,69	5,38	6,11	6,73	7,20	7,82	8,14

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U EURIMA PO SATU

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Agregat za elekt.zavarivanje ULJANIK ARA450 34,5kW	42,70
Asfaltna baza Ammann ABA UniBatch 160 (160 t/h)	1305,76
Asfaltna baza Ammann ABC ValueTec 300	1523,01
Asfaltna baza GRADIS AB2 110kW 25t/h	471,39
Asfaltna baza GRADIS AB5 160kW 45t/h	606,82
Asfaltna baza GRADIS AB5 180kW 60t/h	997,09
Asfaltna baza GRADIS AB6 210kW 70t/h	822,55
Asfaltna baza KOVINARSKA MK100 330kW 100t/h	1162,15
Asfaltna baza KOVINARSKA MK130 360kW 130t/h	1236,61
Asfaltna baza KOVINARSKA MK200 500kW 200t/h	1395,71
Asfaltna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70t/h	1024,92
Asfaltna baza KOVINARSKA SM50 60t/h	569,48
Asfaltna baza KOVINARSKA SM90 100t/h	933,04
Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120t/h	1120,92
Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160t/h	1235,50
Asfaltna baza MARINI M220E250L 380kW 220t/h	1394,42
Asfaltna baza MARINI M260E250L 387kW 260t/h	1402,68
Asfaltna baza MARINI M35SVE125 135kW 35t/h	644,62
Asfaltna baza MARINI M380E274L 581kW 380t/h	1572,30
Asfaltna baza MARINI M450E330L 865kW 450t/h	1737,40
Asfaltna baza MARINI M60E140 168kW 60t/h	910,90
Asfaltna baza MARINI M95E160L 199kW 95t/h	1091,06
Autobet.komb.p.SCHWING-STETTER FBP400KVM16 162kW40	164,19
Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21/25FAP1921B151kW62m³/h	127,31
Autobet.p.FAGRAM PSD77-60M27/31 TAM260 177kW62m³/h	148,30
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-BM27/23TAM260 177kW66m³	154,03
Autobet.p.KOVINARSKA MTB60-Bm³1/27TAM260 177kW66m³	158,86
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-RM27/23TAM260 177kW84m³	149,53
Autobet.p.KOVINARSKA MTB80-Rm³1/27TAM260 177kW84m³	155,67
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVm³2MERC.2629 206kW130m³	249,53
Autobet.p.SCHWING BPL1200KVM42MERC.3528 206kW130m³	333,98
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722 103kW66	166,63
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629 162kW66m³	214,43
Autobet.p.SCHWING BPL601HDKVm³6MERC.3528 206kW66m³	291,23
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM23MERC.1726 103kW82m³/h	175,22
Autobet.p.SCHWING BPL801KVM28MERC.DB2629 162kW82m³	215,24
Autobet.p.SCHWING BPL801KVm³6MERC.3528 206kW82m³/h	293,89
Autobet.p.SCHWING BPL900KVm³2MERC.2225 206kW90m³/h	236,67
Autobet.p.SCHWING BPL900KVM42MERC.3228 206kW90m³/h	323,63
Autobus TAM 130A85T 94kW (sjedala 33+1)	71,24
Autobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31)	86,83
Autobus TAM 260A119T 188kW (sjedala 1+53)	119,50
Autocisterna za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m³	84,02
Autocisterna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW 8m³	104,10
Autodizalica Grove GMK 4100L-1	280,99
Autodizalica Tadano AC 5.120-1	585,25
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-08B 107kW n=8t	106,59
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-20 191kW n=20t	151,87
Autodizalica tel.BRATSTVO AD-28 170 n=28t	149,10
Autodizalica tel.DEMAG V73 85kW n=14t	168,92
Autodizalica tel.GROVE AT1100 294kW n=100t	426,79
Autodizalica tel.GROVE TM890(12x6) 247kW n=80t	340,22
Autodizalica tel.METALNA MLT1030 137kW n=30t	233,10
Autodizalica tel.METALNA MLT1040 188kW n=40t	297,58
Autodizalica tel.METALNA MTA160-3 177kW n=16t	194,32
Autodizalica tel.METALNA MTA-160-K 154kW n=16t	172,51
Autodizalica tel.METALNA MTA200 177kW n=20.5t	201,97
Autodizalica tel.METALNA MTA-200-K 154kW n=20t	189,39
Autodizalica tel.METALNA MTA250 177kW n=25t	206,56
Autodizalica tel.METALNA MTM500 216kW n=50t	367,98
Autodizalica tel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,3t	262,92

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Autodizalica tel.P&H S-75 294kW n=75t	430,38
Autodizalica tel.P&H T-800XL 282kW n=80t	438,88
Automiješ. Liebherr HTM 905	123,31
Automiješ.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m³	186,80
Automiješ.ITAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m³	96,08
Automiješ.ITAS AM4SM RABA F.26.217-6.4 217kW 4m³	129,65
Automiješ.ITAS AM4SM TAM190T15 141kW 4m³	96,88
Automiješ.ITAS AM6SM IVECO 260.34AH 250kW 6m³	140,14
Automiješ.ITAS AM6SM RABA F.26.217-6.4 217kW 6m³	127,22
Automiješ.ITAS AM6SM TAM260T26 177kW 6m³	107,59
Automiješ.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m³	124,16
Automiješ.KOVINARSKA ABM7SM TATRA815 208kW 7m³	123,62
Automiješ.PROGRES AM6S FAP2228 205 kW 6m³	110,46
Automiješ.STETTER AM9 FH MAN 294kW 9m³	157,45
Autoprska.za bit.KOVINARSKA SBB-9 8250l 6,6kW	167,55
Autoprska.za bit.MARINI5000l 19,1kWT AM260T22 177kW	147,94
Autoprska.za bit.MARINI7000l 19,1kWT AM260T22 177kW	149,14
Bager 14.OKTOBAR BGH-1000D 105kW gusj.M26t v1,25m³	92,01
Bager 14.OKTOBAR BGH-610C 69kW gusj.m=17,5t v0,6m³	68,10
Bager 14.OKTOBAR BGH-610D 69kW gusj.m=19t v=0,6m³	97,07
Bager CASE POCLAIN 1088CK 104kWgusj.20,8t0,5-1,2m³	129,88
Bager CASE POCLAIN 1088P 104,4kW toč.m18,6t v1,2m³	137,03
Bager CASE POCLAIN 170CK 178kW gusj.m³3t v=1,1-2m³	186,93
Bager CASE POCLAIN 220CK 221kW gusj.45t v1,5-2,5m³	243,24
Bager CASE POCLAIN 350CK 250kW gusj.70t v2,2-3,5m³	313,82
Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,2t v0,8m³	96,81
Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW toč.m=13,1t v=0,8m³	105,22
Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,2t 0,4-1,0m³	112,94
Bager CASE POCLAIN 888P 91kW toč.m=15,1t v=0,4-1m³	118,55
Bager CATERPILAR 214B 82kW toč.m=17t v=0,95-0,98m³	110,72
Bager CATERPILLAR 212 70kW toč.m=14t v=0,25-0,86m³	104,06
Bager CATERPILLAR 215CLC 85kWgusj.M20tv0,38-0,96m³	103,10
Bager CATERPILLAR 224 92,5kW toč.m19t v=0,36-1,2m³	121,52
Bager CATERPILLAR 225B 108kW gusj.M25t v0,56-1,6m³	133,50
Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=42t v=1-2,3m³	194,79
Bager CATERPILLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1,9-3,3m³	275,47
Bager ĐURO ĐAKOVIĆ POCLAIN 125CK110kWgusj.26t1,5m³	145,78
Bager JCB 818 83,5kW gusj.m=21,2t v=0,3-0,95m³	128,57
Bager kabličar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m³/h	65,84
Bager kabličar DALIT BK-V 18,5kW kap.40m³/h	59,73
Bager KAISER 95 kW toc. m=16t v=0.6m³	113,19
Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=22t v=0,4-1,1m³	124,34
Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41t v=1,2-2,0m³	199,34
Bager KOMATSU PW210 114kW toč.m=19t v=0,33-1,2m³	130,44
Bager LIEBHERR A912 90kW toč.m=19t v=0,3-1,4m³	110,09
Bager LIEBHERR R902 74kW gusj.m=19t v=0,15-1,05m³	90,83
Bager LIEBHERR R912 96kW gusj.m=23t v=0,3-1,4m³	114,45
Bager O&K MH CITY 49kW toč.m=15,2t v=0,25-0,8m³	106,05
Bager O&K MH PLUS 53kW toč.m=16t v=0,25-0,8m³	110,34
Bager O&K MH4CS 49kW toč.m=13,8t v=0,25-0,6m³	100,41
Bager O&K MH5PMS 70kW toč.m=18,0t v=0,25-0,95 m³	125,02
Bager O&K MH6PMS 106kW toč.m=21,7t v=0,6-1,3m³	144,97
Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m³	107,90
Bager O&K RH12PMS 165kW gusj.m=37t v=0,95-1,85m³	204,90
Bager O&K RH20 198kW gusj.m=47t v=2-2,7m³	225,92
Bager O&K RH25PMS 236kW gusj.m=53t v=1,7-3,2m³	267,75
Bager O&K RH30D 294kW gusj.m=70,6t v=3,5-6,5m³	325,33
Bager O&K RH5PMS 70kW gusj.m=18,4t v=0,3-0,95m³	115,37
Bager O&K RH6PMS 106kW gusj.m=23t v=0,6-1,3m³	139,02
Bager O&K RH9 96kW gusj.m=32t v=0,5-1,5m³	144,17

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bager plovni ATLAS v=0.25 m³	210,15
Bager plovni hvatač (grajfer) IHC BEAYER	300,81
Bager plovni sisavac IHC BEAYER 1103kW var	644,85
Bager RADOJE DAKIĆ A-600B 70kW toč.m=16,5t v=0,7m³	114,04
Bager RADOJE DAKIĆ A912 70kW toč.m18t v0,15-1,15m³	129,07
Bager RADOJE DAKIĆ G-1000HD 115kW gusj.M26t v1,2m³	106,04
Bager RADOJE DAKIĆ G-700/750 70kW gusj.m18t v0,9m³	81,91
Bager RADOJE DAKIĆ R912 70kWgusj.18,5t 0,15-1,15m³	101,18
Bager tel.GRADALL 660E 132kW gusj.M20t v=0,1-0,7m³	154,21
Bager tel.GRADALL 660E 132kW toč.m=20t v=0,3-0,7m³	196,58
Bager tel.GRADALL G3WD 107kW toč.m=16t	153,08
Bager tel.GRADALL G880C 119kW gusj.25t 0,19-0,96m³	163,30
Bager tel.GRADALL G880C 119kW toč.25t v0,19-0,96m³	205,39
Bager utovarivač CATERPILLAR438 57kWtoč.7t 1i0,3m³	81,55
Bager utovarivač IMP-SKIP B5 151,5kWtoč.0,8i0,25m³	62,18
Bager utovarivač PROGRES-KRAMER 516 51kW toč.0,8m³	73,10
Bager utovarivač STT KN-251 67kW toč.0,8 i 0,25m³	95,87
Bager utovarivač TORPEDO TB1941H 50kWtoč.0,9i0,3m³	68,52
Bager utovarivačCATERPILLAR416 46kWtoč.6t0,8i0,4m³	68,70
Bager utovarivačCATERPILLAR428 52kWtoč.m7t 1i0,3m³	74,14
Bager utovarivačJCB3CX 56,5kWtočč0,9-1m³i0,06-0,3m³	65,93
Bet.vlak raz.fin.glad.trač.ABG BV590 77,5kW2,5-12m	339,34
Bet.vlak raz.fin.rav.trač.VOGELE SENIOR 51kW 3-9m	265,29
Bet.vlak raz.fin.trač.VOGELE JUNIOR 28,4kW2,5-4,5m	139,54
Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m³/h	83,63
Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m³/h	114,75
Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m³/h	132,72
Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m³/h	186,79
Betonara FAGRAM BK18 33kW kap.19m³/h	81,95
Betonara FAGRAM BK30 47kW kap.32m³/h	112,76
Betonara FAGRAM BK45 63kW kap.45m³/h	124,10
Betonara GRADIS SB1000/60 95kW kap.60m³/h	242,33
Betonara GRADIS SB250/18 33kW kap.18m³/h	93,42
Betonara GRADIS SB500/35 10programa 45kW 35m³/h	113,32
Betonara PROGRES AB.18 31kW kap.18m³/h	82,93
Betonara PROGRES AB.18VT 31kW kap.18m³/h	84,01
Betonara PROGRES AB.24 36kW kap.24m³/h	85,71
Betonara PROGRES AB.24VT 36kW kap.24m³/h	88,10
Betonara PROGRES AB.35 55kW kap.35m³/h	120,29
Betonara PROGRES AB.50 78kW kap.50m³/h	136,68
Betonara PROGRES ABS.18 31kW kap.18m³/h	85,72
Betonara PROGRES ABS.24 36kW kap.24m³/h	87,47
Betonara PROGRES ABS.35 55kW kap.35m³/h	119,66
Betonara PROGRES ABS.50 78kW kap.50m³/h	118,69
Betonara PROGRES FB.60 91kW kap.66m³/h	186,57
Blanjalica ručna BLACK&DECKER BD750 0,500kW	0,19
Blanjalica ručna HOLZ-HER 2223 0,59kW 5,4kg	0,34
Blanjalica ručna HOLZ-HER BAHO2335 1,47kW 16,8kg	1,28
Blanjalica ručna ISKRA SK175 0.800kW	0,29
Blanjalica ručna ISKRA SK82B 0,4kW	0,18
Brusilica Makita GA5030R Angle Grinder	0,68
Brusilica ručna BLACK&DECKER P54-16 0,6kW 1,6kg	0,21
Brusilica ručna BLACK&DECKER P59-24 2,0kW 5,5kg	0,66
Brusilica ručna ISKRA KB59A 0,5kW 2,2kg	0,18
Brusilica stacionar.BLACK&DECKER BD128 0,36kW8,9kg	0,16
Brusilica tračna BLACK&DECKER BD85 0,95kW	0,32
Brusilica tračna ISKRA TB75A 0,6kW	0,24
Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 0,250kW	0,10
Brusilica vibracijska DeWalt DWE6411 Orbital Sander	0,21
Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m³/h	31,67

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Bubanj za pranje GRADIS PV1,6x6 18,5kW40m³/h	40,22
Buldozer 14.OKTOBAR TG-110D 80kW gusj.m=13,3t	67,00
Buldozer 14.OKTOBAR TG-300 239kW gusj.m=35t	177,51
Buldozer 14.OKTOBAR TG-80B 55kW gusj.m=8,9t	53,68
Buldozer CATERPILLAR 814B 161kW toč.m=4t	157,24
Buldozer CATERPILLAR 824C 235kW toč.m=6t	217,23
Buldozer CATERPILLAR 834B 336kW toč.m=5t	315,19
Buldozer CATERPILLAR D10N 338kW gusj.m=57t	343,76
Buldozer CATERPILLAR D11N 575kW gusj.m=93t	555,09
Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t	95,97
Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t	109,77
Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t	142,18
Buldozer CATERPILLAR D6R 123kW gusj.m=18t	143,23
Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t	165,00
Buldozer CATERPILLAR D7R 171kW gusj.m=24.6t	187,11
Buldozer CATERPILLAR D8N 212kW gusj.m=31t	211,75
Buldozer CATERPILLAR D9N 276kW gusj.m=43t	264,01
Buldozer KOMATSU D155A 239kW gusj.m=34,6t	220,86
Buldozer KOMATSU D355A 306kW gusj.m=45t	269,94
Buldozer KOMATSU D85E 168kW gusj.m=23,6t	180,76
Buldozer LIEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6t	229,54
Buldozer RADOJE DAKIĆ RDB-200 147kW gusj.m=15t	122,83
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201C 64kW 44-66mm	86,60
Buš.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 104kW 64-90mm	102,74
Buš.kola pov.kop TAMROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89	127,63
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE HGVV-89 toč.	38,69
Buš.kola pov.kop ŽELEZARNA RAVNE STRMICA gusj.	47,15
Buš.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.	198,36
Bušilica Bosch GSB 18V-45 Cordless Drill	0,18
Bušilica električna BLACK&DECKER BD202 0,520kW 2kg	0,18
Bušilica električna BLACK&DECKER BD308RE 0,8kW2,5kg	0,29
Bušilica električna ISKRA VS602D 0,6kW 2,9kg	0,23
Bušilica električna ISKRA VV702D 0,72kW 3,5kg	0,26
Bušilica elektropneum. BLACK&DECKER BD425RE 0,550kW	0,23
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM1,5 2,0kW	1,50
Bušilica za cilindrično bušenje HILTI DCM2 2,3kW	2,66
Centrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW	0,81
Cijev za bušenje ŽELEZARNA RAVNE 70mm 3m	0,05
Cirkular Makita HS7601J Circular Saw	27,38
Cirkular ručni BLACK&DECKER BD59 1,020kW p=185mm	27,05
Cirkular ručni elektronik HOLZ-HER RKS2140 16,0kg	1,18
Cirkular ručni ISKRA KZ55D 0,83kW p=152mm	26,99
Cirkular stabilni BELT KŽ-600 5,5kW p=600mm	28,51
Cirkular stabilni GRADIS KŽ-7.5 7,5kW p=550mm	29,38
Čekić elektromehanički Bosch GBH 2-26 F Professional	0,24
Čekić elektropneumatski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg	0,39
Čekić elektropneumatski HILTI TE18-M 0,72kW	0,50
Čekić elektropneumatski HILTI TE22 0,52kW 5,3kg	0,42
Čekić elektropneumatski HILTI TE72 0,80kW 8,0kg	0,69
Čekić elektropneumatski HILTI TE92 1,1kW 9,8kg	0,88
Čekić elektropneumatski HILTI TP400 1,020kW	0,78
Čekić elektropneumatski HILTI TP800 1,350kW	0,90
Čekić elektropneumatski ISKRA EK138 0,75kW 7,5kg	0,66
Čekić pneum.dubin.ŽELEZARNA RAVNE GK22.88 21kg75mm	0,34
Čekić pneum.za buš.ŽELEZARNA RAVNE VK23 23kg	0,84
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE SRK17 18,4kg	0,50
Čekić pneum.za razbij.ŽELEZARNA RAVNE TRK30 30 kg	0,68
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW	152,51
Čistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1,9m	105,76
Damper 14.OKTOBAR D-22 188kW m=17t n=22t	133,15

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Damper AVELING BARFORD RD017 149kW n=15,4t	88,94
Damper AVELING BARFORD RD035 340kW n=32t	182,10
Damper AVELING BARFORD RD040 340kW n=36,3t	183,33
Damper CATERPILLAR 769C 336kW m=31t n=32t	217,62
Damper CATERPILLAR D250B 163kW n=22,7t	140,42
Damper CATERPILLAR D25C 194kW zglobni m19t n22,7t	147,55
Damper ĐUR0 ĐAKOVIĆ D12 173kW n=25t	142,59
Damper KOMATSU HD325 346kW n=32t	263,44
Damper KOMATSU HD785 753kW n=78t	535,03
Damper O&K D23.2 160kW n=22,5t	156,35
Damper O&K K35.5 282kW n=32t	225,44
Damper O&K K40.5 353kW n=38t	258,67
Damper O&K K55 485kW n=50t	340,27
Dezintegrator sa šipkama SCT PD630 110kW 1,3m³/h	74,52
Dizalica gra|ev.IMP-SKIP GD-1400 15kW n=1,4t h=11m	9,16
Dizalica gra|ev.IMP-SKIP GD-700 6,3kW n=0,7t h=10m	5,23
Dizalica mostna dvogr.FERING 200DF 26kWr=25m n=20t	64,87
Dizalica mostna jednog.FERING 120JF14kWr=20m n=12t	43,79
Dizalica Potain MDT 269	97,33
Dizalica rešetkasta gusj.P&H 5080 126kW n=80t	397,98
Dizalica tel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,8t	37,85
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONO55 50kW preko 40tm	353,48
Dizalica tor.BPR-CADILLON CHRONOF.35 25kWpreko40tm	179,93
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT111RP3-1,3 35kW40-60tm	159,28
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT114R3C-1,3 45kW60-80tm	184,98
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT222C2 60kW 80-100tm	323,04
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT229C2 60kW 100-150tm	323,48
Dizalica tor.BPR-CADILLON GT446C3 160kW preko150tm	572,35
Dizalica tor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kWpreko150tm	976,32
Dizalica tor.FERING AF19-6 3kW do 25tm pro.kr.	39,38
Dizalica tor.FERING AF27-10 14kW do 40tm pro.kr.	49,93
Dizalica tor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.	69,36
Dizalica tor.FERING F46-20 40kW 60-80tm vod.kr.	89,34
Dizalica tor.FERING TURBO12 2,3kW do 25tm pro.kr.	34,19
Dizalica tor.METALNA 120P 58,5kWportalnapreko100tm	125,29
Dizalica tor.METALNA LM120HC 89,5kW 100-150tm	115,60
Dizalica tor.METALNA LM185HC 88,3kW 100-150tm	171,49
Dizalica tor.METALNA LM63HC 32,5kW 40-60tm vod.kr.	68,54
Dizalica tor.METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr.	100,03
Dizalica tor.MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm	65,72
Dizalica tor.MIN-POTAIN TOPKIT FO/23B70kW100-150tm	91,16
Dizalo teretnoMETALNA OD1000-1500 20kWn=1-1,5th=7m	21,97
Dodavač člankasti SCT ČD500x3000 4kW 156m³/h	33,77
Dodavač elektromag.SCT EMD250x600 0,3kW 12m³/h	25,77
Dodavač elektromag.SCT EMD550x1000 0,5kW 50m³/h	26,34
Dodavač elektromag.SCT EMD800x1250 1kW 95m³/h	27,89
Dozator trakasti SCT TD800x1400 4kW 400m³/h	29,15
Dozirna rešetka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m³/h	49,83
Dozirni stol SCT DM1250x3000 15kW 200m³/h	36,26
Dozirni stol SCT DM1480x4800 45kW 500m³/h	51,67
Dozirni stol SCT DM700x1700 5,5kW 80m³/h	29,25
Dozirni stol SCT DM900x2500 11kW 100m³/h	32,69
Drobilica čelj.dvor.SCT ČDD1000x800 110kW 90m³/h	110,67
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m³/h	33,22
Drobilica čelj.FAGRAM DBN1 425x600 30kW 30m³/h	41,88
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1100x900 110kW 270m³/h	105,98
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD1400x1200 200kW 450m³/h	174,29
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD770x530 55kW 105m³/h	60,01
Drobilica čelj.jedn.SCT ČD900x710 90kW 170m³/h	81,37
Drobilica konusna FAGRAM DEN50-125 37kW 33m³/h	47,14

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP75-50 52kW 50m³/h	67,55
Drobilica pok.čeljusna FAGRAM PDP76-50 52kW 50m³/h	66,17
Drobilica pok.čeljusna SCT ME-ČD2/ČD 59kW 100m³/h	82,72
Drobilica pok.konusna FAGRAM PDP71-80 112kW 20m³/h	90,62
Drobilica pok.udarna FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	89,25
Drobilica pok.udarna SCT ME-ČD2/UD 79kW 60m³/h	90,08
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m³/h	42,92
Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m³/h	50,60
Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m³/h	120,33
Drobilica ud.prim.SCT PUD1320x1500 500kW 375m³/h	258,57
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x1000 110 kW 90m³/h	79,37
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x350 55kW 31m³/h	55,16
Drobilica ud.sek.SCT SUD1100x700 90kW 70m³/h	69,08
Drobilica ud.sek.SCT UD800x840 75kW 63m³/h	60,20
Elekrtoagr.st.ULJANIK ADS32844-F6L413FR 77kw 84kVA	28,38
Elektroagr.pok.MIO-OSIJEK 2,6kW 1,5kVA	0,90
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32094-M34/I 27,2kW 25kVA	12,27
Elektroagr.pok.ULJANIK ADP32824-F5L413FR 64kW70kVA	26,16
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32084-M33/I 19,1kW 15kVA	7,87
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32094-M34/I 27,2kW 25kVA	11,09
Elektroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA	19,31
Elektroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA	57,31
Elektroagr.st.ULJANIKADS32864-BF6L413FR110kW120kVA	41,58
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP3000 242,4kW3,6-11,6m	338,33
Finišer za bet.gusj.GOMACO GP5000 321kW 6,7-15,3m	449,59
Finišer za bet.trač.GOMACO C-450 8,95kW7,3m(42,7m)	118,08
Finišer za valj.asf.gusj.ABGGO[ATITAN260S52kW2,5-6	289,07
Finišer za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m	461,29
Finišer za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1,1-3,2m	229,23
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m	328,28
Finišer za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m	384,40
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m	233,95
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1500 53kW 2,5-6m	328,83
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1600 79kW 2,5-7m	349,77
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S1800 102kW 2,5-9m	354,53
Finišer za valj.asf.gusj.VOGELE S2000 160kW3-12,5m	415,14
Finišer za valj.asf.toč.BITELLI BB650 68kW1-5,5m	289,98
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF130P 104kW2,5-8m	373,54
Finišer za valj.asf.toč.DEMAG DF60P 34kW 1-3m	264,71
Finišer za valj.asf.toč.GRADIS K6 75kW 2,5-8m	323,11
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P230 52kW1,7-4,9m	253,37
Finišer za valj.asf.toč.MARINI P251 65kW 2,5-6m	319,31
Finišer za valj.asf.toč.MARINIP176 37,5kW1,1-4,2	239,04
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1502 51kW 2,5-6m	322,72
Finišer za valj.asf.toč.VOGELE S1804 102kW2,5-8m	359,25
Finišer zalijev.asf.pneum.VOGELES1502GAF51kW2,5-5m	315,41
Glačalica za beton RIKO GB-1 2,0kW	0,96
Glodalica ručna ISKRA NR808A 0,85kW	0,31
Granulator čeljusni SCT ČG600x180 22kW 10m³/h	41,25
Granulator čeljusni SCT SP1000 37kW 32m³/h	48,35
Granulator čeljusni SCT SP1500 55kW 50m³/h	66,49
Greder AVELING BARFORD ASG013 126kW m=14t	113,06
Greder CATERPILLAR 12G 101kW m=13t	124,73
Greder CATERPILLAR 14G 134kW m=18,5t	164,41
Greder CATERPILLAR 16G 205kW m=24t	224,22
Greder KOMATSU GD825A 209kW m=26t	151,78
Greder O&K F156/A 112kW m=12,9t	145,51
Greder RADOJE DAKIĆ MG-145 107kW m=13t	94,98
Greder STT G71 49kW m=7,5t	73,59
Injektor GEOMA[INA IP5070 7,5kW 50l/min 69bar	38,05

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Ispravljač za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400	27,55
Jež vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,3t	80,32
Jež vib.sam.BOMAG BV 211 PD-5	98,71
Jež vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,085t	45,21
Jež vib.sam.BOMAG BW212PD 118kW 10,88t	98,40
Jež vib.sam.BOMAG BW217PD 123kW 18,366t	113,89
Jež vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,31t	37,93
Jež vib.sam.DYNAPAC CA151PD 53kW 6,7t	61,55
Jež vib.sam.DYNAPAC CA511PD 115kW 15,2t	94,26
Jež vib.sam.HAMM 2210SSD 40kW 4,6t	65,86
Jež vib.sam.HAMM 2510SSD 118kW 17t	111,95
Jež vib.vučeni BOMAG BW6S 36,8kW 6,7t	55,43
Kamion kiper FAP 1414SK 107kW n=7,8t	95,98
Kamion kiper FAP 1921BK 151kW n=10,5t	112,80
Kamion kiper IVECO 260.34AH 250 kW n=13t	134,43
Kamion kiper IVECO 330.30ANW 225kW n=14t	126,97
Kamion kiper IVECO 330.36H 265kW n=12t	138,86
Kamion kiper MAN 33.423DFAK 309kW n=21t	167,39
Kamion kiper Mercedes-Benz Arocs 4142	114,77
Kamion kiper MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 62kW n=1t	69,07
Kamion kiper TAM 122T8BK 90kW n=4,3t	65,56
Kamion kiper TAM 130T11BK 94kW n=5,9t	65,46
Kamion kiper TAM 190T15BK 141kW n=8,9t	81,43
Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=11,9t	103,23
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4 s3 177kW n=15,9t	104,79
Kamion kiper TAM 260T26BK-6x4-3,2s1 177kW n=14,5t	103,90
Kamion kiper TAM 80T50B 59kW n=2,2t	48,45
Kamion kiper TAM 80T50BEK 59kW n=1,5t sj.1+5	49,41
Kamion kiper TAM MAN TGS 35.430	79,19
Kamion kiper TATRA 815 s3 208kW n=15,3t	114,69
Kamion kiper Volvo FMX 8x4	119,01
Kamion kiperRABA F.26.217 217kWmuldenPPMK26ITAS26t	119,20
Kamion sandučar FAP 1414S 107kW n=8,4t	65,54
Kamion sandučar FAP 1620BD 147kW n=9,6t	78,88
Kamion sandučar FAP 2228RBD/45/6x2 206kW n=12,7t	103,15
Kamion sandučar TAM 122T8B-3,1 90kW n=4,6t	63,05
Kamion sandučar TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,5t	63,30
Kamion sandučar TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,1t	75,88
Kamion sandučar TAM 190T15BL-4,6 141kW n=9,1t	76,23
Kamion sandučar TAM 260T22B/BL6x4-4,7 177kW 12,8t	101,25
Kamion sandučar TAM 80T35-2,6 59kW n=1,0t	47,64
Kamion sandučar TAM 80T35E-2,6 59kW n=0,95t	49,70
Kamion sandučar TAM 80T50-2,6 59kW n=2,4t m=5t	49,03
Kamion sandučar TAM 80T50E-2,6 59kW n=2,4t	48,95
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t	12,79
Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=26t	12,69
Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)	51,05
Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1)	51,26
Kombibus Volkswagen Crafter 35	48,66
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P130S/WD 30.5kW 601/s	41,43
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P250S/WD55.2kW 1181/s	52,90
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND P600S/WD 131kW 2831/s	83,84
Kompresor pok.INGERSOLL-RAND VHP400S/WD131kW1891/s	79,91
Kompresor pokr.INGERSOLL-RAND P180S/WD 42kW 831/s	45,50
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS35J 29,5kW 58,3l/s	39,53
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS48J 39kW 75l/s	42,56
Kompresor pokr.klip.FKS ST-STS71J 59kW 116,6l/s	50,36
Kompresor pokr.vij.FKS XA125J 56kW 125l/s	51,15
Kompresor pokr.vij.FKS XA175J 84kW 175l/s	60,60
Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 103kW 225l/s	69,94

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350l/s	92,26
Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5l/s	43,87
Kompresor stac.klip.FKS DR418JPAK 90kW 163l/s	28,57
Korpa za beton METALNA 0,5m³ m=1,3t	0,26
Korpa za beton METALNA 0,75m³ m=1,9t	0,31
Korpa za beton METALNA 1,0m³ m=2,7t	0,40
Kotao za lijev.asf.RIKO GT10 28kW10,8tTAM260 177kW	118,23
Kotao za lijev.asf.vuč.RIKO GTA-10 28kW 10,8t	20,78
Makara eksplozivna DELMAG D8-22 m=0,8 t	41,28
Makara električna DELMAG PE2001 26kW 1,08t	57,07
Miješalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m³/h	32,49
Miješalica za beton FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m³/h	31,73
Miješalica za beton FERING 300 1,1kW v=300l	26,14
Miješalica za beton FERING 350 1,7kW(220V) v=350l	26,27
Miješalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m³/h	53,96
Miješalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m³/h	28,72
Minibus TAM80A60 59kW (sjedala 16+1)	53,92
Mlin centr.SCT HSNR800x135/1150 110kW 30m³/h	84,15
Mlin čekićar dvorot.SCT DKM 800x400x2 150kW 10m³/h	43,65
Mlin čekićar FAGRAM MČN44-450x1200 75kW 55t/h	56,31
Mlin čekićar FAGRAM MČN45-200x650 30kW 10t/h	40,03
Mlin čekićar FAGRAM MČN46-300x1000 55kW 40t/h	48,61
Mlin čekićar SCT BL-3 30kW 12m³/h	37,73
Mlin čekićar SCT BL-5 75kW 35m³/h	55,59
Mlin čekićar SCT BL-6 132kW 63m³/h	78,85
Mlin čekićar SCT BL-7 250kW 125m³/h	130,05
Mlin kuglični SCT KM1,65x3,1 132kW 6m³/h	93,03
Mlin pokr.čekićar FAGRAM PDP71-20 112kW 20m³/h	87,55
Mlin sa šipkama SCT PM1,8x3,3 110kW 13m³/h	92,40
Mlin sa valjcima SCT V1-80 45kW do 20m³/h	61,17
Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m³/h	68,02
Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m³/h	87,34
Nadgradnja autocisterna GO[A 11,18m³ n=8,2t	6,28
Nadgradnja autocisterna GO[A 15,26m³ n=12,4t	7,39
Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-A v=20m³	13,03
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=15-40m 1m	0,30
Nosač rešetkasti ŽELJEZARA SISAK l=5-15m 1m	0,30
Oplata panel za stupove BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,90
Oplata panelNOEzidna vodootporna šperploča15mm 1m²	2,81
Oplata ploča BRODOSPLITstol vodoot.šper.15-20mm 1m²	3,73
Oplata ploča GRAĐA-MONT GM-3stol vodootp.šp.20mm1m²	2,53
Oplata ploča NOE vodootp.šp.s obarajuć.glavom12mm1m²	2,81
Oplata prostorna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	1,72
Oplata prostorna GRAĐA-MONT GM-T1 čelična 3mm 1m²	0,76
Oplata prostorna NOE čelična 4mm 1m²	2,12
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KBvod.šper1m²	1,22
Oplata velikoploš.zidnaGRAĐA-MONT GM-KČčel.3mm 1m²	0,94
Oplata velikoplošna zidna NOE vodoot.šper.21mm 1m²	3,24
Oplata velikopološna BRODOSPLIT čelična 3mm 1m²	2,59
Osobno vozilo Renault Captur 1.0 TCE 90	43,00
Osobno vozilo Volkswagen Polo	40,29
Osobno vozilo VW-TAS GOLF JX D/4 40kW	44,28
Pervibrator elekt.ISKRA VI34A 0,15kW 1,6kg	26,93
Pervibrator elekt.ISKRA VI50A 0,25kW 3,3kg	26,98
Pervibrator elekt.ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg	27,09
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,6Y 2,1kW	27,97
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,1Y 1,1 kW	27,39
Pervibrator elekt.WACKER IREK1,3Y 1,6kW	27,65
Pervibrator pneum.PETAR DRAP[IN LAV-120	26,86
Pervibrator pneum.PETAR DRAP[IN LAV-55	26,80

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pervibrator pneum.PETAR DRAP[IN LAV-80	26,81
Pila elektromotorna BLACK&DECKER GK310 1,3kW	27,14
Pila elektromotorna ISKRA VZ135 1,5kW	27,25
Pila motorna STIHL 026AVSEQ 2,4kW	27,67
Pila motorna STIHL 034AVEQ 3,0kW	27,92
Pila motorna TOMOS 281SE 4,3kW	28,34
Pila motorna TOMOS 61FF 2,9kW	27,87
Ploča vibracijska trodjelna PROGRES	3,19
Ploča vibracijska trodjelna STT TVP-3 1,77t	3,64
Plovna kosilica	49,67
Plovna platforma IHC BEAYER	187,25
Plovni šlep 180 t	107,83
Plovni šlep 500 t	160,18
Plovni tegljač 225kW	183,31
Plovni tegljač IHC 307 KW	222,27
Podupirač ŽELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom.	0,26
Poluprikolica autocisterna GO[A FPPC-28 n=23,5t	14,22
Poluprikolica autocisterna GO[A FPPC-40-K n=40t	13,72
Poluprikolica kiper GORICA PK-24T-01 n=24t	11,74
Poluprikolica kiper GORICA PK325M-01 n=23t	11,34
Poluprikolica kiper GORICA TK-200-01 n=14,2t	9,29
Poluprikolica n.GORICA PN20 RABA S.22.217 217kW20t	139,94
Poluprikolica n.GORICA PN35 RABA S.26.217 217kW35t	142,88
Poluprikolica niska GO[A FNNPP-50 n=50t m=9t	12,27
Poluprikolica niska GORICA PN15-01L n=15,3t m19,5t	5,27
Poluprikolica niska GORICA PN20R-01L n=20t m=25,5t	8,01
Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=24t m=6,2t	8,41
Poluprikolica niska GORICA PN32T-01L n=32t m=9,85t	11,99
Poluprikolica niska GORICA PN35R-01L n=35,3t m=42t	10,38
Poluprikolica niska GORICA PN-HK50R-01 n=50t m=15t	28,04
Poluprikolica sandučar GORICA PB-330Z-07R n=25,8t	13,21
Poluprikolica sandučar ITAS PP-16PAL n=16t	9,05
Poluprikolica silo-kamion ITAS CPM-1923 n=19t	17,17
Pretvarač napona(benzin)WACKER HBA 1.5/200 3,1kW	1,61
Pretvarač napona(dizel)WACKER HDA 4/200 5,15kW	3,01
Pretvarač napona(elekt.)ISKRA MG221 2,2kVA 45kg	1,22
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FN4/200 3,8kVA 64kg	1,64
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU2/200 2,0kVA 44kg	1,06
Pretvarač napona(elekt.)WACKER FU5Z/200 5kVA 75kg	2,13
Pretvarač za elekt.zavarivanje ULJANIK KB575 15kW	30,13
Prikolica autocisterna GO[A FPC-10 n=10,4 t	8,15
Prikolica dvoosovinska GORICA BGR-16K-01 n=16t	7,45
Prikolica jednoosovinska UTVA PDT-10 n=10t	3,42
Prikolica kiper GO[A FKP10 n=10t	5,37
Prikolica kiper ITAS PK-14 n=14t	8,52
Prikolica kiper traktorska jednoos.IMT-635.40 n=4t	0,79
Prikolica niska GO[A FNNP-50 n=50t m=11t	14,07
Prikolica niska GORICA TN 20R-01L n=20,0t m=26t	9,54
Prikolica niska GORICA TN15-01L n=15,2t m=4,8t	6,72
Prikolica niska GORICA TN24R-01L n=23,5t m=30t	9,94
Prikolica niska GORICA TN35R-01L n=35t m=40t	12,31
Prikolica niska GORICA TN40R-01L n=40t m=9,4t	14,88
Prikolica niska GORICA TN50-03 n=50t m=9,6t	17,46
Prikolica silo-kamion ITAS CPM-1219 n=12t	16,12
Prskalica za emulziju sa grij.GRADIS PBE-G 4kW400l	31,07
Prskalica za emulziju sam.MARINI 6,6kW 440l	31,24
Puhaljka za ceste MARINI 6,6kW m=90kg	28,51
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1010 4kW	1,46
Pumpa centrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW	1,93
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2051 1kW 18kg	0,56

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2102 5,2kW 48kg	1,97
Pumpa centrif.uronjena FLYGT BS2151 20kW 165kg	7,19
Pumpa pneum.za beton FAGRAM PSD4-100/40 30kW	119,67
Pumpa pneum.za beton Schwing SP 750-18	42,57
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC10-05 29.4kW	10,28
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC4-08 1.1 kW	0,51
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC6-05 3.7 kW	1,42
Pumpa podvodna rotac. ELEKTROKOVINA PC8-04 11 kW	4,06
Pumpa za beton FAGRAM PVD70-25 47kW 25m³/h	58,73
Pumpa za beton KOVINARSKA BPS K45HD 87kW 44,2m³/h	78,67
Pumpa za beton SCHWING BP1000R-18 78kW 51m³/h	81,75
Pumpa za beton SCHWING BP2000HDR-20 90kW 87m³/h	98,30
Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18 132kW 94m³/h	121,76
Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m³/h	62,42
Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11kW 4,8m³/h	33,02
Rasvjetni toranj GOŠA 27,2kW 25kVA	12,68
Razastirač kam.mat.MARINI TAM 260T26 177kW n=14,5t	122,23
Razastirač kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW	155,31
Rešetka vibracijska SCT IR2,7x1,3 11kW 170m³/h	36,10
Rešetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m³/h	29,84
Rešetka vibracijska SCT IR3,5x1,6 30kW 300m³/h	47,50
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-10 7kW	30,54
Rezač fuga CVETO PETERLIN PC-15 12kW	34,80
Rezač fuga KSG507 5,2kW	36,23
Rezač fuga WACKER BTS11 3,5kW	28,15
Rezač fuga WACKER DFS90 4,8kW	29,60
Rezervoar komprimiranog zraka horiz.KRIVAJA 1,25m³	0,76
Rezervoar komprimiranog zraka kompez.KRIVAJA 145l	0,26
Rezervoar komprimiranog zraka stoj.KRIVAJA 1,25m³	0,96
Silos pretovarni za beton FAGRAM PSV89-2-7 11kW7m³	30,42
Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m³	29,36
Silos za cement FAGRAM SCN-100 100t	3,51
Silos za cement FAGRAM SCN-250 250t	8,94
Silos za cement FAGRAM SCN-300 300t	9,79
Silos za cement FAGRAM SCV-100 100t	4,03
Silos za cement FAGRAM SCV-250 250t	11,12
Silos za cement FAGRAM SCV-300 300t	11,88
Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t	1,84
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,48
Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t	2,48
Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t	2,27
Silos za cement GRADIS SC100 100t	4,61
Silos za cement GRADIS SC150 150t	8,45
Silos za cement GRADIS SC50 50t	3,69
Silos za cement PROGRES SC.200 200t	8,24
Silos za cement PROGRES SC.250 250t	11,04
Silos za cement PROGRES SC.30 30t	2,44
Silos za cement PROGRES SC.300 300t	11,74
Silos za cement PROGRES SC.350 350t	13,87
Silos za cement PROGRES SC.500 500t	17,91
Silos za cement PROGRES SC.60 60t	2,95
Silos za cement PROGRES SCT.100 100t	4,09
Silos za cement PROGRES SCT.50 50t	2,58
Sita elektromagnetna SCT EMS1x1 0,4kW 3m³/h	27,76
Sita elektromagnetna SCT EMS2x1 0,8kW 6m³/h	28,81
Sita elektromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m³/h	30,53
Sita rez.sis.BinderSTT S1300GMx6700 7,5kW25-100m³/	40,48
Sita rez.sis.BinderSTT SL1000GMx4700 5,5kW25-100m³	35,23
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx6700 22kW25-100m³/	53,33
Sita rez.sis.BinderSTT SS2000GMx8700 22kW25-100m³/	57,49

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Sita vibracij.FAGRAM SEN.04-1000x3000 5,5kW40t/h	30,13
Sita vibracij.FAGRAM SEN.14-1150x3850 7,5kW50t/h	32,28
Sita vibracij.prim.SCT PVS3x1,2/2 5,5kW80m³/h	30,00
Sita vibracij.prim.SCT PVS4x1,5/2 7,5kW120m³/h	33,13
Sita vibracij.prim.SCT PVS5,2x1,8/2 15kW200m³/h	36,31
Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m³/h	46,43
Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1,5/2 7,5kW110m³/h	31,41
Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/2/2 1/3 2,2kW190m³/h	39,43
Sita vibracij.sek.SCT VS2x0,7/3 2,2kW 20m³/h	27,62
Skela fasadna IMP-SKIP 1m²	0,02
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK011 500M2 1m²	0,07
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FK012 280M2 1m²	0,08
Skela fasadna ŽELJEZARA SISAK FS500 1m²	0,07
Skela okvirna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,04
Skela pokretna ŽELJEZARA SISAK 1m²	0,12
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-250 stup h=4,8m	3,91
Skela teška ŽELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1m	5,12
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T200 1m³	0,22
Skela toranjska ŽELJEZARA SISAK T400 1m³	0,22
Skreper CATERPILLAR 615C 198kW elev.m=23t v=12,2m³	214,36
Skreper CATERPILLAR 621E stand.246kW m³0t v=15,3m³	246,10
Skreper CATERPILLAR 631E stand.336kW m44t v=23,7m³	331,22
Skreper CATERPILLAR 637E 336kW+187kW m51t v=23,7m³	460,09
Spojnica IMT 355.11.000 1kom.	0,01
Spojnica IMT 355.13.000 1kom.	0,01
Spojnica IMT 355.67.000 1kom.	0,00
Spojnica IMT 355.68.000 1kom.	0,01
Stol za mjer.rez.bet.č.TEHNOZAVOD MV-55 16,9kW	14,88
Stol za transport bet.č.TEHNOZAVOD SPM-12 3,7kW	4,63
Stroj mlaz.bet.suhi i mok.post.ALIVA DUPLO285 11kW	43,48
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA LARGO 260 8,5kW	36,51
Stroj mlaz.bet.suhi post.ALIVA245 3,2kW	31,17
Stroj za bet.kanala GOMACO CP-650 48,5kW	166,81
Stroj za bet.kosinafin.tran.GOMACOSL450 52,2kW3-42	93,02
Stroj za buš.pil.DELMAG-RH0610 i O7K RH9LC 96 kw	147,42
Stroj za buš.pil.DELMAG-RHV1213LIEBHERR R952 161kW	316,68
Stroj za isp.rez.b.čelika TEHNOZAVOD BNT-40 18,6kW	14,33
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW	40,15
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERII 68,6kW	82,09
Stroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANDERIII104,4kW	120,39
Stroj za markiranje HOFMANN H16-1 15kW	51,38
Stroj za markiranje HOFMANN H26-1 34kW	67,70
Stroj za markiranje HOFMANN H5 2,6kW	30,49
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260D 11kW	34,83
Stroj za mješ.trans.pod.VELZENER ESTROMAT260E5,5kW	31,91
Stroj za nab.sig.ogradeRIKO NE1750 UNIMOG U90062kW	87,09
Stroj za obnavljanje asf.GRADIS MBU250 6,6kW 4t/h	37,03
Stroj za obnavljanje asf.koln.MARINI ART220 252kW	511,80
Stroj za obnavljanje asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW	571,20
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUS SIMPLEX 60HV 11kW	8,47
Stroj za rez.bet.č.PEDINGHAUZ SIMPLEX 45H 5,5kW	5,70
Stroj za rez.sav.isp.b.č.JELŠINGRAD MSSP40/35 2,5kW	3,36
Stroj za rez.ukam.ROCSAW RS10-D7H 349,3kWš0,4-0,9m	385,83
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS PERFEKT 60PCN 3,65kW	8,37
Stroj za sav.bet.č.PEDINGHAUS SPECIAL32S 2,1kW	3,57
Stroj za sav.bet.č.TEHNOZAVOD ST-55 4,3kW	4,98
Stroj za stabilizaciju tla BOMAG MPH100 257kW	193,91
Stroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m³/h	39,57
Stroj za ugradnju mortaCENTROVOD CENTROIZOMAT5,1kW	29,97
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX36M	0,21

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Stroj za upucavanje čavala u beton HILTI DX450	0,22
Stroj za zalijevanje fuga ELE HFRC 6,3kW	36,41
Stroj. mlaz.bet.suhi post.FAGRAM MT2-500/100 3,7kW	29,67
Strojna mlatilica	48,86
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR1000 745kW 3,8m	734,65
Strugač asf.bet.gusj.CATERPILLAR PR750 559kW 3,1m	591,31
Strugač asf.bet.gusj.GOMACO SCARPLANEI 89,5kW 0,9m	182,97
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2000VC 298kW 0,4-2,1m	473,98
Strugač asf.bet.gusj.WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m	946,75
Strugač asf.bet.pneum.BITELLI SF100T4 131kW 0,5-1m	200,43
Strugač asf.bet.pneum.CATERPILLAR PR275 201kW 1,7m	311,21
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m	110,17
Strugač asf.bet.pneum.WIRTGENSF2000VC 298kW 0,4-2,1m	515,00
Škare za lim ručne ISKRA RS32A 0,330kW 2,7kg	0,19
Tegljač FAP 1620BDT 147kW 9,4t v.m.32t	81,09
Tegljač FAP 2228RBDT/32/6x2 206kW n=14t v.m.40t	103,41
Tegljač RABA S.16.217-4,2-3,5 217kW n=9t v.m.38t	108,92
Tegljač RABA S.22.217-6,2 217kW n=13t v.m.38t	109,88
Tegljač RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.38t	111,29
Tegljač TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.27t	79,91
Tegljač TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.27t	78,10
Tegljač TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.40t	101,25
Tegljač TAM 260T22BS-6x4 177kW v.m.40t	101,87
Terensko vozilo Suzuki Jimny 1.5 AllGrip	48,23
Traktor toč.IMT-5100 77kW	54,93
Traktor toč.IMT-549 34,5kW	37,90
Traktor toč.IMT-560 42,5kW	40,78
Traktor toč.TORPEDO TD55A-ADRIATIC 37,5kW	40,96
Traktor toč.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW	46,19
Traktor toč.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW	54,11
Transform.stan.(met.kućiš.)RADE KONČAR KVTdo630kVA	6,61
Transform.stanica(stupna) RADE KONČAR ALSTS 250kVA	2,80
Transform.stanica(stupna)RADE KONČAR ALRSTS 100kVA	2,06
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 1000-24 1000kVA	3,11
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 100-24 100kVA	0,68
Transformator RADE KONČAR 3TBNV 630-24 630kVA	2,25
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.16 3kW 16t/h	1,72
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.30 5,5kW 30t/h	2,72
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.45 7,5kW 45t/h	3,72
Transporter pužni za cem.PROGRES PT.60 11kW 60t/h	5,25
Transporter SCT STB-S/500 l=15m 3kW	30,49
Transporter SCT STB-S/500 l=22m 3kW	29,87
Transporter SCT STB-S/500 l=32m 5,5kW	30,86
Upravljač daljin.mlaznicom,robot ALIVA AL-305 37kW	23,67
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-100 78kW toč.9,5tv=1,5m³	66,17
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-160C 118kW toč.14t 2,3m³	83,58
Utovarivač 14.OKTOBAR ULT-220B 162kW toč.m18t v3m³	95,69
Utovarivač bočni SALZGITTER SKL600 40kWgusj.v0,6m³	90,93
Utovarivač CATERPILLAR 916 63kW toč.m=8t v=1,5m³	89,36
Utovarivač CATERPILLAR 926E 82kW toč.m=9t v=1,9m³	94,45
Utovarivač CATERPILLAR 936E 101kW toč.m12t v=2,3m³	106,21
Utovarivač CATERPILLAR 943 60kW gusj.m12t v=1,15m³	90,53
Utovarivač CATERPILLAR 950E 119kW toč.m16t v=3,1m³	124,94
Utovarivač CATERPILLAR 953 82kW gusj.m=14t v=1,5m³	98,65
Utovarivač CATERPILLAR 963 112kW gusj.m18t v=2,0m³	121,19
Utovarivač CATERPILLAR 966E 161kW toč.M20t v=3,8m³	148,60
Utovarivač CATERPILLAR 973 157kW gusj.M25t v=2,8m³	169,56
Utovarivač CATERPILLAR 980C 201kW toč.M27t v=4,5m³	195,92
Utovarivač CATERPILLAR 988B 280kW toč.m=42t v=6m³	265,84
Utovarivač CATERPILLAR 992C 515kW toč.m=87t v=10m³	499,95
Utovarivač JCB 525-67 56,7kW toč.teles.m6,4t v=1m³	76,42

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Utovarivač KOMATSU WA420 152kW toč.m=19t v=3,7m³	134,09
Utovarivač KOMATSU WA600-1 310kW toč.m=42,2t 5,4m³	265,74
Utovarivač LIEBHERR L551 169kW toč.m=20t v=3,5m³	143,83
Utovarivač LIEBHERR LR621B 88kW gusj.m13,9t v1,5m³	87,86
Utovarivač O&K L30 134kW toč.m=16,2t v=2,8m³	125,05
Utovarivač O&K L35 162kW toč.m=18,2t v=3,2m³	139,78
Utovarivač PROGRES-KRAMER 112SL 16,2kW toč.v0,25m³	45,61
Utovarivač PROGRES-KRAMER 312SE 36kW toč.4t v0,7m³	53,77
Utovarivač PROGRES-KRAMER 512SE 49kW toč.5t v1,0m³	65,53
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-130 96kW toč.13t v1,6m³	80,56
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-185 136kW toč.m16t v2m³	98,22
Utovarivač RADOJE DAKIĆ RD-250 180kW toč.m17t v3m³	159,44
Utovarivač STT N803 62kW toč.m=7,5t v=0,8m³	77,03
Utovarivač tel.bočni SALZGITTER TL800 40kWgusj.1m³	107,37
Utovarivač ZETTELMAYER ZL5001F 198kW toč.M24t v4m³	170,98
Utovarivač ZETTELMEYER ZL2002 122kW toč.13t v2.5m³	125,26
UtovarivačAVELING BARFORD WXL024 231kWtoč.25t4,6m³	154,89
UtovarivačAVELING BARFORD WXL118 192kWtoč.19t3,2m³	128,61
Vaga mostna (elekt.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	40,33
Vaga mostna (mehan.mjer.nap.) LIBELA 18x3m n=50t	38,01
Valjak sa gum.kotačima BOMAG BW16R 65kW 7,5-20t	87,69
Valjak sa gum.kotačima BOMAGRICOMAG BW-20R 65kW24t	73,85
Valjak sa gum.kotačima GRADIS RW200 78kW 10-21t	82,75
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW15 65kW 11,5-24t	89,00
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW35 165kW 19,2-36t	169,45
Valjak sa gum.kotačima HAMM GRW5 52kW 4,3-12,5t	69,88
Valjak statički sam.HAMM HW90 40kW 10t	61,23
Valjak vib.sam.14.OKTOBAR KVV-12B 100kW 12t	74,51
Valjak vib.sam.ABG ALPHA190 84kW 10,9t	75,98
Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11,2kW 1,77t	39,44
Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,22t	84,71
Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,184t	98,19
Valjak vib.sam.BOMAG BW217D 123kW 17,986t	110,87
Valjak vib.sam.dup. BOMAG BW 177 D-5	52,74
Valjak vib.sam.dup.14.OKTOBAR DVV-11B 82kW 11,6t	59,61
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t	77,53
Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t	72,12
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t	88,07
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t	89,45
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75AD 10kW 1,245t	37,29
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75ADL 10,3kW 1,335t	68,94
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW75HS 7,5kW 1,0t	33,99
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90S 8,8kW 1,3t	35,09
Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW90SL 8,8kW 1,56t	36,33
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW101AD10,3kW1,6	35,24
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW141AD 52kW6,7t	60,65
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW151AD 52kW7,1t	60,96
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD1 68kW8,9	69,06
Valjak vib.sam.dup.BOMAG JELŠINGRAD BW160AD2 52kW8,5	62,05
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW200 42kW 7,3t	61,31
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35G 3kW 0,476t	30,10
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kW 0,476t	30,44
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kW0,941t	31,73
Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kW1,2t	31,88
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t	43,56
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC211 53kW 6,8t	63,93
Valjak vib.sam.dup.DYNAPAC CC501 157kW 14,8t	123,24
Valjak vib.sam.dup.HAMM DV3 23kW 3,5t	50,75
Valjak vib.sam.dup.MARINI 40VS2 44kW 4,6t	59,33
Valjak vib.sam.dup.MARINI 60VS2 58kW 6,6t	70,35
Valjak vib.sam.dup.MARINI 81VS2 58kW 8,3t	71,91
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.400 4kW 0,52t	30,17
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.700 6,5kW 0,75t	31,77

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900 6,5kW 1,35t	32,06
Valjak vib.sam.dup.PROGRES DVV.900S 6,5kW 1,5t	32,88
Valjak vib.sam.dup.PROGRES TVIN1800 13kW 2,7t	37,65
Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t	60,85
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA151D 53kW 6,2t	60,75
Valjak vib.sam.DYNAPAC CA511D 115kW 15t	93,86
Valjak vib.sam.HAMM 2210SD 40kW 4,5t	57,75
Valjak vib.sam.HAMM 2510SD 118kW 17t	90,28
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t	86,68
Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t	92,84
Valjak vib.sam.kom.BOMAG 151AC 51kW 7,058t	78,52
Valjak vib.sam.kom.BOMAG BW120AC 23,5kW 2,239t	50,59
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV10K 65kW 10,4t	98,24
Valjak vib.sam.kom.HAMM DV3K 23kW 3,5t	53,37
Valjak vib.sam.komb.BOMAG JELŠINGRAD BW160AC52kW8,3t	64,04
Valjak vib.vučeni BOMAG BW6 36,8kW 5,8t	52,72
Valjak vib.vučeni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t	37,07
Ventilator aks.VENTILATOR ABV-e5 2,2kW 4m³/s	0,75
Ventilator aks.VENTILATOR AGVTe-650C 0,75kW 3m³/s	0,37
Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m³/s	10,54
Ventilator cent.VENTILATOR NOVENT 500 15kW 8m³/s	5,52
Ventilator cent.VENTILATORULTRAVENT600A11kW0,9m³/s	3,65
Vibrator fuga i polagač moždanika ABG FVD60 8,2kW	86,69
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR01/220W 0,07kW	26,91
Vibrator oplatni elekt.WACKER AR06/380 0,9kW	27,23
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM08 1,1kW	27,30
Vibrator oplatni elekt.WACKER ARFM25/4 1,7kW	27,55
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-1	26,80
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2	26,78
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A	26,80
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-2A SP	26,80
Vibrator oplatni pneum.PETAR DRAP[IN FEV-3	26,77
Vibronabijač BOMAG JELŠINGRAD BT70S 2,6kW 73kg	26,93
Vibronabijač WACKER BS105Y 3,1kW 101kg	27,74
Vibronabijač WACKER BS62Y 2,3kW 62kg	27,14
Vibronabijač WACKER ES65Y/380 3,2kW 75kg	27,28
Vibronabijač Wacker Neuson BS60-2plus	27,26
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/48 4,8kW 167kg	27,89
Vibroploča BOMAG JELŠINGRAD BP19/75 4,8kW 177kg	27,93
Vibroploča PROGRES VP.1800 6,5kW 200kg	28,66
Vibroploča PROGRES VP.3000 4,4kW 400kg	28,04
Vibroploča WACKER DPS2350 4,4kW 169kg	28,37
Vibroploča WACKER DPU3345F 4,4kW 314kg	29,69
Vibroploča WACKER DPU5055 9,7kW 455kg	32,62
Vibroploča WACKER Wacker Neuson BS70-2plus	33,26
Viljuškar INDOS VAD38/20B 38,2kW n=2t	38,63
Viljuškar INDOS VAD38/30B 38,2kW n=3t	39,15
Viljuškar INDOS VAE12/30E 22,8kW n=3t	41,65
Viljuškar INDOS VAE5/15E 10kW n=1,5t	35,65
Viljuškar LITOSTROJ V10-IH S40 88kW n=10t	60,55
Viljuškar LITOSTROJ V12,5-IH S40 88kW n=12,5t	64,80
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P32 40kW n=3,6t	43,86
Viljuškar LITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,6t	44,08
Viljuškar LITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=4t	44,30
Viljuškar LITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=5t	51,46
Viljuškar LITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=5t	49,91
Viljuškar LITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=8t	56,00
Viljuškar LITOSTROJ V8-IM S40 59kW n=8t	55,64
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter	41,71
Vozilo dostavno Mercedes-Benz Sprinter Tourer	48,49
Vozilo dostavno TAM 80T50F-3,2 59kW n=2t	51,07
Vozilo osobno MERCEDES 190D 53kW	53,03
Vozilo osobno MERCEDES 260E 118kW	81,46

NAZIV	CIJENA SATA, EUR
Vozilo osobno MERCEDES 300E 132kW	87,52
Vozilo spec.za eksplozive TAM 130T11BEK 94kW n=5t	69,04

E. CJENIK RADOVA

PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO JEDINICI MJERE

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	0. RUŠENJE					
100.01.03	Rušenje betonskih trakastih temelja	m³	422,08	422,08	422,08	422,08
100.01.05	Rušenje betonskih temelja samaca	m³	292,21	292,21	292,21	292,21
100.01.06	Rušenje armirano-betonskih temelja samaca	m³	697,70	697,70	697,70	697,70
100.01.07	Rušenje armirano-betonske temeljne grede	m³	454,55	454,55	454,55	454,55
100.01.08	Rušenje armirano-betonske temeljne ploče	m³	454,55	454,55	454,55	454,55
100.02.01	Rušenje armirano-betonski skelet s zidovima za ispunu	m²	113,64	113,64	113,64	113,64
100.02.03	Rušenje kamenog zida	m²	22,73	22,73	22,73	22,73
100.02.04	Rušenje betonskog zida	m²	58,44	58,44	58,44	58,44
100.02.05	Rušenje zida od opeke	m²	10,55	10,55	10,55	10,55
100.02.06	Rušenje zida sa horizontalnim serklažima	m²	26,79	26,79	26,79	26,79
100.02.07	Rušenje zida sa hor. i vert. serklažima	m²	31,66	31,66	31,66	31,66
100.02.08	Rušenje zida od betonskih blokova	m²	5,19	5,19	5,19	5,19
100.02.09	Rušenje zida od plino-betonskih blokova	m²	5,19	5,19	5,19	5,19
100.02.10	Rušenje armirano-betonskih	m²	63,31	63,31	63,31	63,31
100.02.11	Rušenje krupno-panelni sistem zidova	m²	63,31	63,31	63,31	63,31
100.02.12	Rušenje drvenih zidova	m²	8,12	8,12	8,12	8,12
100.02.13	Rušenje lakih montažnih	m²	3,25	3,25	3,25	3,25
100.03.01	Rušenje drvenih grednika	m²	24,35	24,35	24,35	24,35
100.03.02	Rušenje armirano-betonske ravne ploče	m²	42,21	42,21	42,21	42,21
100.03.03	Rušenje armirano-betonske rebraste ploče	m²	42,21	42,21	42,21	42,21
100.03.04	Rušenje polumontažnih bet. stropova	m²	30,84	30,84	30,84	30,84
100.03.05	Rušenje polumontažnih stropova od opekarskih proizvoda	m²	30,84	30,84	30,84	30,84
100.03.06	Rušenje montažnih stropova	m²	42,21	42,21	42,21	42,21
100.03.07	Rušenje montažnih stropova od lakoagr. ploča	m²	24,35	24,35	24,35	24,35
100.05.01	Rušenje pokrova biber crijepom	m²	4,23	4,23	4,23	4,23
100.05.02	Rušenje pokrova utorenim crijepom	m²	2,54	2,54	2,54	2,54
100.05.03	Rušenje pokrova žljebnjacima	m²	8,45	8,45	8,45	8,45
100.05.04	Rušenje pokrova val. salonit pločama	m²	2,33	2,33	2,33	2,33
100.05.05	Rušenje pokrova salonit pločama tip " Kaštelanka"	m²	4,65	4,65	4,65	4,65
100.05.06	Rušenje pokrova eternit pločama	m²	4,65	4,65	4,65	4,65
100.05.07	Rušenje pokrova šindrom	m²	4,23	4,23	4,23	4,23
100.05.08	Rušenje pokrova pocinčanim limom	m²	10,57	10,57	10,57	10,57
100.05.09	Rušenje pokrova bakrenim limom	m²	10,57	10,57	10,57	10,57
100.05.10	Rušenje pokrova aluminijskim limomo	m²	4,65	4,65	4,65	4,65
100.05.11	Rušenje ravnog prohodnog krova	m²	49,67	49,67	49,67	49,67
100.05.12	Rušenje ravnog neprohodnog krova	m²	49,67	49,67	49,67	49,67

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
100.06.01	Rušenje limenih opšava i žljebova od poc. lima	m²	11,41	11,41	11,41	11,41
100.06.02	Rušenje limenih opšava i žljebova od bakrenog lima	m²	11,41	11,41	11,41	11,41
100.06.03	Rušenje limenih opšava i žljebova od alum. lima	m²	11,41	11,41	11,41	11,41
100.07.01	Rušenje pregradnih zidova od opeke	m²	4,87	4,87	4,87	4,87
100.07.02	Rušenje pregradnih zidova od bet. blokova	m²	4,87	4,87	4,87	4,87
100.07.03	Rušenje pregradnih zidova od plino-bet. blokova	m²	4,87	4,87	4,87	4,87
100.07.04	Rušenje pregradnih lakomontažnih zidova	m²	4,87	4,87	4,87	4,87
100.07.05	Rušenje drvenih pregradnih zidova	m²	4,87	4,87	4,87	4,87
100.08.01	Rušenje drvenih prozora	m²	33,82	33,82	33,82	33,82
100.08.02	Rušenje metalnih prozora	m²	67,64	67,64	67,64	67,64
100.08.03	Rušenje prozora od eloksiranog aluminija	m²	67,64	67,64	67,64	67,64
100.09.01	Rušenje žbukane fasade	m²	12,68	12,68	12,68	12,68
100.09.02	Rušenje termo fasade (žbukana)	m²	16,91	16,91	16,91	16,91
100.09.03	Rušenje toplinske fasade	m²	12,68	12,68	12,68	12,68
100.09.04	Rušenje fasade od fasadne opeke	m²	14,80	14,80	14,80	14,80
100.09.05	Rušenje fasade od kamenih ploča	m²	14,80	14,80	14,80	14,80
100.09.07	Rušenje ventilirane fasade od azbest-cementnih ploča	m²	12,68	12,68	12,68	12,68
100.09.09	Rušenje fasade od montažnih fasadnih elemenata	m²	54,96	54,96	54,96	54,96
100.10.01	Rušenje drvenih vrata (puna)	m²	31,71	31,71	31,71	31,71
100.11.01	Rušenje poda od cementne glazure	m²	6,34	6,34	6,34	6,34
100.11.02	Rušenje poda od parketa	m²	16,91	16,91	16,91	16,91
100.11.03	Rušenje brodskog poda	m²	12,68	12,68	12,68	12,68
100.11.04	Rušenje poda od keram. pločica	m²	16,91	16,91	16,91	16,91
100.11.05	Rušenje poda od teraca	m²	27,48	27,48	27,48	27,48
100.11.06	Rušenje poda od kamenih ploča	m²	19,02	19,02	19,02	19,02
100.11.07	Rušenje tekstilnih podova	m²	6,34	6,34	6,34	6,34
100.12.01	Rušenje armirano-betonskog stepeništa	m²	58,44	58,44	58,44	58,44
100.12.02	Rušenje drvenog stepeništa	m²	38,05	38,05	38,05	38,05
100.12.03	Rušenje čeličnih stepeništa	m²	50,73	50,73	50,73	50,73
100.12.04	Rušenje montažnih betonskih stepeništa	m²	58,44	58,44	58,44	58,44

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

110.01.01	Strojno čišćenje terena od raznog materijala i sitnog raslinja	m²	1,42	1,42	1,42	1,42

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
110.01.02	Sječenje gustog šiblja i stabala do fi 10 cm	m²	0,65	0,65	0,65	0,65
110.01.03	Košenje svih vrsta trava	m²	0,16	0,16	0,16	0,16
110.01.04	Čupanje korijenja posječenog šiblja	m²	8,12	8,12	8,12	8,12
113.01.02	Čišćenje terena od smeća i manjih prepreka	m²	3,20	3,20	3,20	3,20
113.02.02	Čišćenje terena od raslinja, šiblja i manjih stabala	m²	10,18	10,18	10,18	10,18
	12 Iskopi					
120.01.01	Ručno otkopavanje u širokom otkopu dub. do 6 m, zemlja 3 ktg	m³	32,47	32,47	32,47	32,47
120.01.02	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6 m dub. 0-2 m	m³	63,31	63,31	63,31	63,31
120.01.03	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 0-2 m	m³	48,70	48,70	48,70	48,70
120.01.04	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	40,58	40,58	40,58	40,58
120.01.05	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 0.6-1 m dub. 2-4 m	m³	80,52	80,52	80,52	80,52
120.01.06	Ručno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove ili temelje šir. 1-2 m dub. 2-4 m	m³	56,82	56,82	56,82	56,82
120.01.07	Ručno otkopavanje zemlje IV kategorije za temeljeobjekata ili kanalske rovove šir. 1-2 m dub. 0-2 m	m³	71,09	71,09	71,09	71,09
120.02.01	Strojni iskop humusa u sloju deb. 20 cm sa guranjem 60 m	m³	8,06	8,06	8,06	8,06
120.02.02	Strojni iskop humusa u sloju deb. 30 cm sa guranjem 60 m	m³	11,01	11,01	11,01	11,01
120.02.03	Strojni iskop zemlje 1-3 ktg buldozerom sa guranjem 60 m	m³	12,54	12,54	12,54	12,54
120.02.04	Strojni iskop zemlje 4 ktg buldozerom sa guranjem60 m	m³	7,17	7,17	7,17	7,17
120.02.05	Široki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion	m³	2,88	2,88	2,88	2,88
120.02.06	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 0.6 m, dub. 2 m,sa utovarom	m³	14,11	14,11	14,11	14,11
120.02.07	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 2 m,sa utovarom	m³	7,34	7,34	7,34	7,34
120.02.08	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 2 m,sa utovarom	m³	10,52	10,52	10,52	10,52
120.02.09	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 1 m, dub. 4 m,sa utovarom	m³	7,53	7,53	7,53	7,53
120.02.10	Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom, šir. 2 m, dub. 4 m,sa utovarom	m³	7,47	7,47	7,47	7,47
120.03.01	Široki iskop u zemlji 5 i 6 ktg strojno, dub. do 6.0 m	m³	6,84	6,84	6,84	6,84
120.03.02	Ručno kopanje zemlje V kategorije u širokom otkopu	m³	114,71	114,71	114,71	114,71
120.03.03	Ručno kopanje zemlje VI kategorije u širokom otkopu	m³	144,43	144,43	144,43	144,43
120.03.04	Kopanje osamljenih temelja veličine 1.0x1.0 m zemlja V kategorije dubina 0-2 m	m³	227,18	227,18	227,18	227,18
120.03.05	Kopanje osamljenih temelja veičine 1.0x1.0 m zemlja VI kategorije dubine 0-2 m	m³	255,41	255,41	255,41	255,41
120.04.01	Utovar iskopanog materijala 3 ktg utovarivačem	m³	1,86	1,86	1,86	1,86
120.04.02	Utovar stjenovitog materijala utovarivačem	m³	2,48	2,48	2,48	2,48
120.04.03	Utovar izminiranog materijala 5,6 i 7 ktg bagerom	m³	4,08	4,08	4,08	4,08
120.20.01	Transport iskopanog materijala na udaljenost 60 m	m³	4,31	4,31	4,31	4,31
120.20.02	Transport iskopanog materijala na udaljenost 2 km	m³	8,63	8,63	8,63	8,63
121.02.15	Površinski iskop humusa deb. 20 cm sa deponiranjem60 m	m³	7,25	7,25	7,25	7,25
121.03.15	Površinski iskop humusa deb. 30 cm sa deponiranjem60 m	m³	7,61	7,61	7,61	7,61
122.12.15	Široki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m	m³	41,13	41,13	41,13	41,13

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
122.23.15	Široki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m	m³	39,64	39,64	39,64	39,64
122.38.31	Široki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom	m³	52,04	52,04	52,04	52,04
123.11.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 1 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	98,61	98,61	98,61	98,61
123.12.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	77,11	77,11	77,11	77,11
123.12.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1.0 m, sa deponiranjem 60 m	m³	55,80	55,80	55,80	55,80
123.12.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 1-2 m, sa deponiranjem 60 m	m³	49,25	49,25	49,25	49,25
123.13.06	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6 m, sa deponiranjem 60 m	m³	84,72	84,72	84,72	84,72
123.13.26	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 60 m	m³	84,72	84,72	84,72	84,72
123.13.46	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 1-2 m deponiranje 60 m	m³	66,02	66,02	66,02	66,02
124.12.02	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 2 m šir. 0.6 m deponiranje 20 m	m³	77,11	77,11	77,11	77,11
124.13.23	Iskop rova u zemlji 1-3 ktg dub. 4 m šir. 0.6-1 m,sa deponiranjem 30 m	m³	84,72	84,72	84,72	84,72
	13 Nasipanja i razastiranja					
130.01.01	Ručno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg	m³	58,18	9,74	61,95	66,99
130.01.02	Ručno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 cm	m³	18,94	4,87	19,64	20,56
130.01.03	Ručno planiranje terena u zemljištu 1-3 ktg	m²	3,25	3,25	3,25	3,25
130.01.04	Ručno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 cm	m³	19,95	8,12	21,04	22,51
130.01.05	Ručno planiranje terena u šljunkovitom materijalu	m²	4,87	4,87	4,87	4,87
130.02.01	Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom	m³	3,99	3,99	3,99	3,99
130.02.02	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg u sloju 20 cm buldozerom	m²	1,25	1,25	1,25	1,25
130.02.03	Strojno fino planiranje materijala grederom	m²	0,60	0,60	0,60	0,60
130.02.04	Strojno razastiranje i planiranje materijala svihktg buldozerom	m³	3,31	3,31	3,31	3,31
130.03.01	Strojno nabijanje zemlje u kanalu i oko temelja	m³	4,23	4,23	4,23	4,23
130.03.02	Strojno valjanje i nabijanje zemlje 1-3 ktg valjkom	m²	0,59	0,59	0,59	0,59
130.03.03	Strojno nabijanje šljunka u sloju 20 cm vibronabijačem	m²	0,64	0,64	0,64	0,64
131.01.22	Nasipavanje oko temelja zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	16,73	16,73	16,73	16,73
131.21.22	Zatrpavanje rova zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	16,73	16,73	16,73	16,73
131.41.22	Zatrpavanje oko okana zemljom 1-3 ktg iz iskopa	m³	16,73	16,73	16,73	16,73
132.01.22	Izrada nasipa između temelja u objektu zemljom 1-3ktg iz iskopa	m³	8,22	8,22	8,22	8,22
132.06.22	Izrada nasipa u objektu između temelja šljunčanimmaterijalom	m³	64,60	64,60	64,60	64,60
133.12.05	Razastiranje šljunka u sloju 20 cm sa planiranjemi nabijanjem	m²	65,15	20,20	75,03	72,35
134.21.01	Planiranje ravnih površina u zemljištu 1-3 ktg	m²	3,69	3,69	3,69	3,69
135.07.02	Izrada tamponskog sloja od šljunka u sloju deb. 30cm	m²	21,84	21,84	21,84	21,84
	19 Transporti					
191.02.07	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 1 km sa održavanjem planirke	m³	2,22	2,22	2,22	2,22

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
191.02.08	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 2 km sa održavanjem planirke	m³	2,99	2,99	2,99	2,99
191.02.09	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 3 km sa održavanjem planirke	m³	3,78	3,78	3,78	3,78
191.02.10	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 4 km sa održavanjem planirke	m³	4,55	4,55	4,55	4,55
191.02.11	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 5 km sa održavanjem planirke	m³	154,05	5,31	160,69	157,59
191.02.12	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 6 km sa održavanjem planirke	m³	167,48	6,08	176,89	173,45
191.02.13	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa održavanjem planirke	m³	184,70	6,85	193,92	190,54
191.02.14	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa održavanjem planirke	m³	139,96	7,62	146,95	144,39
191.02.15	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa održavanjem planirke	m³	139,96	8,41	146,95	144,39
191.02.16	Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa održavanjem planirke	m³	194,87	9,17	203,98	200,65
191.02.17	Prijevoz građevinskog materijala I i II kategorijeručnim kolicima na udaljenost 10 m	m³	149,26	20,45	156,24	153,69
191.02.20	Prijevoz zemlje 1-3 kat. na udaljenost 100-300 m	m³	228,19	4,57	236,58	233,58
191.02.30	Prijevoz zemlje 1-3 kat. iz iskopa na udaljenost25 km sa održavanjem planirke	m³	239,72	38,81	250,39	247,11

2. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01	Ručna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. više od 0.3 m 3/m² ili m	m³	216,35	32,77	224,60	222,07
210.01.02	Ručna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m³ betona	m³	49,56	42,48	54,65	52,27
210.01.03	Ručna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m³/m² ili m	m³	55,82	77,46	62,80	60,25
210.02.01	Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj.više od 0.3 m³/m² ili m	m³	57,34	16,14	64,87	62,27
210.02.02	Strojna ugradba betona, nearm. konst. presj. manjih od 0.3 m³/m²	m³	62,18	32,32	71,07	68,32
211.05.01	Trakasti temelji, nearmirani beton C8/10, vel. presjek	m³	67,90	164,80	78,82	75,92
211.05.04	Trakasti temelji, nearmirani beton C12/15, vel. presjek	m³	81,34	179,25	93,02	90,00
212.02.05	Zidovi, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	87,95	196,43	99,93	96,86
212.20.05	Zidovi kanala, nearm. beton C12/15, sred. presj. glatka završna izvedba	m³	57,27	206,58	64,72	62,28
214.01.03	Podloge za tampon, nearmirani beton C8/10, mali presjek	m³	65,15	238,79	75,03	72,35
214.01.09	Podloga za tampon, nearmirani beton C16/20, mali presjek	m³	67,41	251,10	78,35	75,27
214.04.06	Gornja podloga, nearmirani beton C12/15, mali presjek	m³	71,48	244,71	83,54	79,93

22 Armiranobetonski radovi

220.31.01	Izrada betona markeC8/10, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	140,83	86,09	160,95	155,56
220.31.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	157,94	100,54	178,26	172,86
220.31.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	112,81	104,31	130,39	124,33
220.31.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	115,85	115,14	134,39	128,26
220.31.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	119,53	121,54	139,10	132,87

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.31.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	77,30	150,44	90,74	86,88
220.31.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	101,90	160,50	115,55	111,35
220.31.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	105,67	171,07	120,29	115,96
220.32.01	Izrada betona marke C8/10, agregat krupnoće 16 mm	m³	112,81	97,76	129,47	124,91
220.32.02	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 16 mm	m³	74,80	103,68	86,39	83,42
220.32.03	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 16 mm	m³	105,45	110,08	120,06	115,96
220.32.04	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 16 mm	m³	113,14	122,02	129,75	125,40
220.32.05	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 16 mm	m³	115,60	128,01	133,58	128,63
220.32.07	Izrada betona marke C35/45, agregat krupnoće 16 mm	m³	114,52	155,82	131,86	127,26
220.32.08	Izrada betona marke C40/50, agregat krupnoće 16 mm	m³	154,78	155,99	173,87	169,01
220.32.09	Izrada betona marke C50/60, agregat krupnoće 16 mm	m³	121,78	173,28	141,23	136,06
220.33.01	Izrada betona marke C12/15, agregat krupnoće 8 mm	m³	157,94	123,14	178,26	172,86
220.33.02	Izrada betona marke C16/20, agregat krupnoće 8 mm	m³	123,87	126,45	138,37	134,05
220.33.03	Izrada betona marke C20/25, agregat krupnoće 8 mm	m³	77,42	130,45	89,00	86,03
220.33.04	Izrada betona marke C25/30, agregat krupnoće 8 mm	m³	78,51	134,06	90,78	87,57
220.34.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	115,10	115,10	115,10	115,10
220.34.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	119,21	119,21	119,21	119,21
220.34.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	126,98	126,98	126,98	126,98
220.35.01	Izrada betona C16/20, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	117,76	117,76	117,76	117,76
220.35.02	Izrada betona C20/25, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	126,16	126,16	126,16	126,16
220.35.03	Izrada betona C25/30, klizni i pumpani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	129,42	129,42	129,42	129,42
220.36.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	129,52	129,52	129,52	129,52
220.36.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	171,07	171,07	171,07	171,07
220.37.01	Izrada betona C25/30, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	136,21	136,21	136,21	136,21
220.37.02	Izrada betona C35/45, grijani beton, agregat krupnoće 16 mm	m³	173,28	173,28	173,28	173,28
220.38.01	Izrada betona C25/30, brzostvrdnjavajući beton, agregat krupnoće 31.5 mm	m³	138,32	138,32	138,32	138,32
220.51.01	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	178,36	29,13	190,75	186,93
220.51.02	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj.od 0.12-0.30 m³/m²	m³	184,65	37,93	196,92	193,14
220.51.03	Ručna ugr. bet. armirane konst. vel. presj. do 0.12 m³/m²	m³	189,44	84,82	204,43	200,33
220.51.04	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	195,74	93,91	210,59	206,53
220.51.05	Ručna ugr. bet. vrlo složene konst. presj. do 0.12m³/m²	m³	168,34	119,46	178,62	175,06
220.52.01	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. više od 0.3 m³/m²	m³	196,37	18,71	209,96	206,07
220.52.02	Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje od0.30 m³/m²	m³	183,63	34,02	195,91	192,13
220.53.01	Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije	m³	194,72	58,65	209,59	205,52
220.54.01	Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije	m³	184,63	12,50	196,89	193,11
220.54.02	Ugradba betona pumpom u rasčlanjene i pojedinačnekonstrukcije	m³	195,72	24,99	210,56	206,50
220.55.01	Ubacivanje betona u oplatu	m³	189,95	13,18	199,94	196,49
220.57.01	Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplata	m³	205,46	38,86	218,88	215,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
220.57.02	Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja	m³	189,95	8,72	199,94	196,49
220.57.03	Zaštita i njega betona	m³	205,46	1,83	218,88	215,05
220.57.04	Zidarska obrada površina izved. u tunel. oplati, bruš. spojeva i ravn. rupa	m²	189,95	4,31	199,94	196,49
220.99.01	Transport betona na prosječnu udaljenost 18 km	m³	205,46	25,57	218,88	215,05
221.01.04	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, vel. presj.,preko 0.30 m³/m²	m³	209,38	191,16	222,74	218,92
221.01.05	Temeljna ploča, armirani beton C16/20, sred. presj.,od 0.12- 0.30 m³/m²	m³	189,95	197,41	199,94	196,49
221.01.10	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, vel. presjek	m³	189,95	203,04	199,94	196,49
221.01.11	Temeljna ploča, armirani beton C25/30, sred. presjek	m³	189,95	209,29	199,94	196,49
221.03.04	Samostalni temelji, armirani beton C16/20 vel.presju zemlji	m³	189,95	180,37	199,94	196,49
221.03.10	Samostalni temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	253,63	210,10	264,19	260,95
221.05.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u zemlji	m³	269,98	196,39	284,34	280,29
221.05.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u zemlji	m³	159,95	208,27	168,84	166,08
221.06.04	Trakasti temelji, armirani beton C16/20, vel. presj.u oplati	m³	218,68	197,38	231,91	228,13
221.06.10	Trakasti temelji, armirani beton C25/30, vel. presj. u oplati	m³	143,05	209,26	150,57	147,97
222.02.05	Zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	147,88	201,90	156,77	154,02
222.02.11	Zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	205,46	219,14	218,88	215,05
222.04.05	Stubišni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	149,08	201,90	156,60	154,00
222.04.11	Stubišni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	153,91	219,14	162,81	160,05
222.08.05	Parapetni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	212,07	201,90	225,39	221,59
222.08.11	Parapetni zidovi, armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	203,90	219,14	215,88	212,17
222.12.11	Obloženi zidovi dimnjaka, arm. beton C25/30, sred.presj. glatka završna obrada	m³	209,38	223,04	222,74	218,92
222.16.05	Potporni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	193,86	201,90	203,80	200,37
222.18.05	Ogradni zidovi, armirani beton C16/20, sred. presj.glatka završna obrada	m³	203,90	201,90	215,88	212,17
222.19.05	Zidovi kanala, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m³	129,03	201,90	136,55	133,95
222.21.05	Zidovi šahtova, armirani beton C16/20 sred. presj.obrada za žbukanje	m³	143,05	201,90	150,57	147,97
222.28.06	Monier zidovi armirani beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	190,06	265,06	203,75	199,84
222.28.12	Monier zidovi armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	205,46	282,99	218,88	215,05
223.02.11	Stupovi armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	196,55	232,32	206,47	203,04
224.02.11	Ravne ploče armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	202,92	219,14	213,95	210,57
224.06.11	Rebraste ploče armirani beton C25/30, sred. presj.glatka završna obrada	m³	225,77	225,73	240,73	236,51
224.12.08	Ploče šahtova armirani beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	209,51	216,63	220,47	217,11
224.12.11	Ploče šahtova armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	276,56	223,04	290,85	286,82
224.14.05	Poklop. ploče kanala arm. beton C16/20, sred. presj. glatka završna obrada	m³	161,47	205,80	169,72	167,19
224.14.08	Poklop. ploče kanala arm. Beton C20/25, sred. presj. glatka završna obrada	m³	229,68	216,63	244,57	240,37
225.02.10	Grede armirani beton C25/30, vel. presj. glatka završna obrada	m³	247,07	203,83	257,67	254,42
225.02.11	Grede armirani beton C25/30, sred. presj. glatka završna obrada	m³	263,40	219,14	277,84	273,77
225.08.05	Nadvoji armirani beton C16/20, sred. presj., glatkazavršna obrada	m³	119,58	201,90	119,91	120,67
225.08.06	Nadvoji armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	747,68	208,49	770,05	764,23

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
225.08.11	Nadvoji armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	713,69	219,14	736,56	730,49
225.08.12	Nadvoji armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	1183,87	232,19	1208,83	1202,20
225.10.06	Horiz. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	1680,18	214,26	1730,12	1767,51
225.10.12	Horiz. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	223,36	232,19	226,49	225,48
225.12.06	Vertik. serklaž arm. beton C16/20, mali presj. glatka završna obrada	m³	294,03	220,85	300,65	305,51
225.12.12	Vertik. serklaž arm. beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	118,53	238,78	114,87	111,89
225.18.06	Vijenci armirani beton C16/20, mali presj., glatka završna obrada	m³	108,12	220,85	111,12	110,31
225.18.12	Vijenci armirani beton C25/30, mali presj. glatka završna obrada	m³	117,54	289,58	120,85	119,96
226.02.11	Stubište armirani beton C25/30, sred. presj. glatkazavršna obrada	m³	759,53	242,68	781,57	775,60
227.01.06	Podloga na tamponu armirani beton C16/20, mali presjek	m³	832,36	258,47	849,22	844,67
227.01.12	Podloga na tamponu armirani beton C25/30, mali presjek	m³	2462,84	276,40	2504,84	2493,69
227.04.06	Gornja podloga armirani beton C16/20, mali presjek	m³	1949,87	258,47	1981,35	1972,99
227.04.12	Gornja podloga armirani beton C25/30, mali presjek	m³	276,40	276,40	276,40	276,40

24 Montažne konstrukcije i elementi

241.22.22	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 2-5 t	m³	191,86	774,23	197,04	202,42
241.22.23	Montažni ab nosivi vertikalni paneli d=15 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m³	208,57	740,43	211,40	210,47
241.32.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm bet. C25/30, mase 5-10 t	m³	287,45	1216,96	293,92	298,84
241.36.23	Mont. ab nosivi fasadni panel d=12-18 cm obložb. pranim kul. bet. C25/30	m³	132,65	1744,74	133,87	133,26
241.43.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	223,69	228,38	228,73	233,87
241.47.23	Mont. ab troslojni fasadni panel d=21 cm, sa okiporom 5 cm oblo. pranim kul. bet. C25/30	m²	115,82	303,43	117,14	116,38
241.51.01	Montažne ab ploče tip omnia d=4 cm beton C25/30	m²	228,16	116,53	231,02	229,90
241.55.03	Montažne ab pune ploče d=14 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	133,71	111,73	135,06	134,34
241.56.03	Montažne ab pune ploče d=16 cm beton C25/30, mase 5-10 t	m²	205,19	121,45	210,12	215,41
241.71.01	Montažne ab ploče podest d=14 cm beton C25/30	m³	69,84	790,61	71,60	71,15
241.71.02	Montažne ab ploče podest d=16 cm beton C25/30	m³	1915,96	786,07	1916,32	1917,18
241.81.04	Mont. ab jednokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30	kom	1885,07	856,15	1885,43	1886,29
241.87.04	Mont. ab trokrako stubište sa podestom šir. 100 cm bet. C25/30	kom	2000,89	2519,22	2001,25	2002,11
241.88.04	Mont. ab trokraki stubišni krakovi šir. 100 cm bet. C25/30, bez podesta	kom	1930,56	1994,22	1930,92	1931,78
243.51.01	Izrada dobava i montaža čelične konstrukcije premaspecifikaciji	kg	1982,57	12,06	1982,93	1983,79
247.12.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, mase 2-5t	m²	2050,40	123,30	2050,76	2051,62
247.16.22	Mont. ab fasadni pano d=7 cm bet. C25/30, obloženipranim kulirom	m²	199,21	199,21	199,21	199,21
247.21.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=19 cm bet. C25/30,mase 5-10 t	m²	213,25	213,25	213,25	213,25

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
247.25.23	Mont. ab troslojni fasad. pano d=20 cm bet. C25/30,obložen kulirom	m²	296,69	296,69	296,69	296,69
247.31.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30	m²	135,53	135,53	135,53	135,53
247.36.21	Mont. ab obložni fasad element, sa okiporom 5 cm bet. C25/30, obložen pran. kulirom	m²	231,32	231,32	231,32	231,32
247.41.21	Montažni ab parapeti d=6 cm, beton C25/30	m²	118,46	118,46	118,46	118,46
247.44.21	Montažni ab parapeti d=19 cm, sa okiporom 5 cm beton C25/30	m²	4123,98	233,01	4693,03	4104,36
247.52.22	Montažni ab vijenci d=7 cm, beton C25/30, vidljiv beton	m²	136,77	136,77	136,77	136,77
247.56.22	Montažni ab vijenac d=7 cm, beton C25/30, obložen pranim kulirom	m²	3107,46	212,68	3355,07	3225,18
247.62.21	Montažni ab pregradni zidovi d=6 cm, beton C25/30,mase do 2 t	m²	72,26	72,26	72,26	72,26
247.81.01	Montažna sanitarna kabina tip ka-0100 industrogradnja	kom	3107,46	1934,12	3355,07	3225,18
247.81.02	Montažna sanitarna kabina tip ka-0200 industrogradnja	kom	1902,94	1902,94	1902,94	1902,94
247.81.03	Montažna sanitarna kabina tip ka-0300 industrogradnja	kom	4436,60	2019,87	4968,04	4418,27
247.81.04	Montažna sanitarna kabina tip ka-0400 industrogradnja	kom	1948,86	1948,86	1948,86	1948,86
247.81.05	Montažna sanitarna kabina tip ka-0500 industrogradnja	kom	3107,46	2001,38	3355,07	3225,18
247.81.06	Montažna sanitarna kabina tip ka-0600 industrogradnja	kom	2069,86	2069,86	2069,86	2069,86

25 Armirački radovi

250.02.01	Izr. armatureB500 str. sječ. ravn. i savijanje fi 4-12 mm	t	4546,35	4330,15	3992,56	3623,36
250.02.02	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 4-12 mm	t	4517,16	966,71	3959,18	3587,19
250.02.03	Izr. armatureB500 str. sječ. ravn. i savijanje sred. slož. fi 13 mm i više	t	4452,12	3358,73	3884,46	3506,01
250.02.04	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 13-24 mm	t	4434,12	474,60	3864,00	3483,92
250.02.05	Izrada armatureB500 strojno sječ. ravn. i savijanje sred. složenosti fi 25 mm i više	t	4529,02	3358,73	3973,12	3602,51
250.02.06	Post. i vezivanje armatureB500 sred. slož. fi 25 mm i više	t	21,81	351,03	21,76	21,69
250.03.01	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 4-12 mm	t	21,00	4634,79	20,96	20,88
250.03.02	Post. i vezivanje armatureB500 za mont. elem. sred. slož. fi 4-12 mm	t	28,85	1713,15	28,87	28,80
250.03.03	Izr. arm.B500 za mont. elem., sječ. ravn. isavijanje sred. slož. fi 13-24 mm	t	26,59	3358,73	26,62	26,55
250.03.04	Post. i vezivanje arm.B500 mm za mont. elem.sred. slož. fi 13-24 mm	t	17,07	474,60	17,03	16,96
254.01.01	Mreže B400 težine do 3 kg/m²	t	46,82	4066,89	47,07	47,44
254.01.02	Mreže B400 težine 3-5 kg/m²	t	49,59	4033,46	49,84	50,21
254.01.03	Mreže B400 težine 5-12 kg/m²	t	18,58	3958,64	18,54	18,47
254.01.04	Mreže B400 težine preko 12 kg/m²	t	38,90	3938,15	37,77	37,61
254.01.05	Mreže B400 prosječne težine	t	25,23	4047,40	25,16	25,04

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	26 Tesarski radovi					
261.01.01	Jednostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	28,76	21,99	27,26	26,85
261.03.01	Dvostrana oplata temelja ravne osnove, od blažujke	m²	27,29	21,17	27,05	27,02
261.11.01	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	32,65	29,20	32,47	32,49
261.11.06	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, za završnu obradu	m²	35,34	26,93	33,54	33,08
261.11.08	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, gotovi elementi šperploča	m²	32,65	17,20	32,47	32,49
261.11.10	Jednostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	34,78	16,58	34,55	34,51
261.13.01	Dvostruka oplata zid. ravne osnove, od blažujke	m²	37,56	29,59	35,90	35,47
261.13.04	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od blanjanih dasaka 24mm	m²	34,78	32,56	34,55	34,51
261.13.07	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od šperploče	m²	76,09	29,59	73,99	73,66
261.13.10	Dvostrana oplata zid. ravne osnove, od tabli damastroj-remo	m²	79,87	16,58	77,16	76,59
261.15.01	Dvostrana oplata tankost. parapeta i ograda ravneosnove, od blažujke	m²	80,94	50,39	79,81	79,92
261.15.06	Dvostrana oplata tankost. parapeta šperploča, završna obrada	m²	30,57	47,59	29,09	28,68
261.15.07	Dvostrana oplata tankostijenih parapeta i ograda,šperploča	m²	30,90	50,39	30,48	30,36
261.17.01	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala i šahtova od blažujke	m²	6,13	18,73	6,05	6,00
261.17.02	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od dasaka d=24 mm	m²	21,37	39,16	20,96	20,74
261.17.08	Dvostrana oplata zid. instalacionih kanala, od šperploče	m²	49,65	25,43	48,46	48,14
261.21.02	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odšperploče	m²	43,79	28,76	44,24	44,52
261.21.05	Oplata ravne ploče bez rebara sa podupiranjem, odblažujke	m²	59,82	27,62	58,69	58,31
261.22.01	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, odblažujke	m²	53,14	33,09	53,61	53,93
261.22.02	Oplata ravne ploče sa rebrima sa podupiranjem, oddasaka d=24 mm	m²	92,46	35,36	90,87	90,15
261.22.05	Ravna ploča sa rebrima, vodootp. šperpl. beton bezzavršne obrade	m²	82,47	33,09	82,67	82,33
261.23.01	Kose ploče bez rebara, od blažujke	m²	47,54	35,19	47,45	47,51
261.23.02	Kose ploče bez rebara, od daske d=24 mm	m²	52,18	37,63	50,37	49,79
261.23.05	Kose ploče bez rebara, vodootporna šperploča, beton bez završne obrade	m²	56,23	35,19	54,43	53,85
261.31.01	Vijenci i istake, od daske d=24 mm blanjana	m²	47,54	76,53	47,45	47,51
261.31.02	Vijenci i istake, od daske d=24 mm	m²	50,35	80,21	50,27	50,33
261.31.05	Vijenci i istake, od vodootp. šperpl. beton bez završne obrade	m²	56,88	81,94	56,83	56,93
261.36.02	Pokrovne ploče kanala i okana daska d=24 mm	m²	66,40	30,60	64,67	64,04
261.36.04	Pokrovne ploče kanala i okana vodootp. šperpl. bet. sa završ. obradom	m²	56,88	31,22	56,83	56,93
261.37.01	Drveni kostur za podup. polumont. i montaž. konstrukcija	m²	5,77	6,17	5,46	5,41
261.38.01	Poklopne ploče za dimnjake vel. 60x60 cm daska d=24 mm	kom	5,77	21,66	5,46	5,41
261.41.04	Stup i temelj stope pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	4,99	50,16	5,06	5,09
261.41.07	Stup i temelj stope pravokut. presj. od vodootp. šperpl. bez završ. obrade	m²	40,98	44,76	41,42	41,71
261.42.04	Stup i temelj stope sa zupcem blanjana daska d=24mm	m²	45,59	60,49	44,41	44,08
261.42.07	Stup i temelj stope za zupcem vodootp. šperpl. bezzavrš. obrade	m²	43,79	54,23	44,24	44,52

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
261.44.04	Stup i temelj stope okrugli presj. blanjana daskad=24 mm	m²	0,82	93,34	0,72	0,68
261.44.07	Stup i temelj stope okrug. presj. vodootp. šperpl.bet. bez završ. obrade	m²	1,31	83,59	1,15	1,09
261.46.01	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blažuj ploče	m²	10,02	48,43	10,03	10,01
261.46.02	Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm	m²	9,76	52,58	9,76	9,76
261.46.04	Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm	m²	62,80	56,68	61,17	58,37
261.46.06	Ravne grede i okviri pravokut. presj., vodootpornašperploča beton za završna obrade	m²	67,18	48,43	65,59	62,86
261.46.07	Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. šperpl. bet. bez za vrš. obrade	m²	87,47	51,27	85,52	82,16
261.47.01	Grede i okviri složenog presj. od blažujke	m²	164,40	57,90	162,58	159,45
261.47.04	Greda i okviri složenog presj. od blanjanih dasakad=24 mm	m²	337,43	67,01	318,43	296,20
261.47.06	Grede i okviri složenog presj., vodootporna šperploča beton za završnu obradu	m²	87,54	57,90	79,84	77,09
261.49.01	Horiz. serklaž v=16 cm daska d=24 mm	m'	245,06	5,78	230,17	215,03
261.49.02	Horiz serklaži vis. 16 cm daska d=24 mm	m	5,78	5,78	5,78	5,78
261.49.06	Horiz. serklaž v=16 cm vodootp. šperpl. beton za završ. obradu	m'	7,36	5,12	7,40	7,55
261.51.01	Vert. serklaž šir. 20 cm od blažujke	m²	8,11	41,92	8,15	8,34
261.51.02	Vert. serklaž šir. 20 cm daska d=24 mm	m²	6,31	46,07	6,36	6,51
261.51.06	Vert. serklaž šir. 20 cm vodootp. šperpl. bet. zazavrš. obradu	m²	26,00	44,76	22,67	22,15
261.70.01	Dodatak za podupiranje ploča i greda vis. preko 3.0 m	m²	34,65	0,81	31,30	30,77
261.70.03	Dodatak za podupiranje greda i okvira	m²	6,33	1,28	5,64	5,53
261.71.01	Zidovi i ploče, prostorna metalna oplata, bez završne obrade	m²	26,49	10,12	26,71	26,81
263.01.01	Fasadna cijevna skela vis. do 20m	m²	31,31	9,86	31,52	31,62
266.11.02	Izrada i montaža krovne konstrukcije raspona 5-7 m	m²	36,13	62,23	35,36	34,03
266.11.03	Izrada i montaža krovišta raspona 8-12 m	m²	48,37	66,68	48,66	49,78
266.11.04	Izrada i montaža krovne konstrukcije rapona 13-15m	m²	49,92	86,91	50,76	49,64
266.11.05	Krovna konst. od rez. graže na nosivim zid. rasp.16-18 m	m²	61,69	164,68	62,43	57,84
266.31.01	Obrada rogova jednostavnog profila	m²	118,94	14,22	114,65	107,25
266.41.04	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov utorenim crijepom	m²	236,75	7,53	227,90	226,52
266.41.06	Letvanje krova letva za pokrov salonitom, razmak 70 cm	m²	112,30	8,31	113,94	114,81
266.41.08	Letvanje krova letva 24/48 mm za pokrov ravnim salonit pl. raz. 100cm	m²	108,40	6,48	110,48	113,74
266.51.01	Oplata krova daskama d=24 mm na sudar	m²	99,73	25,79	101,31	104,62
266.52.01	Opšivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm	m²	94,03	34,52	96,39	101,47
266.52.04	Opšivanje krova čeonom daskom d=24 mm	m²	105,70	6,29	107,96	112,86
266.90.01	Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom	m²	88,14	27,14	90,72	96,27
266.90.02	Letvanje vert.površ.za pokrov salonit letve 24/48mm i gredice	m²	99,81	31,99	102,29	107,64
267.01.02	Konstr. od gredica na razmak 100 cm za zidove drvarnica	m²	129,47	35,92	131,96	137,00
267.03.01	Drvene pregrade od gredica i letava za drvarnice	m²	155,31	49,59	157,65	162,39
267.11.02	Tesarska vrata vel. 90/200 cm od letava 28/48 mm	kom	119,89	51,63	122,59	128,25
267.11.03	Polica za skladište od jelove neblanjane daske d=48 mm	m²	145,69	62,91	148,23	153,54
267.11.04	Polica u izbama od jelove blanjane graže razmak polica 35-40 cm	m²	257,28	137,54	259,24	263,39

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA

27 Zidarski radovi

270.00.01	Gašenje vapna	m³	178,92	120,93	181,50	187,25
270.00.02	Izrada vap. morta 1:1 sa gašenim vapnom bez sijanja str. izrada	m³	144,07	112,67	146,87	153,15
270.00.03	Izrada vap. morta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	159,51	100,65	162,20	168,25
270.00.04	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada	m³	184,90	94,40	186,28	189,08
270.00.05	Izrada vap. morta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada	m³	7287,26	106,19	7287,37	7287,42
270.00.06	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	5295,25	88,42	5295,27	5295,29
270.00.07	Izrada vap. morta 1:3 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. miješanje	m³	619,59	100,21	619,71	619,77
270.00.08	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom bez sijanja	m³	686,25	131,13	686,34	686,39
270.00.09	Izrada prod. morta 1:2:6 sa hidratiz. vapnom, sijanje i str. miješanje	m³	344,63	157,19	344,87	344,99
270.00.10	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. miješanje	m³	128,88	120,95	129,32	129,55
270.00.11	Izrada prod. morta 1:3:9 sa hidratiz. vapnom, sijanje str. miješanje	m³	19,66	147,01	20,14	23,58
270.00.12	Izrada cem. morta 1:1 bez sijanja strojno miješanje	m³	12,67	259,52	12,68	12,70
270.00.13	Izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem strojno miješanje	m³	278,73	278,73	278,73	278,73
270.00.14	Izrada cem. morta 1:2 bez sijanja strojno miješanje	m³	227,23	198,89	227,73	227,99
270.00.15	Izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem strojno miješanje	m³	5,07	214,52	5,10	4,89
270.00.16	Izrada cem. morta 1:3 bez sijanja strojno miješanje	m³	8,98	163,89	8,65	8,79
270.00.17	Izrada cem. morta 1:3 sa sijanjem strojno miješanje	m³	0,70	179,53	0,71	0,73
270.00.18	Izrada cem. morta 1:4 bez sijanja strojno miješanje	m³	324,49	144,13	310,08	333,98
270.00.19	Izrada cem. morta 1:4 sa sijanjem strojno miješanje	m³	134,40	159,76	135,19	136,70
270.00.20	Izrada rijetkog cem. morta	m³	166,22	186,97	166,45	166,72
270.00.21	Izrada šamotnog morta	m³	290,40	7357,99	275,87	299,98
270.00.22	Izrada šamotnog morta sa vodenim staklom	m³	173,30	5346,41	174,07	175,52
270.00.26	Izrada barit. morta	m³	171,66	626,11	171,89	172,15
270.00.27	Izrada barit. morta	m³	171,66	626,11	171,89	172,15
270.00.28	Miješanje termon žbuke	m³	149,69	349,06	150,47	151,95
270.00.29	Izrada cementnog rastvora	m³	316,76	132,15	302,33	326,27
270.00.30	Gletanje betonskih površina izvedenih u glatkoj oplati	m²	460,13	19,68	460,87	462,23
270.00.31	Izrada "monta" gredica visine 14 cm	m	443,24	12,78	443,99	445,38
270.00.32	Izrada ploča za zatvaranja čela kod sitnorebrastogstropa	kom	514,49	1,88	515,24	516,63
270.00.33	Miješanje morta od hirofe	m³	459,66	231,71	460,41	461,79

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
270.00.40	Izrada lake prenosne skele na nogarima amortizacija 30 dana	m²	530,92	5,15	531,66	533,04
270.00.41	Podupiranje stropa do 3 m visine	m²	233,62	9,15	234,33	235,61
271.01.11	Zidanje temelja punom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m³	165,64	338,02	136,48	153,91
271.01.21	Zidanje temelja lomljenim kamenom u cem. mortu m-10	m³	205,14	135,39	186,69	192,94
271.01.31	Zidanje temelja betonskim blokovima u cem. mortu m-10	m³	205,14	167,76	186,69	192,94
271.05.11	Zidanje temeljnih zid. punom opekom u cem. mortu m-10	m³	187,48	303,70	144,18	166,17
271.05.21	Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cem. mortu m-10	m³	185,83	174,68	149,01	168,89
271.05.31	Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cem. mortu m-10	m³	177,49	173,25	141,35	160,85
271.07.11	Podzidavanje susjednih objekata punom opekom u cem. mortu m-10	m³	195,51	391,43	195,97	196,66
271.07.21	Podzidavanje susjednih objekata lom. kamen u cem.mortu m-10	m³	195,51	150,84	195,97	196,66
271.13.21	Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekom u cem. mortu m-10	m³	167,32	330,24	167,56	167,82
271.13.22	Zidanje zid. prizemlja i katova saćastom opekom n.f. u cem. mortu m-10	m³	179,16	464,29	179,39	179,66
271.13.23	Zidanje zid. fasadnom punom opekom n.f. zidno jednim licem u cem. mortu m-10	m³	249,62	447,23	249,64	249,47
271.13.24	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom n.f. sa jednim licem u cem. mortu m-10	m³	255,65	519,17	240,84	284,60
271.13.25	Zidanje zid. fasadnom punom opekom sa dva lica u cem. mortu m-10	m³	174,44	463,82	174,67	174,94
271.13.26	Zidanje zid. fasadnom saćastom opekom sa dva licau cem. mortu m-10	m³	184,91	535,76	185,14	185,40
271.13.27	Zidanje zid. opekom 25x12x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 12 cm	m³	169,35	235,62	169,58	169,84
271.13.29	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m³	164,38	178,64	164,61	164,88
271.13.30	Zidanje zid. blok opekom 29x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 29 cm	m³	324,59	178,64	309,78	356,61
271.13.31	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 19 cm	m³	320,74	208,62	305,91	352,90
271.13.32	Zidanje zid. blok opekom 25x19x14 deb. zid. 25 cmzidano u cem. mortu m-10	m³	283,34	208,62	268,54	312,27
271.13.34	Zidanje zid. blok opekom 25x25x14 u cem. mortu m-10 deb. zid. 25 cm	m³	272,50	182,27	257,72	301,37
271.13.35	Zidanje zid. blok opekom 25x25x19 u cem. mortu d=zid. 19 cm	m³	403,53	180,27	389,14	412,98
271.13.56	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 25x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=25cm	m³	359,01	172,11	344,74	368,40
271.13.57	Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 29x25x19 cm, prod. mort m-5 zid=19cm	m³	568,84	197,41	569,58	570,72
271.13.58	Zidanje ispuna konst. blok opekom 29x25x19 cm u prod. mortu m-5 deb. zid. 29 cm	m³	558,06	197,41	558,77	559,69
271.14.21	Zidanje zid. bet. blok. 40x20x20 u cem. mortu m-10deb. zid. 20 cm	m³	32,64	168,95	31,81	32,91
271.14.22	Zidanje zid. blok element. 40x25x20 u cem. mortu deb. zid. 25 cm	m³	37,02	180,83	37,12	36,82
271.14.61	Zidanje zid. priz. i katova siporex blok d=20 cmljepljenje siprokolom	m³	379,59	252,05	365,55	388,73
271.14.63	Zidanje zid. siporex blok d=25 cm ljepljenje siprokolom	m³	355,31	250,35	341,22	364,48
271.15.26	Zidanje otvora 3m² bet. blok 40x20x20 u cem. mortum-10 deb. 20 cm	m³	51,56	176,06	51,63	51,54
271.15.27	Zidanje otvora do 3m² u zidovima 25 cm cem. mortum-10	m³	53,27	186,63	53,34	53,24
271.15.31	Zidanje otvora do 3m² termo blok 40x20x20 u cem. mortu m-10 deb. zid. 20 cm	m³	35,02	170,92	35,06	34,90
271.15.32	Zidanje otvora do 3m² termo blokovima 40x25x20 u cem. mortu m 10 deb. zid. 25 cm	m³	150,47	165,90	150,51	150,60
271.15.35	Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm ljepljenje siprokolom	m³	144,88	319,39	144,92	144,99
271.15.36	Zidanje otvora do 3m² siporex bloketima d=22.5 cmu cem. mortu m-10	m³	202,51	315,47	232,04	176,02
271.15.61	Zidanje otvora do 3m² siporex blokovima d=20 cm ljepljenje siprokolom	m³	138,66	278,31	138,69	138,75
271.15.63	Zidanje otvora do 3m² siporex blokovima d=25 cm ljepljenje siprokolom	m³	185,27	267,37	185,33	185,46

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
271.21.11	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	218,70	417,81	219,45	220,86
271.21.21	Zidanje slobod. stojećih stup. punom opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	264,81	373,05	265,55	266,95
271.23.11	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u cem. mort	m³	392,87	574,08	393,59	394,95
271.23.21	Zidanje slobod. stojećih stup. fasad. opek. pravokut. obl. šir. 25 cm u prod. mort	m³	53,64	563,60	51,80	54,80
271.35.11	Zidanje vijenca u dva reda punom opekom u cem. mortu m-10	m	51,92	33,64	50,10	53,07
271.35.12	Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekom ucem. mort m-10	m	40,94	37,41	39,77	41,61
271.41.21	Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m³	40,08	393,72	38,92	40,74
271.42.01	Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekomu prod. cem. mortu m-5	m³	52,23	369,23	52,33	52,43
271.61.01	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5	m	50,50	52,08	50,60	50,69
271.61.02	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-3" uprod. cem. mortu 1:3:9	m	40,03	53,80	40,09	40,08
271.61.52	Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10	kom	39,16	35,37	39,22	39,22
271.65.01	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" sa jednim kanalom iventilacijom fi 25	m	88,52	151,92	88,62	88,71
271.65.02	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" bez ventilacije fi25	m	87,17	146,28	87,27	87,33
271.65.06	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dimnjaka bez ventilacija	m	80,85	177,62	80,95	81,04
271.65.09	Izrada dimnjaka "schiedel yu" dvojni dimnjak bez ventilacije	m	88,64	139,99	88,74	88,80
271.65.11	Zidanje dimnjaka "schiedel yu" dvojni profil 20 saventilacijom	m	26,68	187,05	26,72	26,67
271.81.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu m-10 sa jednim licem	m³	26,35	220,52	26,38	26,33
271.83.01	Zidanje lom. kam. zid=50 cm u cem. mortu sa dva lica	m³	31,25	267,08	31,29	31,25
271.85.01	Zidanje lomljenim kamenom stupova do 50x50 cm u cem. mortu m-10	m³	30,81	396,38	30,85	30,81
272.01.02	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm ucem. mortu	m²	31,63	55,51	31,70	31,75
272.01.03	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=12 cm uprod. cem. mortu m-5	m²	32,14	53,79	32,22	32,26
272.01.22	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u cem. mortu m-10	m²	35,30	42,20	35,31	35,32
272.01.23	Zidanje pregrad. zid. punom opekom n.f. d=7 cm u prod. mortu m-5	m²	38,42	41,34	38,43	38,44
272.02.02	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom d=12 cm u cem. mortu m-10	m²	38,22	52,71	38,24	38,14
272.02.03	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=12 cmprod. mort m-5	m²	37,77	50,99	37,79	37,70
272.02.22	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm cem. mort m-10	m²	64,72	40,41	63,47	65,30
272.02.23	Zidanje pregrad. zid. šupljom opekom n.f. d=7 cm prod. mort m-5	m²	66,28	39,55	64,29	67,51
272.11.02	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmcem. mort m-10 jed.lice	m²	65,86	89,35	65,88	65,80
272.11.03	Zidanje pregrad. zid. fasadnom opekom n.f. d=12cmprod. mort m-5 sa jed.lice	m²	64,76	88,04	64,86	64,95
272.11.22	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u cem. mortu m-10 zid=12 cm	m²	102,31	81,61	102,41	102,50
272.11.23	Zidanje zid. punom ili sać. fasad. opek. n.f. u prod. cem. mortu m-5	m²	37,31	89,52	37,35	37,30
272.22.12	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem.mort m-10	m²	42,25	26,95	42,33	42,37
272.22.13	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5	m²	42,77	26,62	42,84	42,89
272.22.22	Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10	m²	47,51	31,55	47,53	47,43
272.22.23	Zidanje pregradnih zid. bet. blokovima d=10cm prod. mort m-5	m²	47,07	31,12	47,08	46,99
272.31.12	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=7.5 cm cem. mort m-10	m²	128,69	31,92	128,76	128,92
272.31.21	Zidanje pregradnih zid. siporex blokovi d=10 cm cem. mort m-10	m²	18,00	32,44	18,02	18,07
272.32.11	Zidanje pregradnih zid. siporex pl. visine kata cem. mort d=7.5 cm	m²	48,55	35,64	47,40	49,20

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
272.32.21	Zidanje pregrada siporex pl. visine kata cem. mortdeb. zid. 10cm	m²	46,75	38,79	45,71	47,34
272.51.01	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=7 cm zidano spec.ljepilom	m²	59,35	38,60	57,54	60,49
272.51.02	Zidanje pregrad. zid. gips pl. d=10 cm ljepljenjespec. ljepilom	m²	60,08	38,15	58,26	61,19
272.61.01	Zidanje unutr. oblož. zid. punom opekom n.f. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10	m²	59,34	66,26	59,37	59,33
272.61.12	Zidanje unutr. oblož. zid. punom ili sać. opekom d=12 cm u cem. mortom m-10	m²	35,33	68,38	35,37	35,33
272.61.22	Zidanje unutr. oblož. zid. šup. opekom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	29,42	66,50	29,43	29,34
272.61.32	Zidanje oblož. zid. šup. opekom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima	m²	29,92	65,36	29,94	29,85
272.62.02	Zidanje unutr. oblož. zid. fasad. opekom d=12 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	39,58	103,27	39,60	39,50
272.71.01	Zidanje unutr. oblož. zid. bet. blok 7 cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	39,05	37,67	39,07	38,98
272.72.01	Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5cm u cem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	24,05	42,65	24,13	24,06
272.72.02	Zidanje unutr. oblož. zid. siporex blok d=10 cm ucem.m-10 sa pocin. sidrima	m²	24,66	43,16	24,77	24,76
272.75.01	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=7 cm ljepljenje "dufix" ljepilom	m²	19,86	47,98	19,94	19,98
272.75.02	Zidanje unutr. oblož. zid. gips pl. d=10 cm ljepljeno "dufix" ljepilom	m²	18,57	47,53	18,65	18,71
272.81.03	Zidanje fasad. obloga punom fasad. opekom n.f. d=12 cm,jed. lice, prod.cem.m-5	m²	21,33	129,94	21,41	21,47
272.85.01	Obrada sljubnica unutr. obloga fasad. opekom cem.mortom m-10	m²	21,00	18,16	21,08	21,14
272.91.02	Zidanje otvora zidom od opeke d=7 cm u prod. mortum-5 veličina otvora do 3 m²	m²	20,54	49,89	20,62	20,68
272.91.06	Zidanje otvora u pregr. zid. 7 cm opekom n.f. u prod. mortu m-5 otv. preko 3 m²	m²	21,00	47,99	21,08	21,14
272.91.12	Zidanje otvora zidom od opeke n.f. d=12 cm prod. mort otvor do 3 m²	m²	19,40	61,28	19,48	19,53
272.91.16	Zidanje otvora u pregr. zid=12 cm opeka n.f. prod.mort m-5 vel. otv. preko 3 m²	m²	20,43	62,03	20,52	20,59
272.91.41	Zidanje otvora u pregr. zid=7 cm od betonskih blokova u cem. mortu m-10	m²	52,25	59,91	52,35	52,33
272.91.42	Zidanje otvora u pregr. zid=10 cm od betonskih bloketa u cem. mortu m-10	m²	51,32	35,67	51,43	51,40
272.91.51	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 cmljep. spec. ljepilom	m²	27,59	29,71	27,67	27,59
272.91.52	Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=10 cm ljepljenje spec. ljepilom	m²	26,49	30,23	26,58	26,51
272.91.61	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=7 cmljepljenje spec. ljepilom	m²	29,84	39,97	29,93	29,85
272.91.62	Zidanje otvora u pregr. zid. od gips ploča d=10 cmljepljenje spec. ljepilom	m²	28,61	39,44	28,69	28,64
273.01.04	Žbuka stropova ravne betonske ploče gruba žbuka pcm, fina žbuka xm	m²	31,01	24,31	31,09	31,15
273.01.06	Žbukanje stropova ravne betonske ploče vap. mortom	m²	16,12	24,90	16,16	16,01
273.02.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona prod. mortom	m²	35,60	20,07	36,12	39,45
273.02.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona vap.mortom	m²	16,21	18,75	16,23	16,13
273.03.01	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa cem.mortom zaribano daščicom	m²	18,42	21,52	18,44	18,34
273.03.02	Žbuka unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim cem. mortom i finim prod. mortom	m²	35,30	21,20	35,31	35,32
273.03.03	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cementnim a fino vap. mortom	m²	40,47	20,73	40,48	40,49
273.03.04	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona grubo cem. mortom i fino produženi cem. mort	m²	26,72	21,20	26,78	26,91
273.03.05	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke ili betona sa grubim produžnim i finim vap. mortom	m²	26,04	19,60	26,10	26,22
273.03.06	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke i bet. gruba odvap. morta fina žbuka od prod. morta	m²	36,48	20,63	36,54	36,66
273.11.02	Žbuka stropa preko dvostr. trstike gruba prod. i fina vap. žbuka sa post. i vez. trstike	m²	35,40	52,78	35,46	35,57
273.11.03	Žbuka stropa preko dvostr. trstike od vap. morta sa pričvršć. trstike	m²	16,77	51,83	16,81	16,89
273.13.04	Žbuka stropa betonskih ploča ojacane rebrima grubai fina žbuka od prod. morta	m²	26,91	27,89	26,94	27,02

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
273.13.06	Žbuka stropa betonskih ploča ojacanih rebrima gruba i fina žbuka od vap. morta	m²	37,24	26,76	37,25	37,27
273.14.04	Žbuka stropa betonskih ploča sa gustim rebrima gruba i fina žbuka od prod. morta	m²	39,70	30,16	39,72	39,73
273.14.06	Žbuka stropa betonske ploče s gustim rebrima grubai fina žbuka vapnena	m²	47,93	28,90	47,95	47,97
273.31.07	Žbukanje unutr. zid. od opeke ili bet. gruba i fina žbuka od cem. morta zagl. do crn. sjaja	m²	25,63	31,30	25,71	25,77
273.43.01	Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brušenjem i krpanjem	m²	16,29	16,29	16,29	16,29
273.43.02	Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brušenjem krpanjem i kitanjem cijele površine	m²	14,70	35,79	14,74	14,83
273.53.01	Žbukanje unutrašnjih zid. gips specijal. mješ. sastrojem gipsomat d=05-1 cm zid. od opeke	m²	24,24	16,38	24,30	24,43
273.53.02	Žbukanje unutrašnjih zid. od opeke gips mješ. u jed. sl. deb. 1.5 cm nabac. str. gipsomat	m²	26,03	18,62	26,11	26,29
273.56.01	Žbuka "termon" mortom na unutrasnjim plohama zid.deb. 3-4 cm	m²	22,70	35,68	22,74	22,82
273.56.02	Žbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 cm sa izravn. gladilicom	m²	29,37	40,91	29,43	29,56
273.61.02	Žbuka fasade sa gruba žbuka cem. mort fina žbuka produžni mort	m²	31,35	26,96	31,43	31,60
273.61.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka sa prod. mortom	m²	35,00	26,30	35,11	35,36
273.62.02	Žbuka fasade gruba od cem. morta i fina od prod. morta sa izradom fasadne skele	m²	22,65	36,82	21,55	23,41
273.62.04	Žbuka fasade gruba i fina žbuka od prod. morta saizrad fasadne skele	m²	97,11	35,75	97,39	96,59
273.63.01	Žbuka fasade prod. mortom grubo zaglađeno žlicom	m²	102,21	16,94	102,65	101,80
273.65.01	Žbukanje fasade "terabonom" gruba žbuka od prod. morta	m²	100,97	27,17	101,12	101,44
273.71.01	Žbukanje fasade tera-termo žbukom u jednom sloju 3cm	m²	101,08	37,64	101,64	101,62
273.71.02	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 4cm	m²	80,45	40,13	80,62	80,04
273.71.03	Žbukanje fasade tera termo žbukom u jednom sloju 5cm	m²	85,80	48,46	86,14	85,51
273.72.01	Žbukanje vanjskih arm. betonskih zidova sa rabiciranje u grubom cem. mortu i finom prod. mortu	m²	30,53	25,87	30,64	30,61
273.75.01	Samoterm fasada	m²	33,88	81,23	33,99	33,96
273.81.01	Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2cm zaglađenodo crnog sjaja	m²	40,16	14,82	40,27	40,24
273.81.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	46,77	24,45	46,88	46,85
273.81.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm zaglađeno do crnog sjaja	m²	59,68	26,24	59,79	59,75
273.85.01	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 2cm obrađeno strojem	m²	35,34	22,90	35,37	35,20
273.85.02	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 3cm obrađeno strojem	m²	43,35	29,63	43,38	43,21
273.85.03	Podovi od cementnog namaza cem. mortom m-10 deb. 4cm obrađeno strojem	m²	29,64	31,62	29,67	29,50
273.85.04	Podovi od betonskih ploča 40/40 - 50/50 cm	m²	35,83	35,25	35,83	35,73
273.87.02	Podovi od pune opeke n.f. položene u sloj pijeskaploštim. sljub. zaliv. cem. mortom	m²	49,20	23,64	49,36	49,21
275.02.01	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm m-25, rasp.-3 m	m²	104,50	99,05	104,77	104,46
275.02.04	Strop-međukatne konst. polumont. sistem gredice 25cm i monolit. pl. 5 cm rasp. preko 3 m	m²	112,66	104,34	112,66	112,37
275.03.01	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon do 3 m	m²	46,90	102,22	46,94	47,03
275.03.04	Strop-međukatne konst. od"monta"opeke 14 cm, pločam-20, raspon preko 3 m	m²	81,71	102,43	81,79	81,97
275.08.01	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa ulošcima od šljakobet. ploča m-25	m²	84,13	81,92	83,77	84,65
275.08.04	Strop-međukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa ulošcima od šljakobet. ploča m-25	m²	84,13	81,92	83,77	84,65
275.09.07	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča "p-8"	m²	30,92	30,92	30,92	30,92
275.09.08	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-10	m²	34,30	34,30	34,30	34,30
275.09.09	Strop-međukatne konst. od prednapregnutih šupljihploča p-15	m²	105,54	40,64	105,12	106,12

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
275.09.10	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-20	m²	135,22	47,32	134,25	136,28
275.09.11	Strop-međukatne konst. od šupljih prednapregnutihmontažnih ploča p-24	m²	56,92	60,35	56,94	56,98
275.16.12	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 10 cm	m²	91,09	35,70	91,19	91,40
275.16.14	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 15 cm	m²	56,92	43,79	56,94	56,98
275.16.16	Strop-međukatne konst. od siporex ploča deb. 20 cm	m²	91,09	29,95	91,19	91,40
276.01.01	Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 cm iz betona m-20	kom	56,92	36,38	56,94	56,98
276.01.02	Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb.12 cm u betonu m-20	kom	91,09	50,04	91,19	91,40
276.01.03	Izrada i ugradba montažnih nadvrtanika u zid. deb.25 cm od betona m-20	kom	75,82	106,22	75,84	75,90
276.01.04	Izrada i ugradba montažnih nadvratnika u zid. deb.30 cm od betona m-20	kom	95,10	114,35	95,14	95,21
276.11.01	Ugradba dovratnika u već izvedene zidove vel. 2 m²jednostruki	kom	132,74	47,33	132,78	132,88
276.11.02	Ugradba dovratnika u već gotove zidove vel. preko2 m² jednostruki	kom	56,92	82,47	56,94	56,98
276.13.01	Ugradba doprozornika u već izvedene zidove vel. do2 m² jednostruki	kom	75,82	85,23	75,84	75,90
276.13.02	Ugradba doprozornika u već izvedene otvore vel. preko 2 m²	kom	95,10	125,72	95,14	95,21
276.15.01	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu do 2 m²	kom	132,74	50,81	132,78	132,88
276.15.02	Ugradba slijepih dovratnika i doprozor. sa zidanjem u prod. mortu preko 2 m²	kom	66,93	66,93	66,93	66,93
276.16.01	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukado 2 m²	kom	74,61	106,93	74,63	74,67
276.16.02	Ugradba balkonskih vrata u prod. mortu jednostrukipreko 2 m²	kom	40,62	137,31	40,64	40,68
276.18.01	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	19,97	57,46	19,98	19,99
276.18.02	Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2m²	kom	91,93	91,93	91,93	91,93
276.21.01	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m²	kom	15,00	57,46	15,01	15,03
276.21.02	Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. preko2 m²	kom	38,66	91,93	38,68	38,72
276.21.03	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom vel. do 2 m²	kom	48,41	57,46	48,43	48,49
276.21.04	Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m²	kom	6,83	91,93	6,84	6,86
276.21.06	Ugradba bravarskih stijena vel. 2-4m² cem. mortom	kom	8,01	76,54	8,02	8,04
276.21.07	Ugradba bravarskih stijena vel. 4-6m² cem. mortom	kom	28,04	96,01	28,06	28,09
276.21.08	Ugradba bravarskih stijena vel. preko 6m² cem. mortom	kom	27,59	134,00	27,60	27,61
276.22.01	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. do 2 m²	kom	57,46	57,46	57,46	57,46
276.22.02	Ugradba bravarskih okvira "copilit" stijene vel. 2-4 m²	kom	99,85	76,54	100,07	100,08
276.22.03	Ugradba betonskih okvira za "copilit" stijene vel.4-6 m²	kom	26,64	96,01	26,67	26,72
276.22.04	Ugradba bravarskih okvira za "copilit" stijene vel. preko 2 m²	kom	67,80	134,00	67,88	68,07
276.23.01	Ugradba ograda stepenica sa bušenjem rupa	m	78,44	78,44	78,44	78,44
276.23.03	Ugradba balkonske ograde cem. mortom sa bušenjem rupa	m	45,61	75,32	45,61	45,62
276.24.01	Ugradba konzola za zastavu cem. mortom sa dubljenjem rupa	kom	197,18	41,00	197,20	197,24
276.31.02	Ugradba limenih prstenova (štucni) za priključak dimovodnog kanala cem. mortom	kom	81,17	20,16	81,19	81,23
276.31.03	Dobava i ugradba dilatacione aluminijske trake	m	5,31	5,31	5,31	5,31
276.32.01	Ugradba betonskih dvostrukih vratašca za dimnjak prod. mortom sa štemanjem otvora	kom	15,15	15,15	15,15	15,15
276.34.02	Ugradba rešetke za prozore vel. do 2 m² u cem. mort	kom	39,02	39,02	39,02	39,02
276.34.03	Ugradba rešetke za prozore vel. 2-4 m² u cem. mortu	kom	48,86	48,86	48,86	48,86

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
276.34.04	Ugradnja rigalica u betonske ograde loĐa ili balkona	kom	18,44	6,89	18,45	18,46
276.34.05	Ugradba po[tanskih ormari]a	kom	22,17	8,08	22,18	22,20
276.34.11	Ugradba žaluzine za ventilaciju do 1 m²	kom	16,71	28,31	16,72	16,73
276.34.31	Dobava i ugradba penjalica od betonskog čelika	kom	23,24	27,86	25,70	22,96
276.41.02	Ugradba drvenih podmetača sa stemanjem	kom	20,30	3,89	20,31	20,33
276.43.11	Izrada i montaža armirano betonskog poklopca m-20,vel. 60x60 cm	kom	16,36	100,99	16,75	16,49
276.43.12	Izrada holkela od prosijanog šljunka sa postavljanjem rabic mreže r. š. 15-30 cm, spojnice-bitumen	m	26,89	26,89	26,89	26,89
276.43.13	Zatvaranje otvora u zidu veličine od d=12 cm do 3m² šupljom opekom u cementnom mortu	m²	8,88	68,42	9,99	10,15
276.43.14	Oblaganje dimnjačkih kanala mineralnom vunom d=2 cm	m²	8,78	8,78	8,78	8,78
276.44.03	Dobava i ugradba stojećeg strugala za obuću	kom	46,05	46,05	46,05	46,05
276.45.02	Dobava i ugradba ležećeg strugala za obuću do 1m²	kom	199,07	199,07	199,07	199,07
276.47.03	Dobava i ugradba okvira za kokos otirač vel. preko1m²	kom	10,59	81,94	10,59	10,59
279.01.13	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom idva premaza	m²	16,47	25,02	16,52	16,45
279.01.14	Horizontalna hidroizolacija sa jednom ljepenkom ijednim premazom	m²	8,45	16,99	8,86	8,58
279.02.13	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i dva vruća premaza	m²	41,37	41,37	41,37	41,37
279.02.14	Vertikalna izolacija zida sa jednom ljepenkom i jednim vrućim premazom	m²	4,00	28,78	4,00	4,00
279.11.12	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=3.5 cm postavasa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	18,62	18,62	18,62	18,62
279.11.13	Zidarske obloge lakim pl. drvolit d=5 cm postava sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	10,61	22,38	10,66	10,75
279.11.42	Zidarske obloge akustič. dvosl. kombi pl. d=2+1.5cm sa bandaž. spojn. cem. mort m-10	m²	5,13	16,87	5,14	5,17
279.11.43	Zidarske obloge akustič. dvosl. pl. d=5 cm sa bandaž. spojnica cem. mort m-10	m²	4,99	26,43	5,00	5,02
279.11.73	Zidarske obloge kombi trosl. pločama d=5 cm bandaž. spojnica cem.mortom m-10	m²	5,11	20,49	5,12	5,14
279.12.03	Zidarska obloga na stropu sa jastucima od mineralne vune deb. 5 cm	m²	5,91	12,27	5,92	5,93
279.13.04	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 4 cm	m²	8,88	11,08	8,88	8,89
279.13.05	Zidarska obloga stropova pločama od mineralne vunedeb. 5 cm	m²	12,27	12,27	12,27	12,27
279.13.06	Zidarske obloge stropova pločama od mineralne vunedeb. 6 cm	m²	14,89	15,57	14,57	15,09
279.14.42	Zidarske obloge zid. gips kartonskim pločama ljepljene direktno na zid	m²	8,88	10,70	8,92	8,87
279.14.62	Zidarska obloga gips kartonskim pl. zid. preko drvenog roštilja od letava	m²	15,26	16,71	15,32	15,32
279.33.01	Zidarska obrada fasade prskanjem hirofom	m²	4,05	4,05	4,05	4,05
279.33.11	Zidarska obrada fasade nanašanje gladilicom	m²	18,35	18,35	18,35	18,35
279.36.02	Zidarska obrada zid. samo gruba žbuka prod. mortom	m²	10,72	10,72	10,72	10,72
279.36.11	Zidarska obrada zid. sa pačokiranjem površina cem.mortom	m²	5,17	5,17	5,17	5,17
279.36.21	Zidarska obrada zid. od opeke dersovanjem produžnim mortom	m²	5,04	5,04	5,04	5,04
279.36.24	Zidarska obrada zid. od betonskih blokova dersovanjem cem. mortom	m²	5,16	5,16	5,16	5,16
279.41.01	Zidarska obrada unutr. površina okna za kanalizac., cem. mortom zaglađ. gladilicom	m²	4,46	44,63	4,47	4,48
279.53.01	Zatvaranje utora (šliceva) za instal. opekom širine 20 cm prod. mortom	m	350,95	15,27	352,69	356,38
279.61.01	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 10 cm	m	330,00	6,54	331,78	335,54
279.61.11	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20 cm	m	268,16	8,99	270,51	275,68
279.61.21	Popravak žbuke nakon ugradnje instal. šir. 20-40 cm	m	251,11	15,42	253,51	258,78

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
279.85.03	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od opeke ucem. mortu	m	7,86	7,86	7,86	7,86
279.85.04	Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 cm u zidu od betona	m	66,46	15,73	66,51	66,16
279.91.01	Obijanje žbuke sa zidova od vapnenog morta	m²	4,94	4,94	4,94	4,94

28 Građevinski radovi uz instalacije

280.00.01	Razupiranje rovova kod slabijeg pritiska do 4 m	m²	48,91	10,24	51,21	56,66
280.00.02	Ručna izrada cem. morta 1:1 sa sijanjem	m³	354,13	354,13	354,13	354,13
280.00.03	Ručna izrada cem. morta 1:1 bez sijanja	m³	149,81	332,97	150,83	149,41
280.00.04	Ručna izrada cem. morta 1:2 sa sijanjem	m³	828,83	269,92	824,84	820,05
280.00.05	Ručna izrada cem. morta 1:2 bez sijanja	m³	1033,74	252,69	1028,19	1021,98
280.00.06	Ručna izrada cem. morta 1:3 bez sijanja	m³	1689,23	217,70	1683,03	1674,06
281.01.01	Iskop rova za tem. instal. vod., i cent. gr. šir.iskopa 1 m i dub. 1m ručno 3.kat	m³	2335,60	39,54	2326,77	2315,30
281.01.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji2. kat. šir. do 1 m i dub. do 2m ručno	m³	942,79	67,14	939,95	934,78
281.02.01	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. šir. do 1m i dub. do 1m ručno	m³	147,64	72,63	147,38	147,02
281.02.02	Iskop rova za tem. instal. vod., kanaliz. u zemlji4. kat. ručno šir. do 1m i dub. do 2m	m³	254,53	106,16	254,15	253,28
281.05.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu oko cijevi uzemlji 3. kat ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	238,99	49,43	239,15	238,14
281.05.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 3. kat. ručno šir. 1m i dub. 2m	m³	43,11	75,84	43,19	43,38
281.06.01	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. ručno šir. 1m i dub. 1m	m³	21,94	90,34	21,95	21,99
281.06.02	Iskop za šahtove i prošir. za obradu cijevi u zemlji 4. kat. šir. do 1m i dub. do 2m	m³	23,71	121,45	23,72	23,76
281.11.20	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi deb. 5 cm	m³	29,51	55,88	29,53	29,58
281.11.21	Izrada podložnog sl. pijeska, fino planir. na određenu nivel. za post. cijevi tem. instal.	m³	36,09	51,11	36,12	36,18
281.12.23	Zatrpavanje cijevi pijeskom do projektirane kote	m³	47,42	47,42	47,42	47,42
281.15.24	Zatrpavanje rovova sa materijalom od iskopa strojevima sa strojnim nabijanjem	m³	6,92	6,92	6,92	6,92
282.02.01	Bet. okno za instal. otvora 40x40 cm dub. 50 cm stjenka 10 cm	kom	154,43	154,43	154,43	154,43
282.06.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150 cm stjenka 15 cm sa izradom kinete	kom	844,81	844,81	844,81	844,81
282.07.02	Bet. okno za instal. otvora 60x60 cm dub. 150-200cm stjenka 15cm	kom	1053,92	1053,92	1053,92	1053,92
282.12.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 100-150cm deb. stijenke 15cm	kom	1720,92	1720,92	1720,92	1720,92
282.13.02	Bet. okno za instal. otvora 100x100 cm dub. 150-200cm deb. stijenke 15cm	kom	2377,46	2377,46	2377,46	2377,46
282.16.02	Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80cm	kom	961,26	961,26	961,26	961,26
282.17.01	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 50x50cm d=8cm pov.obrada	kom	148,70	148,70	148,70	148,70
282.17.04	Arm. bet. poklopac u brav. okviru bet. C25/30, arm.mrež.vel. 70x70cm.,obrada cem. glaz. 2cm	kom	14,69	256,38	15,13	14,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
282.18.06	Bet. kanal u podu otvora 60x40cm d=2x10cm deb. stjenke poda	m	244,70	244,70	244,70	244,70
282.19.01	Postava i montaža bet. montažnih kablovica-kalotapolaže se u pijesak	m	43,47	43,47	43,47	43,47
283.01.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do 6.0 m	m	22,14	22,14	22,14	22,14
283.02.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do 6.0 m	m	48,27	23,93	48,33	48,45
283.03.01	Betonska kanalizaciona cijevi fi 200mm u rovu do 6.0 m	m	66,38	29,79	66,44	66,56
283.04.01	Betonske kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do 6.0 m	m	36,43	36,43	36,43	36,43
284.01.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 100mm u rovu do6.0 m	m	28,86	28,86	28,86	28,86
284.02.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 150mm u rovu do6.0 m	m	35,35	35,35	35,35	35,35
284.03.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 200mm u rovu do6.0 m	m	40,36	40,36	40,36	40,36
284.04.01	Keramičke kanalizacione cijevi fi 250mm u rovu do6.0 m	m	47,44	47,44	47,44	47,44

3. KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=7 cm	m²	19,89	19,89	19,89	19,89
311.01.02	Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glač. gor. plohe m-15, d=8 cm	m³	21,13	21,13	21,13	21,13
312.11.01	Parna brana pervebit + albit	m²	29,62	29,62	29,62	29,62
312.21.01	Parna brana albit	m²	27,31	27,31	27,31	27,31
312.31.01	Parna brana paraflex	m²	22,56	22,56	22,56	22,56
313.11.26	Termoizolacija ravnog krova okiporom tipa 3-4,d=6cm	m²	16,10	16,10	16,10	16,10
313.31.03	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=6 cm	m²	11,87	11,87	11,87	11,87
313.31.04	Termoizolacija ravnog krova porofenom sn, d=7 cm	m²	13,32	13,32	13,32	13,32
314.11.01	Zaštita termoizolacije kondverbit	m²	17,75	17,75	17,75	17,75
314.11.12	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih	m²	48,71	48,71	48,71	48,71
314.11.22	Zaštita termoizolacije kondverbit + cementni estrih + rabic	m²	67,00	67,00	67,00	67,00
315.11.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	50,34	50,34	50,34	50,34
315.11.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	53,62	53,62	53,62	53,62
315.11.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	47,51	47,51	47,51	47,51
315.11.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-1ćpreko termoizolacije	m²	61,75	61,75	61,75	61,75
315.12.01	Hidroizolacija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	54,65	54,65	54,65	54,65
315.12.05	Hidroizolacija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	74,59	74,59	74,59	74,59
315.12.15	Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1ćna pripremljene bet. podloge	m²	49,66	49,66	49,66	49,66
315.12.23	Hidroizolacija krova tip 250 c malog nagiba 0.5-2.5ć na pripremlene bet. podloge	m²	65,26	65,26	65,26	65,26
315.21.00	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	32,02	32,02	32,02	32,02
315.21.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	49,65	49,65	49,65	49,65

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
315.21.07	Hidroizolacija krova tip 150 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	33,93	33,93	33,93	33,93
315.21.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	33,84	33,84	33,84	33,84
315.21.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5ć prekotermoizolacije	m²	62,36	62,36	62,36	62,36
315.22.01	Hidroizolacija krova tip 140 a nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	61,64	52,55	61,72	61,92
315.22.06	Hidroizolacija krova tip 150 b nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	66,98	36,83	67,07	67,29
315.22.13	Hidroizolacija krova tip 160 c nagiba 1-2.5ć na pripremljene bet. podloge	m²	49,14	35,42	49,22	49,42
315.22.17	Hidroizolacija krova tip 250 c nagiba 1-2.5% na pripremljene betonske podloge	m²	12,06	65,26	12,06	12,07
315.31.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m²	11,87	45,37	11,88	11,88
315.31.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m²	11,25	43,34	11,25	11,25
315.31.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć prekotermoizolacije	m²	46,10	46,10	46,10	46,10
315.32.01	Hidroizolacija krova tip 170 a nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	49,60	49,60	49,60	49,60
315.32.13	Hidroizolacija krova tip 190 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	46,80	46,80	46,80	46,80
315.32.17	Hidroizolacija krova tip 260 c nagiba 2.5-5ć na pripremljene bet. podloge	m²	48,25	48,25	48,25	48,25
315.41.03	Hidroizolacija krova tip 200 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m²	39,96	39,96	39,96	39,96
315.41.23	Hidroizolacija krova tip 340 c nagiba 5-15ć prekotermoizolacije	m²	26,44	47,98	26,44	26,44
315.51.43	Hidroizolacija krova tip 350 c nagiba preko 15ć preko termoizolacije	m²	27,71	23,83	27,71	27,71
316.11.03	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim sljumkom u sloju d=5 cm	m²	20,36	12,62	20,36	20,36
316.11.12	Zaštita hidroizolacije ravnih neprohodnih krovovapranim šljunkom d=7 cm	m²	39,86	18,00	39,94	40,11
316.12.01	Zaštita hidroizolacije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 cm,humus d=15 cm	m²	20,55	20,55	20,55	20,55
316.21.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	62,16	62,16	62,16	62,16
316.31.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pl. 40x40, d=4 cm na pijes. d=3 cm	m²	67,55	67,55	67,55	67,55
316.41.02	Zaštita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet.pl. 50x50, d=5 cm na pijes. d=3 cm	m²	49,54	49,54	49,54	49,54

32 Krovopokrivački radovi

320.00.01	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber crijepom	m	12,18	12,18	12,18	12,18
320.00.02	Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova utorenim crijepom	m	11,99	11,99	11,99	11,99
320.00.03	Pokrivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom	m	11,35	11,35	11,35	11,35
320.00.04	Pokrivanje uvala falc crijepom	m	9,51	9,51	9,51	9,51
320.00.05	Pokrivanje sljemenjacima za eternit ploče	m	15,88	15,88	15,88	15,88
320.00.06	Pokrivanje grebena i sljemenaza azb. cem. ploče	m	15,71	15,71	15,71	15,71
321.11.03	Pokrov jednostrukim biber crijepom	m²	51,32	26,70	53,55	51,96
321.12.03	Pokrov dvostrukim biber crijepom	m²	27,98	27,98	27,98	27,98
321.22.22	Pokrov utorenim crijepom	m²	46,60	20,55	47,23	46,78
321.32.03	Pokrivanje krova kanalicom 40/14/15 preko bet. krova u prod. mortu do 40 stupnjeva	m²	54,59	40,26	55,94	54,98
322.22.11	Pokrov eternit pločama 40/40cm	m²	37,59	34,60	38,34	39,74
322.28.02	Oblaganje fasade ravnim azbest-cementnim pl., dvostruki pokrov pl. 40/40 cm	m²	35,70	38,41	36,18	35,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
323.21.01	Pokrivanje salonit valovitim pločama	m²	77,00	12,24	78,44	77,42
325.21.02	Pokrivanje krovnom ljepenkom	m²	18,13	23,06	18,25	18,16

33 Limarski radovi

330.00.01	Izrada zaštite gornjeg ruba odpocin. lima od 0,55mm, raz. šir. 10cm	m	55,18	22,14	56,51	55,56
331.01.01	Pokrivanje ravnog krovov pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 110 cm	m²	54,06	54,06	54,06	54,06
331.31.02	Pokrivanje zida i ograde pocin. limom 0,55 mm, raz. šir. 35 cm	m	47,69	47,69	47,69	47,69
331.41.05	Pokrivanje vijenca pocin. limom 0,55mm raz. šir. 75cm	m	32,88	56,48	33,11	32,95
332.21.04	Ravni opšav terase sa zaštitnim branikom, pocin. lim. 0,55mm raz. šir. 50cm	m	165,19	65,15	167,78	165,17
332.31.05	Kutni opšav sudara krova i zida pocin. lim 0,55mmraz. šir. 75cm neprohod. krov	m	308,05	79,20	311,30	308,03
332.51.06	Izrada limenih opšava krov. uvala na drvenu podlogu pocin. lim 0,55cm raz. šir. 105cm	m	398,22	48,88	402,55	398,19
332.71.05	Opšav prodora vel. do 0.02 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	266,49	75,13	270,79	266,45
332.72.05	Opšav prodora vel. od 0.02 do 0.05 m² pocin. lim 0,55 mm	kom	444,64	125,12	449,83	444,60
332.73.05	Opšav prodora vel. od 0.05 do 1 m² pocin. lim 0,55mm	kom	309,12	176,13	314,27	309,07
333.21.03	Viseći četvrtasti žljeb pocin. lim o,55mm,raz. šir. 40 cm	m	499,12	43,57	505,22	499,06
333.52.05	Odvodne četvrtaste cijevi pocin.lim 0,55mm, raz. šir. 75 cm	m	330,05	71,43	336,08	330,00
334.01.05	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, pocinčani lim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	340,18	57,05	346,34	340,13
334.01.35	Izrada horiz. dilatacije neprohod. krova, bakrenilim 0,55mm, raz. šir. 75cm	m	423,49	73,87	428,30	423,45
338.51.01	Dobava izrada postava limenih ventil. rešetki pocin. lim 0,55mm, raz. šir. 15cm	kom	208,87	33,43	212,09	208,84

34 Stolarski radovi

342.11.52	Prozor izo 60/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	252,81	273,14	256,68	252,78
342.11.92	Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	508,61	171,39	529,69	543,54
342.12.52	Prozor izo 60/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	316,74	316,79	321,67	316,70
342.12.92	Prozor izo 60/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	500,30	212,24	506,14	500,25
342.14.52	Prozor izo 60/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	350,46	409,75	356,27	350,42
342.14.92	Prozor izo 60/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	562,13	276,69	568,89	562,07
342.16.52	Prozor izo 60/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	392,20	458,13	398,94	392,14
342.16.92	Prozor izo 60/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	540,84	321,25	549,62	583,22
342.17.32	Prozor izo 60/220 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	405,63	514,76	412,57	405,57

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.17.92	Prozor izo 60/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	594,92	343,94	602,11	594,86
342.18.92	Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	339,07	354,38	342,53	339,04
342.24.52	Prozor izo 80/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	294,69	436,11	298,16	294,67
342.27.32	Prozor izo 80/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	264,68	560,57	268,74	264,65
342.31.52	Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	484,22	324,28	489,41	484,18
342.31.92	Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	334,08	216,59	339,24	334,04
342.32.52	Prozor izo 90/90 ozd 1kr lazura, nabava, transporti ugradnja	kom	539,39	373,72	545,45	539,34
342.32.92	Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	374,89	262,12	380,92	374,84
342.34.52	Prozor izo 90/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	595,86	579,25	602,83	595,80
342.34.92	Prozor izo 90/140 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	412,68	328,55	419,63	412,62
342.36.52	Prozor izo 90/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	614,86	515,49	622,05	614,79
342.36.92	Prozor izo 90/180 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	425,44	364,14	432,61	425,37
342.37.32	Prozor izo 90/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	630,92	579,54	638,33	630,85
342.37.92	Prozor izo 90/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	395,06	407,93	398,97	395,02
342.38.32	Prozor izo 90/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	254,88	593,02	258,77	254,85
342.38.92	Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	293,22	421,85	297,74	293,18
342.39.32	Prozor izo 90/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	447,43	613,41	437,16	447,01
342.41.52	Prozor izo 100/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	358,16	348,49	363,74	358,12
342.41.92	Prozor izo 100/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	595,03	303,68	601,52	594,98
342.42.92	Prozor izo 100/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	414,72	274,44	421,17	414,67
342.44.52	Prozor izo 100/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	735,38	498,10	742,80	735,31
342.44.92	Prozor izo 100/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	760,86	346,46	768,29	760,79
342.46.52	Prozor izo 100/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	450,08	555,34	457,47	450,01
342.46.92	Prozor izo 100/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	765,67	389,20	773,33	765,60
342.47.32	Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	792,36	613,97	800,02	792,29
342.47.92	Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	465,47	428,98	473,10	465,40
342.48.32	Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	812,24	633,55	820,10	812,17
342.48.92	Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	279,53	442,26	283,84	279,50
342.49.32	Prozor izo 100/240 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	329,98	650,14	334,92	329,94
342.51.52	Prozor izo 120/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	506,90	405,80	505,59	583,06
342.51.92	Prozor izo 120/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	644,05	264,24	650,13	644,00
342.52.92	Prozor izo 120/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	404,19	304,07	410,24	404,15
342.54.52	Prozor izo 120/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	419,45	513,36	426,32	419,40
342.54.92	Prozor izo 120/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	805,67	371,52	813,54	805,60
342.56.52	Prozor izo 120/180 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	493,57	612,29	501,41	493,49

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
342.56.92	Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	830,24	430,18	838,33	830,16
342.57.32	Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	517,80	755,64	525,86	517,72
342.57.35	Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	297,74	781,37	302,26	297,71
342.57.92	Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	350,85	467,54	356,00	350,81
342.58.32	Prozor izo 120/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	422,07	786,64	428,28	422,02
342.58.35	Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	484,99	813,59	492,09	484,94
342.58.92	Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	335,27	483,49	340,34	335,23
342.59.35	Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	393,99	834,01	399,76	393,95
342.61.92	Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	470,41	289,88	477,30	470,36
342.62.92	Prozor izo 140/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	501,60	341,93	509,33	501,54
342.64.52	Prozor izo 140/140 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	915,87	567,32	924,59	915,77
342.64.62	Prozor izo 140/140 ozd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	661,05	661,05	661,05	661,05
342.64.92	Prozor izo 140/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	418,82	418,82	418,82	418,82
342.66.92	Prozor izo 140/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	196,25	435,69	204,80	206,57
342.67.35	Prozor izo 140/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	827,40	827,40	827,40	827,40
342.67.92	Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	204,76	512,24	213,30	215,07
342.68.35	Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	852,59	852,59	852,59	852,59
342.68.92	Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	210,97	537,09	219,50	221,27
342.71.92	Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	308,63	308,63	308,63	308,63
342.72.92	Prozor izo 150/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	217,83	363,38	226,36	228,13
342.74.92	Prozor izo 150/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	437,16	437,16	437,16	437,16
342.76.92	Prozor izo 150/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	502,27	502,27	502,27	502,27
342.91.92	Prozor izo 180/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	235,30	347,50	245,05	247,08
342.92.92	Prozor izo 180/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	408,03	408,03	408,03	408,03
342.94.92	Prozor izo 180/140 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	249,22	487,18	258,96	260,99
342.96.92	Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja	kom	520,15	520,15	520,15	520,15
342.97.35	Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	940,14	940,14	940,14	940,14
345.00.47	Flos platnena roleta s pripadajućom kutijom, nabava, transport i ugradnja	m²	234,11	124,26	244,48	246,63
345.11.74	Žaluzina drvena 60/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	73,63	73,63	73,63	73,63
345.12.11	Eslingen mini pvc roleta 60/90, nabava, transporti ugradnja	kom	255,31	205,57	252,45	221,26
345.12.74	Žaluzina drvena 60/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	87,04	87,04	87,04	87,04
345.14.11	Eslingen mini pvc roleta 60/140, nabava, transporti ugradnja	kom	252,67	214,16	263,03	265,18
345.14.74	Žaluzina drvena 60/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	112,12	112,12	112,12	112,12
345.16.11	Eslingen mini pvc roleta 60/180, nabava, transporti ugradnja	kom	261,39	220,42	271,74	273,89
345.16.74	Žaluzina drvena 60/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	134,31	134,31	134,31	134,31

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.17.11	Eslingen mini pvc roleta 60/220, nabava, transporti ugradnja	kom	298,28	227,35	251,22	198,37
345.17.74	Žaluzina drvena 60/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	159,32	159,32	159,32	159,32
345.18.74	Žaluzina drvena 60/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	265,04	192,43	275,39	277,54
345.24.11	Eslingen mini pvc roleta 80/140, nabava, transporti ugradnja	kom	246,05	246,05	246,05	246,05
345.24.74	Žaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	170,73	170,73	170,73	170,73
345.27.11	Eslingen mini pvc roleta 80/220, nabava, transporti ugradnja	kom	255,89	260,09	266,86	269,13
345.27.74	Žaluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	196,76	196,76	196,76	196,76
345.31.74	Žaluzina drvena 90/60 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	264,36	110,73	275,32	277,60
345.32.11	Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transporti ugradnja	kom	245,38	245,38	245,38	245,38
345.32.74	Žaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	273,51	135,67	284,47	286,74
345.34.11	Eslingen mini pvc roleta 90/140, nabava, transporti ugradnja	kom	286,00	286,00	286,00	286,00
345.34.74	Žaluzina drvena 90/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	275,45	178,38	286,41	288,68
345.36.11	Eslingen mini pvc roleta 90/180, nabava, transporti ugradnja	kom	264,11	264,11	264,11	264,11
345.36.74	Žaluzina drvena 90/180 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	277,64	215,94	288,60	290,87
345.37.11	Eslingen mini pvc roleta 90/220, nabava, transporti ugradnja	kom	272,91	272,91	272,91	272,91
345.37.74	Žaluzina drvena 90/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	256,61	256,61	256,61	256,61
345.38.11	Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transporti ugradnja	kom	286,43	293,89	273,63	237,55
345.38.74	Žaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	294,17	294,17	294,17	294,17
345.39.11	Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transporti ugradnja	kom	291,12	276,59	303,29	305,82
345.39.74	Žaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	305,22	305,22	305,22	305,22
345.41.84	Žaluzina drvena 100/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	300,45	140,22	312,62	315,15
345.44.11	Eslingen mini pvc roleta 100/140, nabava, transport i ugradnja	kom	267,89	267,89	267,89	267,89
345.44.84	Žaluzina drvena 100/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	303,63	209,96	315,80	318,33
345.46.11	Eslingen mini pvc roleta 100/180, nabava, transport i ugradnja	kom	276,44	276,44	276,44	276,44
345.46.84	Žaluzina drvena 100/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	305,91	254,21	318,08	320,61
345.47.11	Eslingen mini pvc roleta 100/220, nabava, transport i ugradnja	kom	285,68	285,68	285,68	285,68
345.47.84	Žaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	290,82	298,00	304,23	307,01
345.48.11	Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja	kom	309,71	287,63	269,61	283,90
345.48.84	Žaluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	308,26	308,26	308,26	308,26
345.49.11	Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja	kom	315,78	289,84	329,18	331,96
345.49.84	Žaluzina drvena 100/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	317,94	317,94	317,94	317,94
345.51.84	Žaluzina drvena 120/60 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	326,17	144,21	339,56	342,34
345.54.11	Eslingen mini pvc roleta 120/140, nabava, transporti ugradn ja	kom	311,61	311,61	311,61	311,61
345.54.84	Žaluzina drvena 120/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	327,87	217,16	341,26	344,04
345.56.11	Eslingen mini pvc roleta 120/180, nabava, transport i ugradnja	kom	304,51	304,51	304,51	304,51

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
345.56.84	Žaluzina drvena 120/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	304,39	270,09	318,41	321,31
345.57.11	Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja	kom	318,94	313,93	332,94	335,85
345.57.84	Žaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	315,96	315,96	315,96	315,96
345.58.11	Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja	kom	329,44	317,14	343,44	346,35
345.58.84	Žaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	326,69	326,69	326,69	326,69
345.59.11	Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja	kom	388,71	319,44	404,53	407,81
345.59.84	Žaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	405,77	341,88	421,59	424,87
345.62.11	Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transporti ugradnja	kom	305,28	305,28	305,28	305,28
345.64.11	Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja	kom	418,78	330,73	434,59	437,87
345.64.84	Žaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	228,20	228,20	228,20	228,20
345.66.11	Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja	kom	475,50	330,47	491,29	494,57
345.66.84	Žaluzina drvena 140/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	283,17	283,17	283,17	283,17
345.67.11	Eslingen mini pvc roleta 140/220, nabava, transport i ugradnja	kom	340,96	340,96	340,96	340,96
345.67.84	Žaluzina drvena 140/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	332,84	332,84	332,84	332,84
345.68.11	Eslingen mini pvc roleta 140/230, nabava, transport i ugradnja	kom	342,67	342,67	342,67	342,67
345.68.84	Žaluzina drvena 140/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	436,63	343,73	449,35	427,09
345.72.11	Eslingen mini pvc roleta 150/90, nabava, transporti ugradnja	kom	319,51	319,51	319,51	319,51
345.74.11	Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja	kom	334,19	334,19	334,19	334,19
345.74.84	Žaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	424,16	243,01	424,16	456,69
345.76.11	Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja	kom	347,64	344,79	386,51	340,08
345.76.84	Žaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	392,30	392,30	392,30	392,30
345.92.11	Eslingen mini pvc roleta 180/90, nabava, transporti ugradnja	kom	424,16	406,21	424,16	456,69
345.94.11	Eslingen mini pvc roleta 180/140, nabava, transport i ugradnja	kom	347,64	423,43	386,51	340,08
345.94.84	Žaluzina drvena 180/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	362,91	362,91	362,91	362,91
345.96.11	Eslingen mini pvc roleta 180/180, nabava, transport i ugradnja	kom	436,56	436,56	436,56	436,56
345.96.84	Žaluzina drvena 180/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	439,95	439,95	439,95	439,95
345.97.11	Eslingen mini pvc roleta 180/220, nabava, transport i ugradnja	kom	493,81	493,81	493,81	493,81
345.97.84	Žaluzina drvena 180/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja	kom	535,96	535,96	535,96	535,96
348.13.22	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	457,18	457,18	457,18	457,18
348.13.23	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	389,84	389,84	389,84	389,84
348.13.26	Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	410,55	431,00	436,45	403,96
348.13.52	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	444,39	474,65	486,74	426,56
348.13.53	Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	402,32	402,32	402,32	402,32
348.13.56	Vrata unutarnja 81/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	469,95	469,95	469,95	469,95
348.17.22	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	461,10	461,10	461,10	461,10

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.17.23	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	400,09	400,09	400,09	400,09
348.17.26	Vrata unutarnja 91/198/15 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	468,15	468,15	468,15	468,15
348.17.52	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	461,10	461,10	461,10	461,10
348.17.53	Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	400,09	400,09	400,09	400,09
348.17.56	Vrata unutarnja 91/198/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	479,46	479,46	479,46	479,46
348.23.23	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	388,99	425,79	395,30	358,50
348.23.24	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	475,99	475,99	475,99	475,99
348.23.53	Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	429,88	429,88	429,88	429,88
348.23.54	Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	463,32	463,32	463,32	463,32
348.27.23	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	415,45	415,45	415,45	415,45
348.27.24	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	394,35	394,35	394,35	394,35
348.27.53	Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	444,83	444,83	444,83	444,83
348.27.54	Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	489,63	489,63	489,63	489,63
348.33.22	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	456,74	456,74	456,74	456,74
348.33.23	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	472,15	472,15	472,15	472,15
348.33.52	Vrata unutarnja 91/260/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	428,36	428,36	428,36	428,36
348.33.53	Vrata unutarnja 81/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	440,04	440,04	440,04	440,04
348.37.22	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	502,44	502,44	502,44	502,44
348.37.23	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	450,31	450,31	450,31	450,31
348.37.52	Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	468,05	468,05	468,05	468,05
348.37.53	Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	401,09	401,09	401,09	401,09
348.43.22	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	420,43	420,43	420,43	420,43
348.43.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	485,07	485,07	485,07	485,07
348.43.52	Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	420,26	420,26	420,26	420,26
348.43.53	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura	kom	464,77	464,77	464,77	464,77
348.47.22	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. mahag.zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	408,65	408,65	408,65	408,65
348.47.23	Vrata unutarnja 91/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"	kom	485,07	485,07	485,07	485,07
348.47.52	Vrata unutarnja 61/198/15 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. lazura okov "b"	kom	430,63	430,63	430,63	430,63
348.47.53	Vrata unutarnja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b"	kom	244,85	410,98	243,28	243,18
348.53.23	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna	kom	296,64	488,10	295,11	295,02
348.53.27	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. hrast zračnica nitro dovr. jela lazura "b"	kom	270,25	456,14	268,29	268,46
348.53.53	Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	323,34	448,09	321,43	321,59
348.53.57	Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	319,63	434,16	317,21	317,75
348.63.23	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	361,33	504,85	358,95	359,47
348.63.27	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	387,03	504,85	383,13	384,79

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
348.63.53	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	428,73	475,14	424,88	426,52
348.63.57	Vrata unutarnja 71/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	321,38	482,49	318,63	319,33
348.73.23	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura	kom	363,09	517,92	360,38	361,07
348.73.27	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zračnica dovr. jela lazura	kom	374,80	524,45	371,41	372,69
348.73.53	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura	kom	423,91	485,82	420,57	421,83
348.73.57	Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zračnica nitro dovr. jela lazura	kom	439,68	524,45	434,23	437,29
349.00.01	Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom	m	481,38	34,44	475,99	479,02
349.00.02	Izr. plastičnih rukohvata od juvidur cijevi fi 50/60	m	385,80	10,57	382,26	383,49
349.00.03	Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranproduktsa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm	m²	427,51	169,04	424,01	425,23

35 Bravarski radovi

351.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama ostak. rav. stak. 4 mm	kom	436,73	248,88	432,38	434,40
351.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom ostak. rav. stak. 4 mm	kom	478,43	301,11	474,13	476,12
351.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. 4 mm	kom	514,11	274,66	507,17	511,60
351.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	555,80	328,22	548,93	553,32
351.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	639,21	324,61	628,42	636,33
351.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	694,28	366,69	683,59	691,43
351.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	393,05	393,05	393,05	393,05
351.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	254,24	435,13	252,63	253,10
351.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	295,96	326,55	294,38	294,84
351.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	283,21	368,63	281,21	282,05
351.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	320,96	380,56	318,99	319,82
351.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	326,41	430,12	323,94	325,27
351.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	368,12	446,39	365,68	367,00
351.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	384,51	488,47	380,53	383,38
351.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	426,24	391,88	422,30	425,12
351.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	429,44	433,95	422,72	430,45
351.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	329,57	443,34	326,76	328,35
351.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	369,41	485,41	366,64	368,21

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
351.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	380,33	521,71	376,87	379,20
351.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	422,05	563,78	418,63	420,94
351.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. rav. stak. 4 mm	kom	435,43	648,48	429,88	434,52
351.82.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom, ostak. rav. stak. 4mm	kom	477,16	704,05	471,67	476,26
353.00.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	354,57	259,45	351,36	353,33
353.00.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	394,26	301,52	391,10	393,04
353.10.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	413,50	289,05	409,60	412,17
353.10.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	455,22	327,12	451,37	453,91
353.11.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	495,99	333,01	489,72	495,19
353.11.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	537,71	375,08	531,50	536,92
353.12.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	523,23	392,87	514,03	525,15
353.12.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 60/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	391,01	434,94	387,39	389,73
353.18.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 60/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	432,73	441,32	429,16	431,47
353.30.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	445,00	336,57	440,57	443,89
353.30.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	486,72	376,73	482,33	485,62
353.31.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	526,98	388,22	519,95	526,30
353.31.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	568,71	430,30	561,73	568,03
353.32.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	583,77	445,25	572,31	586,83
353.32.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	601,02	487,32	592,47	600,55
353.38.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 80/220 cm, ostak. izo stak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	642,74	519,24	634,25	642,28
353.40.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	651,62	362,17	641,53	651,37
353.40.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	706,72	402,18	696,71	706,47
353.41.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	681,97	422,32	671,12	681,82
353.41.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	737,07	464,39	726,30	736,93
353.42.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	600,23	506,81	587,15	596,74
353.42.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 90/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	721,95	548,88	705,96	717,33
353.48.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 90/220 cm, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	774,55	538,04	757,01	769,66
353.50.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. profila 100/50 cm, saškarama, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	805,25	399,32	785,27	800,98
353.50.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/50 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	744,17	441,39	727,74	739,30
353.51.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1002,38	454,27	980,88	994,85
353.51.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/60 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	895,53	496,34	873,52	890,04
353.52.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	974,88	538,57	950,11	969,00
353.52.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 100/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	825,65	580,65	806,14	820,45
353.58.92	Izr. i mont. jednostr. fiks. prozora 100/220 cm, ostak.izo stak. 4+12+4 mm	kom	1075,54	600,54	1051,37	1068,55
353.62.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1050,45	614,26	1024,10	1044,39

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
353.62.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 120/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1153,95	656,33	1124,32	1147,48
353.72.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 sa škarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	977,06	666,31	955,21	971,45
353.72.82	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 140/90 cm, saventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1123,17	721,88	1096,78	1115,93
353.82.72	Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150/90 cm, saškarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1146,14	697,42	1116,88	1139,69
353.82.82	Izr. i mont. jednosrt. otkl. prozora 150/90 cm, saventusom,ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1319,64	752,99	1286,51	1311,29
354.11.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/180 cm, ostak. stak. 5.5+12+5. 5 mm	kom	298,28	614,09	289,22	297,45
354.13.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	957,92	739,18	947,90	955,64
354.14.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	957,92	739,18	947,90	955,64
354.16.44	Izr. i mont. vanjske stijene 120/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1079,26	824,20	1066,80	1077,49
354.21.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1116,99	762,04	1093,42	1113,07
354.23.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1491,53	1027,29	1476,49	1487,92
354.24.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1461,78	917,34	1432,65	1455,67
354.26.44	Izr. i mont. vanjske stijene 150/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1558,40	998,77	1542,17	1555,05
354.31.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1537,47	845,66	1506,14	1531,41
354.33.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1625,65	1101,42	1607,20	1622,84
354.34.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1697,58	1075,81	1662,09	1691,68
354.36.44	Izr. i mont. vanjske stijene 180/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1752,44	1181,81	1731,69	1750,14
354.41.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/180 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1834,48	999,74	1794,80	1828,72
354.43.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/220 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	458,71	1150,52	449,59	458,09
354.44.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/240 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1173,79	1173,79	1173,79	1173,79
354.46.44	Izr. i mont. vanjske stijene 200/270 cm, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm	kom	1887,54	1352,28	1842,30	1890,10
354.48.44	Izr. i mont. vanjske stijene sa ispunom porofen ploča, obostrani m limom	m²	2376,45	302,23	2350,31	2376,23
355.06.41	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	1978,86	980,22	1931,10	1981,67
355.06.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 100/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	2553,93	952,74	2526,41	2553,80
355.16.41	Izr. i mont. jednikr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	2088,89	1104,72	2037,47	2092,04
355.16.61	Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 cm, l/d sa obostranim limom	kom	2644,05	1132,28	2614,38	2644,05
355.46.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4mm	kom	2171,03	1525,14	2117,20	2174,46
355.46.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	2812,72	1482,67	2781,67	2812,84
355.56.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, ostak. izo stak. 4+12+4 mm	kom	185,84	1593,62	180,99	185,12
355.56.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+60)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	210,38	1559,11	207,64	209,30
355.86.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, izo stak. 4+12+4 mm	kom	207,78	1663,23	205,04	206,70
355.86.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (90+90)/220 cm, l/d, sa obostranim limom	kom	254,85	1720,74	250,84	250,89
355.96.43	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, ostak.izo stak. 4+12+4mm	kom	246,25	1793,07	238,84	245,65
355.96.63	Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+100)/220cm, l/d, sa obostranim limom	kom	280,36	1858,95	272,92	279,76
356.00.26	Izr. i mont. fiksnih prozorskih sjenila od čel. profiliranih letvica	m²	265,48	464,00	261,20	264,36

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
357.31.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	261,58	1904,60	257,29	260,46
357.31.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	295,69	2400,35	291,40	294,57
357.32.12	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	328,70	1996,64	322,27	323,76
357.32.33	Izr. i mont. gar. vrata 240/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	362,84	2579,50	356,46	357,94
357.41.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	291,31	2107,50	281,31	290,83
357.41.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/210 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	339,37	2670,43	333,60	338,22
357.42.12	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. limom	kom	334,16	2190,24	328,39	333,01
357.42.33	Izr. i mont. gar. vrata 270/220 cm, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv. oblogom	kom	400,04	2840,64	391,07	394,97
358.11.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	188,48	188,48	188,48	188,48
358.14.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, arm. staklo 6mm, olič. bez rukohv.	m	9,91	213,55	9,91	9,91
358.15.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	11,79	210,92	11,79	11,79
358.17.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 60 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	15,96	261,27	15,96	15,96
358.31.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m	249,43	249,43	249,43	249,43
358.31.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. mreža 100/100 mm, olič. hrast. rukohv.	m	283,87	283,87	283,87	283,87
358.34.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	269,25	269,25	269,25	269,25
358.34.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, arm. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	303,69	303,69	303,69	303,69
358.35.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m	265,31	265,31	265,31	265,31
358.35.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. hrast. rukohv.	m	299,75	299,75	299,75	299,75
358.37.21	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m	336,84	336,84	336,84	336,84
358.37.22	Izr. i mont. ograde, cijev vis. 90 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. hrast. rukohv.	m'	371,28	371,28	371,28	371,28
358.51.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.mreže 100/100 mm, olič. bez rukohv.	m'	294,89	294,89	294,89	294,89
358.54.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, arm.staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	343,92	343,92	343,92	343,92
358.55.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olič. bez rukohv.	m'	338,67	338,67	338,67	338,67
358.57.21	Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, ispuna, šprljaka istog presj. olič. bez rukohv.	m'	409,08	409,08	409,08	409,08
358.60.01	Izr. transp. i mont. konstr. od čel. limova (pajernosač) sa miniziranjem	kg	10,45	10,45	10,45	10,45
358.60.02	Izr. transp. i mont. jednostavnih čel. konstr. odtoplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	10,01	10,01	10,01	10,01
358.60.03	Izr. transp. i mont. rešetkastih čel. konstr. od toplovalj. čel. u, l, i prof. minizirani	kg	11,90	11,90	11,90	11,90
358.60.04	Izr. transp. i mont. rešetkastie čel. konstr. od bešavnih cijevi minizirane	kg	16,11	16,11	16,11	16,11
359.00.01	Izr. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima	m1	55,42	55,42	55,42	55,42

36 Staklarski radovi

361.21.21	Jednostruko ustaklj. ravavvučenim staklom d=3 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	20,24	20,24	20,24	20,24
361.21.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=3 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	33,89	33,89	33,89	33,89
361.31.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	71,67	71,67	71,67	71,67

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
361.31.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=4 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	76,57	76,57	76,57	76,57
361.41.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	76,87	76,87	76,87	76,87
361.41.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=5.5mm "a" kvalitete, metal. okvir	m²	83,73	83,73	83,73	83,73
361.51.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, drveni okvir	m²	49,96	49,96	49,96	49,96
361.51.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=8 mm"a" kvalitete, metal. okvir	m²	50,66	50,66	50,66	50,66
361.61.21	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	64,55	64,55	64,55	64,55
361.61.32	Jednostruko ustaklj. ravnim vučenim staklom d=10 mm "a" kvalitete, čel. okvir	m²	44,46	44,46	44,46	44,46
361.61.33	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm "a" kvalitete, drveni okvir	m²	71,48	21,82	71,29	73,18
362.23.32	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=4/5mm, metal.okvir	m²	65,44	31,92	65,26	67,07
362.32.21	Jednostruko ustaklj. ravnim livenim staklom d=5/6mm, drveni okvir	m²	82,01	48,98	81,88	83,19
363.11.12	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir.22 cm drveni okvir	m²	89,66	38,49	89,52	90,84
363.11.32	Ustakljenje profilnim staklom jednostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	88,18	46,77	87,52	87,52
363.21.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22 cm drveni okvir	m²	95,83	82,79	95,17	95,17
363.22.11	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 22cm metalni okvir	m²	86,08	113,06	85,46	85,46
363.23.12	Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo šir. 32 cm drveni okvir	m²	84,04	84,04	84,04	84,04
364.13.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm drven i okvir	m²	75,89	75,89	75,89	75,89
364.13.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm međuraz. 12 mm vanjsko arm. staklo	m²	85,39	85,39	85,39	85,39
364.13.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr.d=4 mm međuraz.12 mm, drv. okvir	m²	93,12	93,12	93,12	93,12
364.17.11	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm, međuraz. 12 mm drv. okvir	m²	15,14	84,00	15,21	15,38
364.17.21	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm vanjsko staklo d=6/7 mm, međuraz. 12 mm	m²	21,16	90,90	21,24	21,41
364.17.51	Ustakljenje izolir. staklom dvostr. d=5.5 mm međuraz. 12 mm drv. okvir, matirano staklo	m²	22,06	98,62	22,14	22,31
365.11.22	Ustakljenje stakl. prizmama, staklo d=8 cm dim. 19x19/8 cm	m²	156,17	156,17	156,17	156,17
366.11.12	Ustakljenje armiranim staklom d=6/7 mm ravne glatke površinedrveni okvir	m²	47,87	47,87	47,87	47,87
366.11.23	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm, ravna glat. povrs. drv. okvr	m²	48,21	48,21	48,21	48,21
366.12.12	Ustakljenje arm. stak. d=6/7 mm s ugravir. šarom,drv. okvir	m²	53,36	53,36	53,36	53,36

37 Podne podloge

371.01.02	Betonska podloga d=5 cm	m²	7,22	7,22	7,22	7,22
371.03.02	Betonska podloga d=7 cm	m²	22,79	10,11	22,87	23,03
371.11.03	Betonska podloga d=5 cm armirana	m²	26,54	10,07	26,37	26,65
371.13.03	Betonska podloga d=7 cm armirana	m²	25,25	13,05	25,33	25,50
372.01.02	Cementni estrih d=3.5 cm	m²	20,17	15,25	20,24	20,41
372.01.04	Cementni estrih d=4.5 cm	m²	24,52	19,64	24,62	24,83
372.04.02	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	21,33	21,33	21,33	21,33

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
372.04.04	Cem. estrih s razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	25,72	25,72	25,72	25,72
372.07.02	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=3.5 cm	m²	22,24	22,24	22,24	22,24
372.07.04	Plivajući cem. estrih s razdvajajućim slojem i trakama uz zidove d=4.5 cm	m²	50,34	26,52	53,80	59,19
372.11.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=3.5 cm	m²	56,85	26,40	56,87	56,87
372.11.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem d=4.5 cm	m²	43,07	31,76	46,55	51,97
372.12.02	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=3.5 cm	m²	47,66	28,77	47,67	47,68
372.12.04	Florbit podloga sa razdvajajućim slojem te trakomuz zid d=4.5 cm	m²	98,47	34,37	98,52	98,61
372.25.02	Drveni estrih-termoporit sa razdvajajućim slojem te trakom uz zid. d=3.5 cm	m²	47,58	40,53	47,52	48,14
373.01.03	Nasuta podloga od drobljenog pluta d=3 cm	m²	40,31	7,38	40,25	40,86
373.31.03	Nasuta podloga iz bitumeniziranih vlakana d=3 cm	m²	39,02	10,15	38,95	39,51
374.51.01	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=3 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	22,98	22,98	22,98	22,98
374.51.02	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=2 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	139,39	26,88	142,14	146,61
374.51.11	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=3.5 cm	m²	149,70	20,33	152,57	157,26
374.51.12	Plivajuća podna podloga iz okipor ploča d=1 cm i cem. estriha d=4.5 cm	m²	154,22	24,72	154,24	154,25
374.61.04	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=20 mm, bit. vlakana d=2.5cm	m²	82,24	16,83	82,26	82,26
374.61.12	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=15 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	71,88	18,30	75,05	80,12
374.61.13	Plivajuća podna podloga iz foča ploča d=18 mm, bit. vlakana d=3.5cm	m²	75,89	18,58	75,90	75,91

4. ZAVRŠNI RADOVI

41 Teracerski radovi

411.01.01	Teraco pod d=2-3 cm	m²	77,46	54,40	80,60	85,75
411.01.04	Teraco pod u boji d=2-3 cm	m²	67,06	57,46	69,77	74,23
411.11.01	Pod iz pranog kulira d=2-3 cm	m²	25,89	47,08	26,52	27,67
411.11.04	Pod prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	28,26	48,18	28,86	30,05
411.22.01	Venecijaner pod s lomljenim mramorom d=5 cm	m²	52,69	99,47	52,67	52,80
411.51.01	Pod iz teraco ploča 20x20 cm	m²	33,69	48,17	34,53	35,96
411.51.11	Pod iz teraco ploča 30x30 cm	m²	191,18	40,83	195,17	201,94
411.51.21	Pod iz teraco ploča 50x50 cm	m²	98,06	39,54	100,66	104,88
411.71.01	Dilatacione mesingane trake	m	101,87	7,90	101,88	101,89
412.01.01	Teraco obloga zida d=2-3 cm	m²	80,80	143,69	83,58	88,16
412.01.04	Teraco obloga zida u boji d=2-3 cm	m²	86,06	146,20	86,19	86,48
412.11.01	Teraco obloga stupova d=2-3 cm	m²	51,67	154,23	51,06	49,92

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
412.11.04	Teraco obloga stupova u boji d=2-3 cm	m²	155,78	155,78	155,78	155,78
412.13.04	Obloga stupova, prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	83,09	83,09	83,09	83,09
412.21.01	Obloga zida, prani kulir d=2-3 cm	m²	75,91	75,91	75,91	75,91
412.21.04	Obloga zida, prani kulir u boji d=2-3 cm	m²	60,10	76,68	60,99	65,17
412.31.01	Obloga stupa, prani kulir d=2-3 cm	m²	81,57	81,57	81,57	81,57
413.01.01	Teraco sokl vis.=15 cm	m	26,87	26,87	26,87	26,87
413.11.01	Sokl prani kulir visine 15 cm	m	47,80	47,80	47,80	47,80
413.22.01	Sokl teraco ploče 10x20 vis.=10 cm	m	45,19	45,19	45,19	45,19
413.31.04	Kosi teraco sokl visine 15 cm	m	46,42	46,42	46,42	46,42
414.41.04	Oblaganje korita teracom d=2 cm razvijene šir. 130cm	m	45,60	45,60	45,60	45,60
415.01.01	Teraco obloga stubišta d=2 cm	m²	45,60	45,60	45,60	45,60
415.01.04	Teraco obloga stubišta u boji d=2-3 cm	m²	45,60	45,60	45,60	45,60
415.11.01	Prani kulir stubišta d=2-3 cm	m²	45,60	45,60	45,60	45,60
415.11.04	Prani kulir stubišta boja 2-3 cm	m²	49,28	49,28	49,28	49,28

42 Keramičarski radovi

421.44.21	Opl. zida keram. pl. 15/15 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m²	49,08	49,08	49,08	49,08
421.44.22	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. zidne	m²	49,08	49,08	49,08	49,08
421.44.34	Opl. zida keram. pl. 20/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m²	49,08	49,08	49,08	49,08
421.44.35	Opl. zida keram. pl. 15/15 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. zidne	m²	29,27	29,27	29,27	29,27
421.44.41	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob.podne	m²	76,13	53,24	75,49	74,92
421.44.42	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. jednob. podne	m²	65,17	34,92	65,12	65,65
421.44.44	Opl. zida keram. pl. 10/20 1. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m²	65,80	197,42	65,75	66,27
421.44.45	Opl. zida keram. pl. 10/20 2. kl. lijep. do 165 cmglaz. dekor. podne	m²	53,35	101,79	53,31	53,74
421.44.55	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x20	m³	79,29	102,92	80,11	84,68
421.44.56	Opl. zida keram. pl. glaz. 15x30	m4	75,61	84,55	75,56	76,09
421.52.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	94,69	76,88	94,64	95,17
421.52.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	104,59	65,91	105,08	106,88
421.52.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	101,53	101,53	101,53	101,53
421.52.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	63,59	66,54	63,53	64,06
421.52.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	61,57	53,95	61,51	62,04
421.52.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	74,50	81,04	75,27	73,80

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
421.52.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu vis. od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	52,09	76,45	52,04	52,56
421.54.21	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	61,38	80,93	62,17	66,62
421.54.22	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. zid	m²	57,68	77,98	57,63	58,13
421.54.34	Opl. zid, stup. ker. pl. 15/15 1. kl. lijep. vis.od 165 cm neglaz. dekor. zid	m²	62,12	59,17	62,07	62,57
421.54.41	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	44,98	48,82	44,93	45,42
421.54.42	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. jednob. pod	m²	38,66	38,07	38,61	39,03
421.54.44	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. pod	m²	62,96	62,96	62,96	62,96
421.54.45	Opl. zid, stup. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. vis.od 165 cm glaz. dekor. podne	m²	58,37	58,37	58,37	58,37
422.02.11	Opl. fas. ker. pl. 6.5/25 1. kl. u cementnom mortuglaz. jednob. fasadne	m²	65,79	62,85	66,61	64,63
422.02.12	Opl. fasade keramortu pl. 6.5/25 2. kl. u cementnom mortu glaz. sastavcima	m²	59,90	59,90	59,90	59,90
423.01.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m²	64,32	64,32	64,32	64,32
423.01.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. u cementnommortu glaz.jednob. podne	m²	62,28	62,28	62,28	62,28
423.01.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m²	78,15	78,15	78,15	78,15
423.01.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. u cementnommortu glaz. reljef. podne	m²	52,71	52,71	52,71	52,71
423.01.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m²	63,39	63,39	63,39	63,39
423.01.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. jednob. podne	m²	62,67	62,67	62,67	62,67
423.01.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m²	62,67	62,67	62,67	62,67
423.01.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m²	62,67	62,67	62,67	62,67
423.01.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. u cementnommortu glaz. dekor. podne	m²	62,67	62,67	62,67	62,67
423.02.12	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 1. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m²	66,56	66,56	66,56	66,56
423.02.13	Popločenje pod. ker. pl. 10/10 2. kl. lijep. glaz.jednob. podne	m²	66,56	66,56	66,56	66,56
423.02.27	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne	m²	66,56	66,56	66,56	66,56
423.02.28	Popločenje pod. ker. pl. 7.5/15 2. kl. lijep.- glaz. reljef podne	m²	66,25	66,25	66,25	66,25
423.02.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	44,48	44,48	44,48	44,48
423.02.42	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. jednob. podne	m²	44,48	44,48	44,48	44,48
423.02.44	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1 kl. lijep.- glaz.dekor. podne	m²	61,62	62,93	61,57	62,07
423.02.45	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 2. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	50,78	58,35	50,73	51,15
423.02.54	Popločenje pod. ker. pl. 20/20 1. kl. lijep.- glaz. dekor. podne	m²	67,20	62,83	63,70	64,57
423.02.60	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x120	m²	58,38	45,52	54,91	55,29
423.02.61	Popločenje pod. ker. pl. polir. 60x60	m²	39,12	39,12	39,12	39,12
423.02.62	Popločenje pod. ker. pl. mat 60x60	m²	55,42	55,42	55,42	55,42
423.02.63	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 60x60	m²	70,03	53,38	69,99	70,41
423.02.64	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 80x80	m²	9,84	69,25	9,83	9,89
423.02.65	Popločenje pod. ker. pl. polir. 80x80	m²	11,49	43,81	11,48	11,54
423.02.66	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 20x23	m²	10,70	54,65	10,69	10,75

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
423.02.67	Popločenje pod. ker. pl. mat heksagon. 20x23	m²	10,85	51,59	10,84	10,90
423.02.68	Popločenje pod. ker. pl. glaz. heksagon. 20x23	m²	54,55	54,55	54,55	54,55
423.02.69	Popločenje pod. ker. pl. protuklizne heksagon. 30x35	m²	51,59	51,59	51,59	51,59
423.02.70	Popločenje pod. ker. pl. glaz. 30x30	m²	26,99	26,99	26,99	26,99
423.02.71	Popločenje pod. ker. pl. mat 30x30	m²	37,70	37,70	37,70	37,70
423.02.55	Popločenje pod. ker. pl. 20/20, 2. kl. lijep - glaz. dekor. podne	m²	61,22	59,87	61,16	61,66
423.03.41	Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl. u cementnommortu neglaz. jednob.	m²	62,32	62,32	62,32	62,32
423.11.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. ucementnom mortu	m²	64,67	64,67	64,67	64,67
423.11.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. ucementnom mortu	m²	61,91	61,91	61,91	61,91
423.12.41	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 1. kl. lijep.	m²	46,72	46,72	46,72	46,72
423.12.42	Popločenje pod. ker. protukliz. pl. 10/20 2. kl. lijep.	m²	47,75	47,75	47,75	47,75
424.01.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. jedob. podne	m	50,81	50,81	50,81	50,81
424.01.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. ucementnom mortu glaz. dekor. podne	m	51,84	51,84	51,84	51,84
424.01.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2.kl. u cementnom mortu glaz. jednob. podne	m	52,86	52,86	52,86	52,86
424.01.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20, 2. kl. u cementnom mortu glaz.dekor.podne	m	53,88	53,88	53,88	53,88
424.02.22	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1.kl. lijep. - glaz jednob. podne	m	54,90	54,90	54,90	54,90
424.02.25	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 7.5/15, 1. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	55,93	55,93	55,93	55,93
424.02.42	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. jednob. podne	m	56,95	56,95	56,95	56,95
424.02.45	Opl. podnožja (sokl) od ker. pl. 10/20 2. kl. lijep. - glaz. dekor. podne	m	57,97	57,97	57,97	57,97
	43 Podovi					
431.07.01	Polaganje i brušenje hrastovog parketa	m²	44,29	65,87	39,79	48,30
431.07.22	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 120x20x1.8	m²	52,85	70,80	43,96	54,85
431.07.23	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 45x7x2	m²	9,95	9,95	9,95	9,95
431.07.24	Polaganje i brušenje hrastovog parketa 40x6x2	m²	11,61	11,61	11,61	11,61
431.07.25	Polaganje i brušenje hrastovog parketa panel 100x18x1.8	m²	10,81	10,81	10,81	10,81
431.07.26	Polaganje i brušenje hrastovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	10,96	10,96	10,96	10,96
431.07.27	Polaganje i brušenje hrastovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	7,42	7,42	7,42	7,42
431.08.01	Polaganje i brušenje bukovog parketa	m²	9,09	9,09	9,09	9,09
4310822	Polaganje i brušenje bukovog parketa 50x8x2	m²	8,29	8,29	8,29	8,29
431.08.23	Polaganje i brušenje bukovog parketa panel 120x20x1.8	m²	8,44	8,44	8,44	8,44
431.08.24	Polaganje i brušenje bukovog parketa 45x7x2	m²	50,98	50,98	50,98	50,98
431.08.25	Polaganje i brušenje bukogov parketa 40x6x2	m²	10,43	10,43	10,43	10,43

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
431.08.26	Polaganje i brušenje bukovog parketa panel 100x18x1.8	m²	11,97	11,97	11,97	11,97
431.08.27	Polaganje i brušenje bukovog parketa lamel 25x3.5x1	m²	65,72	65,72	65,72	65,72
431.08.28	Polaganje i brušenje bukovog parketa univerzalnog 35x5x1.8	m²	3,19	46,05	3,19	3,19
432.01.16	Polaganje i brušenje hrastovog lamel parketa	m²	3,49	41,27	3,49	3,49
432.11.02	Polaganje i brušenje hrastovog lamel univerzal parketa	m²	9,09	46,14	9,09	9,09
432.21.02	Polaganje i brušenje panel parketa tipa standard	m²	11,85	44,53	11,85	11,85
432.51.02	Lakiranje parketa	m²	2,20	19,37	2,20	2,20
432.71.11	Postava rubnih kutnih letvica	m	15,68	4,47	16,04	15,79
432.71.22	Postava hrastovih rubnih letvica dim. 1.5x8 cm	m	11,67	10,47	12,03	11,61
433.02.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tapison	m²	18,44	28,95	18,44	18,44
433.12.11	Polaganje tekstilnog poda tipa tafting	m²	7,19	55,35	7,22	7,19
433.75.02	Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 cm	m	9,45	4,14	9,74	9,41
435.23.15	Oblaganje poda pvc homogenom trakom	m²	11,17	15,57	11,28	11,14
435.42.02	Oblaganje poda vinilazbestnim pločama d=2.5 mm	m²	26,23	26,23	26,23	26,23
435.75.11	Polaganj pvc kutnih traka 3+5 cm	m	23,08	5,04	23,18	23,07
435.75.15	Pod sinteticki liveni na bazi epoksidnih smola	m²	14,63	43,19	14,65	14,63

44 Soboslikarski i ličilački radovi

441.11.01	Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom četkom i prskanje aparatom	m²	3,22	3,22	3,22	3,22
441.21.01	Bojenje vapnenom bojom nanos četkom brušene i prskanje aparatom	m²	30,64	3,52	27,50	31,10
441.21.05	Hidroizolaciono bojenje bet. livenog poda hidrolitmortom nanosenje i obrada	m²	14,16	9,18	13,17	14,30
441.36.01	Bojenje klijanim bojama sa gletanjem podloge	m²	30,53	11,97	29,46	30,68
441.38.01	Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu	m²	38,04	2,22	37,58	38,11
441.51.01	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge nažbuci	m²	30,76	16,17	27,63	31,23
441.51.31	Bojenje disperzionom bojom sa gletanjem podloge odiverice azbest cem.	m²	18,33	11,70	18,03	18,38
441.71.01	Obrada zid. i stropova linkrust premazom	m²	22,00	18,62	21,63	22,06
442.31.01	Gletanje unutrašnjih zidova disperzionim kitom	m²	7,18	7,18	7,18	7,18
445.11.01	Bojenje fasade disperzionim premazom	m²	9,49	9,49	9,49	9,49
445.21.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima bez dodatkakamene sitneži	m²	11,29	11,29	11,29	11,29
445.22.01	Premaz fasadnom bojom sa rastvaračima sa dodatkomkamene sitneži	m²	6,10	4,12	6,10	6,10
445.31.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici gletanja	m²	9,33	22,99	9,49	10,69
445.32.01	Prevlačenje fasade plastičnim mortom u tehnici prskanja	m²	18,31	14,70	18,75	21,92

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
447.11.11	Uljeni nalič unutrašnjih površina na vapnenoj žbuci	m²	5,81	26,00	5,81	5,81
447.21.02	Uljeni nalič unutrašnjih drvenih površina	m²	7,57	46,24	7,57	7,57
447.22.02	Obrada unutrašnjih drvenih površina prozirnim uljnim sistemima	m²	11,17	17,72	11,17	11,17
447.41.01	Obrada unutrašnjih metalnih površina na izvedenu antikorozivnu zaštitu	m²	10,53	30,58	10,53	10,53
447.51.02	Uljeni nalič radiatora uz primjenu boja za radiatore	m²	14,10	14,18	14,10	14,10
447.61.01	Uljeni nalič cijevi za instalacije grijanja i slično	m²	14,58	30,70	14,58	14,58
447.71.01	Uljeni nalič za vanjsku stolariju stolarskih stavaka koje nisu finalno obrađene	m²	14,10	38,36	14,10	14,10
447.75.01	Uljani nalič bravarskih elemenata vrata prozora salak bojom za vanjsku upotrebu	m²	13,24	30,70	13,24	13,24
447.76.01	Uljani nalič bravarskih ograda jednostavne izrade	m²	15,94	18,48	15,94	15,94
447.77.01	Uljeni nalič bravarske ograde srednje složene izrade	m²	101,31	22,17	101,38	101,56
448.11.01	Premazi lazurnim bojama stolarije vrata i prozora	m²	20,03	20,03	20,03	20,03
448.31.01	Premazi lazurnim bojama drvenih površina	m²	101,30	17,14	101,37	101,55
448.41.01	Premazi lazurnim bojama vidljivih djelova drvene krovne konstrukcije	m²	149,07	23,33	149,15	149,32

45 Tapetarski radovi

451.11.01	Gletanje emulzionim kitom	m²	144,49	6,16	144,57	144,74
451.21.01	Gletanje disperzionim kitom fino žbukanih površina	m²	73,98	9,36	74,00	74,05
451.22.01	Gletanje disperzionim kitom betonskih površina	m²	52,21	18,33	52,23	52,26
451.31.01	Postavljanje papirne podloge ruba do ruba	m²	5,86	5,86	5,86	5,86
452.01.01	Ljepljenje običnih papirnatih glatkih tapeta	m²	145,46	7,64	145,56	145,77
452.02.01	Ljepljenje običnih papirnatih reljefnih tapeta	m²	75,23	11,28	75,27	75,36
452.13.01	Ljepljenje papirnatih dekorativnih perivih tapeta	m²	111,95	10,64	111,99	112,08
452.21.01	Ljepljenje plastificiranih glatkih jednobojnih matperivih tapeta	m²	62,59	14,23	62,63	62,72
452.22.01	Ljepljenje plastificiranih svilasto sjajnih tapeta	m²	120,55	14,72	120,59	120,68
452.24.01	Ljepljenje plastificiranih dekorativnih mat tapeta	m²	14,23	14,23	14,23	14,23
452.26.01	Ljepljenje plastificiranih velur tapeta	m²	16,09	16,09	16,09	16,09

46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim pločama

461.11.15	Oblaganje zidova i stupova fasade prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	28,43	102,25	28,44	28,47
461.51.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova prirodnim kamenim pločama d=18 mm pješčar	m²	95,06	95,06	95,06	95,06

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
461.61.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova sedimentnimkamenom d=18 mm	m²	102,24	102,24	102,24	102,24
461.81.15	Oblaganje zidova i stupova fasade umjetnim kamenimpločama d=18 mm	m²	150,47	150,47	150,47	150,47
461.91.15	Oblaganje unutrašnjih zidova i stupova umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	145,85	145,85	145,85	145,85
462.14.14	Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim pločama d=25 mm	m	74,69	74,69	74,69	74,69
462.24.12	Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim pločama d=15mm	m	52,71	52,71	52,71	52,71
463.01.01	Polaganje poda od daskama na pero i utor	m²	25,79	31,63	25,48	25,83
463.14.12	Oblaganje podnozja /sokla/ umjetnim kamenim pločama d=15 mm	m²	146,82	146,82	146,82	146,82
464.11.16	Oblaganje podova prirodnim kamenom pješčarom d=20mm	m²	75,94	75,94	75,94	75,94
464.51.15	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=18 mm	m²	113,02	113,02	113,02	113,02
464.51.20	Oblaganje poda prirodnim mramornim plocama deb. 2,5 cm	m²	72,19	63,18	72,58	72,48
464.61.16	Oblaganje poda umjetnim kamenim pločama d=20 mm	m²	74,78	121,70	74,85	75,12
468.13.11	Obloga zidova furniranim pločama iverice hrast. furnirom d=15 mm	m²	78,72	102,77	78,82	79,20
468.51.31	Obloga zidova daskama d=15 mm na pero i utor	m²	106,51	106,51	106,51	106,51
468.52.31	Obloga zidova daskama d=20 mm na pero i utor	m²	97,30	97,30	97,30	97,30
	47 Završnomontažerski radovi					
472.13.12	Spusteni strop od al. lamela ličeno bijelo mat pečenim lakom	m²	93,14	93,14	93,14	93,14
472.14.12	Spusteni strop od al. lamela sa međuprof. lič. bijelo mat peč. lakom	m²	114,55	114,55	114,55	114,55
4722312	Spusteni strop od al. lamela ličeno po izboru matpečenim lakom	m²	93,14	93,14	93,14	93,14
472.24.12	Spusteni strop od al. lamela sa meeuprofilom ličeno po izboru mat pečenim lakom	m²	114,55	114,55	114,55	114,55
475.11.01	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=8 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	287,15	287,15	287,15	287,15
475.12.02	Dobava i mont. pregrad. zid. od lim. prof. d=10 cmizol. min. vunom obl. gips karton pl.	m²	302,17	302,17	302,17	302,17
475.61.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=8 cm izol.min. vunom obl. gips karton pl. obostr.	m²	149,09	149,09	149,09	149,09
475.62.01	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. jednostr. gips karton pl.	m²	157,33	157,33	157,33	157,33
475.62.02	Dobava i mont. drvenih pregrad. zid. d=10 cm izol.min. vunom obl. dvostrukim gips karton pl.	m²	229,35	229,35	229,35	229,35

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI					
	52 Elektroinstalacije jake struje					
521.01.01	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	49,32	49,32	49,32	49,32
521.01.02	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,17	59,17	59,17	59,17
521.01.03	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	69,04	69,04	69,04	69,04
521.01.04	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,89	78,89	78,89	78,89
521.01.05	Izvod p 2x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	98,62	98,62	98,62	98,62
521.01.11	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	57,37	57,37	57,37	57,37
521.01.12	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	68,83	68,83	68,83	68,83
521.01.13	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	80,31	80,31	80,31	80,31
521.01.14	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	91,78	91,78	91,78	91,78
521.01.15	Izvod p 3x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	114,72	114,72	114,72	114,72
521.01.21	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	65,21	65,21	65,21	65,21
521.01.22	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	78,24	78,24	78,24	78,24
521.01.23	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	91,29	91,29	91,29	91,29
521.01.24	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	104,32	104,32	104,32	104,32
521.01.25	Izvod p 4x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	130,40	130,40	130,40	130,40
521.01.31	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	72,43	72,43	72,43	72,43
521.01.32	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	86,90	86,90	86,90	86,90
521.01.33	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	101,39	101,39	101,39	101,39
521.01.34	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	115,87	115,87	115,87	115,87
521.01.35	Izvod p 5x1.5 / pcs 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	144,84	144,84	144,84	144,84
521.01.51	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	53,83	53,83	53,83	53,83
521.01.52	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	64,59	64,59	64,59	64,59
521.01.53	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	75,36	75,36	75,36	75,36
521.01.54	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	86,12	86,12	86,12	86,12
521.01.55	Izvod p 2x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	107,65	107,65	107,65	107,65
521.01.61	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,03	67,03	67,03	67,03
521.01.62	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	80,42	80,42	80,42	80,42
521.01.63	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,83	93,83	93,83	93,83
521.01.64	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	107,23	107,23	107,23	107,23
521.01.65	Izvod p 3x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	134,04	134,04	134,04	134,04
521.01.71	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,56	70,56	70,56	70,56

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.01.72	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,67	84,67	84,67	84,67
521.01.73	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,78	98,78	98,78	98,78
521.01.74	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,89	112,89	112,89	112,89
521.01.75	Izvod p 4x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	141,11	141,11	141,11	141,11
521.01.81	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	78,20	78,20	78,20	78,20
521.01.82	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	93,83	93,83	93,83	93,83
521.01.83	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	109,47	109,47	109,47	109,47
521.01.84	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	125,11	125,11	125,11	125,11
521.01.85	Izvod p 5x2.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	156,38	156,38	156,38	156,38
521.02.01	Vodič p 2x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	kom	7,35	7,35	7,35	7,35
521.02.02	Vodič p 3x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,03	8,03	8,03	8,03
521.02.03	Vodič p 4x1.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	8,62	8,62	8,62	8,62
521.02.04	Vodič p 5x1.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,58	9,58	9,58	9,58
521.02.05	Vodič p 7x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,98	12,98	12,98	12,98
521.02.06	Vodič p 8x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,93	13,93	13,93	13,93
521.02.07	Vodič p 10x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	15,88	15,88	15,88	15,88
521.02.08	Vodič p 12x1.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	17,78	17,78	17,78	17,78
521.02.09	Vodič p 14x1.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	21,19	21,19	21,19	21,19
521.02.10	Vodič p 1x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	6,96	6,96	6,96	6,96
521.02.11	Vodič p 2x2.5 / pcs 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	7,52	7,52	7,52	7,52
521.02.12	Vodič p 3x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	8,92	8,92	8,92	8,92
521.02.13	Vodič p 4x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,59	9,59	9,59	9,59
521.02.14	Vodič p 5x2.5 / pcs 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,99	9,99	9,99	9,99
521.02.15	Vodič p 7x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	13,55	13,55	13,55	13,55
521.02.16	Vodič p 8x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	14,58	14,58	14,58	14,58
521.02.17	Vodič p 10x2.5 / pcs 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	16,69	16,69	16,69	16,69
521.02.18	Vodič p 12x2.5 / pcs 29 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	20,54	20,54	20,54	20,54
521.02.19	Vodič p 14x2.5 / pcs 36 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	24,48	24,48	24,48	24,48
521.03.01	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	59,14	59,14	59,14	59,14
521.03.02	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	70,96	70,96	70,96	70,96
521.03.03	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	82,79	82,79	82,79	82,79
521.03.04	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	94,61	94,61	94,61	94,61
521.03.05	Izvod pp 2x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	118,27	118,27	118,27	118,27
521.03.11	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	64,17	64,17	64,17	64,17
521.03.12	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,00	77,00	77,00	77,00

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.03.13	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	89,84	89,84	89,84	89,84
521.03.14	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	103,14	103,14	103,14	103,14
521.03.15	Izvod pp 3x1.5 / pcs 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	128,34	128,34	128,34	128,34
521.03.22	Izvod pp 4x1.5 / ocs 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,26	84,26	84,26	84,26
521.03.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	98,32	98,32	98,32	98,32
521.03.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	112,35	112,35	112,35	112,35
521.03.31	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,74	85,74	85,74	85,74
521.03.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,88	102,88	102,88	102,88
521.03.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	120,03	120,03	120,03	120,03
521.03.34	Izvod pp 5x1.5 / pcs 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	137,17	137,17	137,17	137,17
521.03.35	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	171,46	171,46	171,46	171,46
521.03.51	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,34	63,34	63,34	63,34
521.03.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	76,01	76,01	76,01	76,01
521.03.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	88,68	88,68	88,68	88,68
521.03.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	101,34	101,34	101,34	101,34
521.03.55	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	126,68	126,68	126,68	126,68
521.03.61	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	69,24	69,24	69,24	69,24
521.03.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	83,08	83,08	83,08	83,08
521.03.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	96,93	96,93	96,93	96,93
521.03.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	110,77	110,77	110,77	110,77
521.03.65	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	138,46	138,46	138,46	138,46
521.03.71	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	85,23	85,23	85,23	85,23
521.03.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	119,32	119,32	119,32	119,32
521.03.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	136,36	136,36	136,36	136,36
521.03.75	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	170,44	170,44	170,44	170,44
521.03.81	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	91,42	91,42	91,42	91,42
521.03.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	109,70	109,70	109,70	109,70
521.03.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	127,99	127,99	127,99	127,99
521.03.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	146,27	146,27	146,27	146,27
521.03.85	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	182,84	182,84	182,84	182,84
521.04.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,21	9,21	9,21	9,21
521.04.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,16	9,16	9,16	9,16
521.04.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	9,95	9,95	9,95	9,95
521.04.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	11,48	11,48	11,48	11,48
521.04.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,00	10,00	10,00	10,00

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.04.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	10,77	10,77	10,77	10,77
521.04.13	Vod pp 4x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,42	12,42	12,42	12,42
521.04.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 žljeb u opeci - izr. vod	m	12,69	12,69	12,69	12,69
521.05.01	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	36,82	36,82	36,82	36,82
521.05.02	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	44,17	44,17	44,17	44,17
521.05.03	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	51,54	51,54	51,54	51,54
521.05.04	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	58,89	58,89	58,89	58,89
521.05.05	Izvod p 2x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	73,62	73,62	73,62	73,62
521.05.11	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	44,87	44,87	44,87	44,87
521.05.12	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	53,83	53,83	53,83	53,83
521.05.13	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	62,81	62,81	62,81	62,81
521.05.14	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	71,78	71,78	71,78	71,78
521.05.15	Izvod p 3x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	89,72	89,72	89,72	89,72
521.05.21	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	52,71	52,71	52,71	52,71
521.05.22	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	63,24	63,24	63,24	63,24
521.05.23	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	73,79	73,79	73,79	73,79
521.05.24	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	84,32	84,32	84,32	84,32
521.05.25	Izvod p 4x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	105,40	105,40	105,40	105,40
521.05.31	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 5 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	59,93	59,93	59,93	59,93
521.05.32	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 6 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	70,00	70,00	70,00	70,00
521.05.33	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 7 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	83,89	83,89	83,89	83,89
521.05.34	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 8 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	95,87	95,87	95,87	95,87
521.05.35	Izvod p 5x1.5 / psc 13.5 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	119,84	119,84	119,84	119,84
521.05.51	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	39,93	39,93	39,93	39,93
521.05.52	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	47,91	47,91	47,91	47,91
521.05.53	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	55,91	55,91	55,91	55,91
521.05.54	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,88	63,88	63,88	63,88
521.05.55	Izvod p 2x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,86	79,86	79,86	79,86
521.05.61	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	53,13	53,13	53,13	53,13
521.05.62	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	63,74	63,74	63,74	63,74
521.05.63	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	74,38	74,38	74,38	74,38
521.05.64	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	84,99	84,99	84,99	84,99
521.05.65	Izvod p 3x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	106,24	106,24	106,24	106,24
521.05.71	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	56,66	56,66	56,66	56,66
521.05.72	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	67,99	67,99	67,99	67,99

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.05.73	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	79,32	79,32	79,32	79,32
521.05.74	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,65	90,65	90,65	90,65
521.05.75	Izvod p 4x2.5 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	113,31	113,31	113,31	113,31
521.05.81	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 5 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	64,30	64,30	64,30	64,30
521.05.82	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 6 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	77,15	77,15	77,15	77,15
521.05.83	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 7 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	90,02	90,02	90,02	90,02
521.05.84	Izvod p 5x2.5 / psc 16 m 8 žljeb u opeci - razgr.izvod	kom	102,87	102,87	102,87	102,87
521.05.85	Izvod p 5x5.25 / psc 16 m 10 žljeb u opeci - razgr. izvod	kom	128,59	128,59	128,59	128,59
521.06.01	Vodič p 2x1.5 / psc 13.5 m 1 žljeb u opeci - izr.vod	m	5,28	5,28	5,28	5,28
521.06.02	Vodič p 3x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,20	5,20	5,20	5,20
521.06.03	Vodič p 4x1.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	6,27	6,27	6,27	6,27
521.06.04	Vodič p 5x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,04	7,04	7,04	7,04
521.06.05	Vodič p 7x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,72	9,72	9,72	9,72
521.06.06	Vodič p 8x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,67	10,67	10,67	10,67
521.06.07	Vodič p 10x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	12,62	12,62	12,62	12,62
521.06.08	Vodič p 12x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	14,53	14,53	14,53	14,53
521.06.09	Vodič p 14x1.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	17,69	17,69	17,69	17,69
521.06.10	Vodič p 1x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	4,61	4,61	4,61	4,61
521.06.11	Vodič p 2x2.5 / psc 13.5 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	5,17	5,17	5,17	5,17
521.06.12	Vodič p 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,37	6,37	6,37	6,37
521.06.13	Vodič p 4x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,05	7,05	7,05	7,05
521.06.14	Vodič p 5x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,45	7,45	7,45	7,45
521.06.15	Vodič p 7x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,29	10,29	10,29	10,29
521.06.16	Vodič p 8x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,33	11,33	11,33	11,33
521.06.17	Vodič p 10x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	13,44	13,44	13,44	13,44
521.06.18	Vodič p 12x2.5 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	17,05	17,05	17,05	17,05
521.06.19	Vodič p 14x2.5 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova -izr. vod	m	20,71	20,71	20,71	20,71
521.06.20	Vodič p 1x4 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	5,59	5,59	5,59	5,59
521.06.21	Vodič p 2x4 / psc 23 m 1 nez izrade žljebova - izr. vod	m	7,25	7,25	7,25	7,25
521.06.22	Vodič p 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,02	8,02	8,02	8,02
521.06.23	Vodič p 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,95	8,95	8,95	8,95
521.06.24	Vodič p 5x4 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,31	11,31	11,31	11,31
521.06.31	Vodič p 2x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,84	7,84	7,84	7,84
521.06.32	Vodič p 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,06	9,06	9,06	9,06
521.06.33	Vodič p 4x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	11,29	11,29	11,29	11,29

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.06.41	Vodič p 2x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	10,90	10,90	10,90	10,90
521.06.42	Vodič p 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	12,96	12,96	12,96	12,96
521.06.43	Vodič p 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,50	14,50	14,50	14,50
521.06.44	Vodič p 5x10 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	18,12	18,12	18,12	18,12
521.06.46	Vodič p 2x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	14,77	14,77	14,77	14,77
521.06.47	Vodič p 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,79	16,79	16,79	16,79
521.06.48	Vodič p 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	19,64	19,64	19,64	19,64
521.06.49	Vodič p 5x16 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	26,01	26,01	26,01	26,01
521.06.51	Vodič p 2x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,37	20,37	20,37	20,37
521.06.52	Vodič p 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	25,11	25,11	25,11	25,11
521.06.53	Vodič p 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	28,91	28,91	28,91	28,91
521.06.55	Vodič p 2x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	23,64	23,64	23,64	23,64
521.06.56	Vodič p 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	29,00	29,00	29,00	29,00
521.07.01	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 5 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	45,24	45,24	45,24	45,24
521.07.02	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	54,28	54,28	54,28	54,28
521.07.03	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	63,34	63,34	63,34	63,34
521.07.04	Izvod pp 2x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	72,38	72,38	72,38	72,38
521.07.12	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	60,32	60,32	60,32	60,32
521.07.13	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	70,38	70,38	70,38	70,38
521.07.14	Izvod pp 3x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	80,43	80,43	80,43	80,43
521.07.22	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	67,59	67,59	67,59	67,59
521.07.23	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	78,86	78,86	78,86	78,86
521.07.24	Izvod pp 4x1.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	90,12	90,12	90,12	90,12
521.07.32	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	77,15	77,15	77,15	77,15
521.07.33	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	90,01	90,01	90,01	90,01
521.07.34	Izvod pp 5x1.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	102,86	102,86	102,86	102,86
521.07.52	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	59,33	59,33	59,33	59,33
521.07.53	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	69,22	69,22	69,22	69,22
521.07.54	Izvod pp 2x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	79,10	79,10	79,10	79,10
521.07.62	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	66,40	66,40	66,40	66,40
521.07.63	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	77,47	77,47	77,47	77,47
521.07.64	Izvod pp 3x2.5 / psc 16 m 8 bez izrade žljebova -rzagr. izvod	kom	88,53	88,53	88,53	88,53
521.07.72	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	76,54	76,54	76,54	76,54
521.07.73	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	89,30	89,30	89,30	89,30
521.07.74	Izvod pp 4x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	102,05	102,05	102,05	102,05

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.07.82	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 6 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	83,97	83,97	83,97	83,97
521.07.83	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 7 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	97,97	97,97	97,97	97,97
521.07.84	Izvod pp 5x2.5 / psc 23 m 8 bez izrade žljebova -razgr. izvod	kom	111,96	111,96	111,96	111,96
521.08.01	Vod pp 2x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,67	6,67	6,67	6,67
521.08.02	Vod pp 3x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	6,86	6,86	6,86	6,86
521.08.03	Vod pp 4x1.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,41	7,41	7,41	7,41
521.08.04	Vod pp 5x1.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	8,22	8,22	8,22	8,22
521.08.11	Vod pp 2x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,46	7,46	7,46	7,46
521.08.12	Vod pp 3x2.5 / psc 16 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	7,90	7,90	7,90	7,90
521.08.13	Vod pp 4x2.5 / osc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,17	9,17	9,17	9,17
521.08.14	Vod pp 5x2.5 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	9,44	9,44	9,44	9,44
521.08.21	Vod pp 2x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	8,98	8,98	8,98	8,98
521.08.22	Vod pp 3x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	9,48	9,48	9,48	9,48
521.08.23	Vod pp 4x4 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	10,26	10,26	10,26	10,26
521.08.32	Vod pp 3x6 / psc 23 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	10,47	10,47	10,47	10,47
521.08.33	Vod pp 4x6 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr.vod	m	13,25	13,25	13,25	13,25
521.08.42	Vod pp 3x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,44	16,44	16,44	16,44
521.08.43	Vod pp 4x10 / psc 29 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	16,68	16,68	16,68	16,68
521.08.46	Vod pp 3x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	21,44	21,44	21,44	21,44
521.08.47	Vod pp 4x16 / psc 36 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,48	20,48	20,48	20,48
521.08.52	Vod pp 3x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	21,21	21,21	21,21	21,21
521.08.53	Vod pp 4x25 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	20,37	20,37	20,37	20,37
521.08.56	Vod pp 3x35 / psc 48 m 1 bez izrade žljebova - izr. vod	m	22,91	22,91	22,91	22,91
521.41.02	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	35,57	35,57	35,57	35,57
521.41.03	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	41,50	41,50	41,50	41,50
521.41.04	Izvod pp/r 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	47,43	47,43	47,43	47,43
521.41.12	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	41,06	41,06	41,06	41,06
521.41.13	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	47,91	47,91	47,91	47,91
521.41.14	Izvod pp/r 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	54,75	54,75	54,75	54,75
521.41.22	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	50,76	50,76	50,76	50,76
521.41.23	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	59,22	59,22	59,22	59,22
521.41.24	Izvod pp/r 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	67,68	67,68	67,68	67,68
521.41.32	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	39,47	39,47	39,47	39,47
521.41.33	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	46,05	46,05	46,05	46,05
521.41.34	Izvod pp/r 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	52,63	52,63	52,63	52,63

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
521.41.42	Izvod pp/r 3x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	48,71	48,71	48,71	48,71
521.41.43	Izvod pp/r 3x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	56,82	56,82	56,82	56,82
521.41.44	Izvod pp/r 3x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	64,94	64,94	64,94	64,94
521.41.52	Izvod pp/r 4x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	58,34	58,34	58,34	58,34
521.41.53	Izvod pp/r 4x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	68,06	68,06	68,06	68,06
521.41.54	Izvod pp/r 4x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	77,78	77,78	77,78	77,78
521.41.62	Izvod pp/r 2x4 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	52,41	52,41	52,41	52,41
521.41.63	Izvod pp/r 2x4 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	59,49	59,49	59,49	59,49
521.41.64	Izvod pp/r 2x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	67,98	67,98	67,98	67,98
521.41.72	Izvod pp/r 3x4 mm² m 6 bez izrade žljebova	kom	60,20	60,20	60,20	60,20
521.41.73	Izvod pp/r 3x4 mm² m 7 bez izrade žljebova	kom	70,23	70,23	70,23	70,23
521.41.74	Izvod pp/r 3x4 mm² m 8 bez izrade žljebova	kom	80,26	80,26	80,26	80,26
521.43.02	Izvod pp 2x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	35,22	35,22	35,22	35,22
521.43.03	Izvod pp 2x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	41,08	41,08	41,08	41,08
521.43.04	Izvod pp 2x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	46,95	46,95	46,95	46,95
521.43.10	Izvod pp 3x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	39,32	39,32	39,32	39,32
521.43.11	Izvod pp 3x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	42,42	45,87	42,55	41,88
521.43.12	Izvod pp 3x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	52,43	52,43	52,43	52,43
521.43.18	Izvod pp 4x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebvoa - razgr. izv.	kom	47,10	47,10	47,10	47,10
521.43.19	Izvod pp 4x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	54,94	54,94	54,94	54,94
521.43.20	Izvod pp 4x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	62,80	62,80	62,80	62,80
521.43.26	Izvod pp 5x1.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	53,68	53,68	53,68	53,68
521.43.27	Izvod pp 5x1.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	62,62	62,62	62,62	62,62
521.43.28	Izvod pp 5x1.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	71,58	71,58	71,58	71,58
521.43.34	Izvod pp 2x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	40,01	40,01	40,01	40,01
521.43.35	Izvod pp 2x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	46,67	46,67	46,67	46,67
521.43.36	Izvod pp 2x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	53,34	53,34	53,34	53,34
521.43.42	Izvod pp 3x2.5 mm² m 6 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	47,33	47,33	47,33	47,33
521.43.43	Izvod pp 3x2.5 mm² m 7 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	55,21	55,21	55,21	55,21
521.43.44	Izvod pp 3x2.5 mm² m 8 bez izrade žljebova - razgr. izv.	kom	63,11	63,11	63,11	63,11

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
	61 Instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama					
	611 Instalacija hladne vode					
611.01.21	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 15 mm	m	43,19	43,19	43,19	43,19
611.01.22	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 20 mm	m	43,08	43,08	43,08	43,08
611.01.23	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 25 mm	m	42,12	42,12	42,12	42,12
611.01.24	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 30 mm	m	44,35	44,35	44,35	44,35
611.01.25	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 40 mm	m	55,91	55,91	55,91	55,91
611.01.26	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 50 mm	m	59,56	59,56	59,56	59,56
611.01.27	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 65 mm	m	107,08	107,08	107,08	107,08
611.01.28	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 80 mm	m	109,78	109,78	109,78	109,78
611.01.29	Nabava i montaža cjevovoda iz pocinčanih cijevi, prof. 100 mm	m	158,58	158,58	158,58	158,58
611.10.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	39,65	39,65	39,65	39,65
611.10.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	44,07	44,07	44,07	44,07
611.10.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	46,29	46,29	46,29	46,29
611.10.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	66,72	66,72	66,72	66,72
611.10.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	76,58	76,58	76,58	76,58
611.10.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	123,94	123,94	123,94	123,94
611.10.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	149,11	149,11	149,11	149,11
611.10.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	198,30	198,30	198,30	198,30
611.11.01	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 15 mm	kom	31,76	31,76	31,76	31,76
611.11.02	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 20 mm	kom	34,81	34,81	34,81	34,81
611.11.03	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 25 mm	kom	38,50	38,50	38,50	38,50
611.11.04	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 30 mm	kom	46,51	46,51	46,51	46,51
611.11.05	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 40 mm	kom	50,58	50,58	50,58	50,58
611.11.06	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 50 mm	kom	77,99	77,99	77,99	77,99
611.11.07	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 65 mm	kom	103,77	103,77	103,77	103,77
611.11.08	Nabava i montaža kosih mjedenih ventila s ispustom, prof. 80 mm	kom	155,56	155,56	155,56	155,56
611.23.01	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 15mm art. 83	kom	33,67	33,67	33,67	33,67
611.23.02	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 20mm art. 83	kom	36,85	36,85	36,85	36,85
611.23.03	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 25mm art. 83	kom	40,47	40,47	40,47	40,47
611.23.04	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 30mm art. 83	kom	64,05	64,05	64,05	64,05
611.23.05	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 40mm art. 83	kom	73,67	73,67	73,67	73,67
611.23.06	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 50mm art. 83	kom	123,57	123,57	123,57	123,57

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.23.07	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 65mm art. 83	kom	205,28	205,28	205,28	205,28
611.23.08	Nabava i montaža ravnih mjedenih ventila, prof. 80mm art. 83	kom	251,93	251,93	251,93	251,93
611.24.01	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 15 mm	kom	35,99	35,99	35,99	35,99
611.24.02	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 20 mm	kom	39,77	39,77	39,77	39,77
611.24.03	Nabava i montaža mjedenih ventila sa poniklovanomkapom, prof. 25 mm	kom	83,41	83,41	83,41	83,41
611.28.01	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017	kom	38,65	38,65	38,65	38,65
611.28.02	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017	kom	49,30	49,30	49,30	49,30
611.28.03	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017	kom	46,40	46,40	46,40	46,40
611.28.04	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017	kom	66,80	66,80	66,80	66,80
611.28.05	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 40 mmart. 1017	kom	77,49	77,49	77,49	77,49
611.28.06	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 50 mmart. 1017	kom	105,28	105,28	105,28	105,28
611.28.07	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 65 mmart. 1017	kom	129,08	129,08	129,08	129,08
611.28.08	Nabava i montaža nepovratnih ventila, prof. 80 mmart. 1017	kom	174,11	174,11	174,11	174,11
611.29.01	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 15 mmart. 1039	kom	34,62	34,62	34,62	34,62
611.29.02	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 20 mmart. 1039	kom	107,55	107,55	107,55	107,55
611.29.03	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039	kom	183,07	183,07	183,07	183,07
611.29.04	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039	kom	171,44	171,44	171,44	171,44
611.29.05	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039	kom	192,84	192,84	192,84	192,84
611.29.06	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039	kom	337,93	337,93	337,93	337,93
611.29.07	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039	kom	465,88	465,88	465,88	465,88
611.29.08	Nabava i montaža sigurnosnih ventila, prof. 80 mmart. 1039	kom	42,11	637,98	43,13	43,28
611.42.01	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 15 mm	kom	40,84	40,84	40,84	40,84
611.42.02	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 20 mm	kom	44,46	44,46	44,46	44,46
611.42.03	Nabava i montaža kromiranih holender slavina, prof. 25 mm	kom	58,17	58,17	58,17	58,17
611.43.01	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 13 (3 m^3/sat; prof. 13 mm)	kom	114,87	114,87	114,87	114,87
611.43.02	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 3 - 20 (3 m^3/sat; prof. 20 mm)	kom	114,87	114,87	114,87	114,87
611.43.03	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 5 - 20 (5 m^3/sat; prof. 20 mm)	kom	128,01	128,01	128,01	128,01
611.43.04	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 7 - 25 (7 m^3/sat; prof. 25 mm)	kom	182,93	182,93	182,93	182,93
611.43.05	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 10 - 30 (10m^3/sat; prof. 30 mm)	kom	212,51	212,51	212,51	212,51
611.43.06	Nabava i montaža kućnih vodomjera vm 20 - 40 (20m^3/sat; prof. 40 mm)	kom	301,53	301,53	301,53	301,53
611.48.01	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 15/15 cm	kom	19,88	19,88	19,88	19,88
611.48.02	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 20/20 cm	kom	22,35	22,35	22,35	22,35
611.48.03	Nabava i montaža kromiranih vratašca, dim. 30/30 cm	kom	39,60	39,60	39,60	39,60
611.61.01	Izolacija filcom, jednostruka	m^2	40,76	40,76	40,76	40,76
611.61.02	Izolacija filcom, dvostruka	m^2	46,26	46,26	46,26	46,26

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.61.03	Izolacija min. vunom 2 cm	m²	42,20	42,20	42,20	42,20
611.61.04	Izolacija min. vunom 4 cm	m²	44,46	44,46	44,46	44,46
611.61.11	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm jednost. omatanjefilcom	m	7,61	7,61	7,61	7,61
611.61.13	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm jednost. omatanjefilcom	m	7,89	7,89	7,89	7,89
611.61.15	Izolacija cijevi prof. 40 mm jednost. omatanje filcom	m	13,14	13,14	13,14	13,14
611.61.16	Izolacija cijevi prof. 50 mm jednost. omatanje filcom	m	13,98	13,98	13,98	13,98
611.61.17	Izolacija cijevi prof. 65 mm jednost. omatanje filcom	m	14,55	14,55	14,55	14,55
611.61.18	Izolacija cijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom	m	15,68	15,68	15,68	15,68
611.61.21	Izolacija cijevi prof. 15, 20 mm dvostr. omatanjefilcom	m	12,35	8,16	12,50	12,53
611.61.23	Izolacija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanjefilcom	m	12,54	8,71	12,75	12,78
611.61.25	Izolacija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom	m	17,62	14,53	17,93	17,97
611.61.26	Izolacija cijevi prof. 50 mm dvodtr. omatanje filcom	m	18,39	16,20	18,90	18,97
611.61.27	Izolacija cijevi prof. 65 mm dvostr. omatanje filcom	m	18,25	17,32	18,76	18,83
611.61.28	Izolacija cijevi prof. 80 mm dvostr. omatanje filcom	m	18,65	19,55	19,26	19,35
611.61.31	Izolacija cijevi prof. 15, 20 min. vunom d=2 cm	m	12,47	12,47	12,47	12,47
611.61.32	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=2 cm	m	12,47	12,47	12,47	12,47
611.61.33	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=2 cm	m	12,66	12,66	12,66	12,66
611.61.34	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=2 cm	m	42,11	12,86	43,13	43,28
611.61.35	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=2 cm	m	17,79	17,79	17,79	17,79
611.61.36	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=2 cm	m	18,57	18,57	18,57	18,57
611.61.37	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=2 cm	m	18,43	18,43	18,43	18,43
611.61.38	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 cm	m	18,83	18,83	18,83	18,83
611.61.41	Izolacija cijevi prof. 15 min. vunom d=4 cm	m	12,76	12,76	12,76	12,76
611.61.42	Izolacija cijevi prof. 20 min. vunom d=4 cm	m	12,76	12,76	12,76	12,76
611.61.43	Izolacija cijevi prof. 25 min. vunom d=4 cm	m	13,05	13,05	13,05	13,05
611.61.44	Izolacija cijevi prof. 30 min. vunom d=4 cm	m	42,42	13,34	42,55	41,88
611.61.45	Izolacija cijevi prof. 40 min. vunom d=4 cm	m	18,37	18,37	18,37	18,37
611.61.46	Izolacija cijevi prof. 50 min. vunom d=4 cm	m	19,53	19,53	19,53	19,53
611.61.47	Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 cm	m	19,39	19,39	19,39	19,39
611.61.48	Izolacija cijevi prof. 80 min. vunom d=4 cm	m	19,99	19,99	19,99	19,99
611.62.03	Izolacija min. vunom d=2 cm	m²	42,20	42,20	42,20	42,20
611.62.04	Izolacija min. vunom d=4 cm	m²	44,46	44,46	44,46	44,46
611.63.02	Izolacija dekorodal trakom	m²	46,48	46,48	46,48	46,48
611.63.03	Izolacija al. limom i staklenom vunom d=30 mm	m²	124,90	124,90	124,90	124,90
611.71.01	Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara	m	5,79	5,79	5,79	5,79

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
611.72.01	Dezinfekcija cjevovoda 15-100 mm	m	6,64	6,64	6,64	6,64
612.01.21	Pocinčane cijevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima	m'	43,19	43,19	43,19	43,19
612.01.22	Pocinčane cijevi prof. 20 mm sa fazonskim komadima	m'	43,08	43,08	43,08	43,08
612.01.23	Pocinčane cijevi prof. 25 mm sa fazonskim komadima	m'	42,12	42,12	42,12	42,12
612.01.24	Pocinčane cijevi prof. 30 mm sa fazonskim komadima	m'	44,35	44,35	44,35	44,35
612.01.25	Pocinčane cijevi prof. 40 mm sa fazonskim komadima	m'	54,60	54,60	54,60	54,60
612.01.26	Pocinčane cijevi prof. 50 mm sa fazonskim komadima	m'	59,56	59,56	59,56	59,56
612.01.27	Pocinčane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima	m	107,08	107,08	107,08	107,08
612.01.28	Pocinčane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima	m	109,78	109,78	109,78	109,78
612.01.29	Pocinčane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima	m	158,58	158,58	158,58	158,58
612.03.01	Ravni ms ventil s ispustom prof. 15	kom	39,65	39,65	39,65	39,65
612.03.02	Ravni ms ventil s ispustom prof. 20	kom	44,07	44,07	44,07	44,07
612.03.03	Ravni ms ventil s ispustom prof. 25	kom	46,29	46,29	46,29	46,29
612.03.04	Ravni ms ventil s ispustom prof. 30	kom	66,72	66,72	66,72	66,72
612.03.05	Ravni ms ventil s ispustom prof. 40	kom	76,58	76,58	76,58	76,58
612.03.06	Ravni ms ventil s ispustom prof. 50	kom	123,94	123,94	123,94	123,94
612.03.07	Ravni ms ventil s ispustom prof. 65	kom	149,11	149,11	149,11	149,11
612.03.08	Ravni ms ventil s ispustom prof. 80	kom	198,30	198,30	198,30	198,30
612.04.01	Kosi ms ventil s ispustom prof. 15 mm	kom	31,76	31,76	31,76	31,76
612.04.02	Kosi ms ventil s ispustom prof. 20 mm	kom	34,81	34,81	34,81	34,81
612.04.03	Kosi ms ventil s ispustom prof. 25 mm	kom	38,50	38,50	38,50	38,50
612.04.04	Kosi ms ventil s ispustom prof. 30 mm	kom	46,51	46,51	46,51	46,51
612.04.05	Kosi ms ventil s ispustom prof. 40 mm	kom	46,59	46,59	46,59	46,59
612.04.06	Kosi ms ventil s ispustom prof. 50 mm	kom	77,99	77,99	77,99	77,99
612.04.07	Kosi ms ventil s ispustom prof. 65 mm	kom	103,77	103,77	103,77	103,77
612.04.08	Kosi ms ventil s ispustom prof. 80 mm	kom	155,56	155,56	155,56	155,56
612.05.01	Ravni ms ventil prof. 15 mm art. 83	kom	33,83	33,83	33,83	33,83
612.05.02	Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83	kom	36,85	36,85	36,85	36,85
612.05.03	Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83	kom	40,47	40,47	40,47	40,47
612.05.04	Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83	kom	64,05	64,05	64,05	64,05
612.05.05	Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83	kom	73,67	73,67	73,67	73,67
612.05.06	Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83	kom	123,57	123,57	123,57	123,57
612.05.07	Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83	kom	205,28	205,28	205,28	205,28
612.05.08	Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83	kom	251,93	251,93	251,93	251,93
612.06.01	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 15 mm	kom	35,99	35,99	35,99	35,99

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
612.06.02	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 20 mm	kom	39,77	39,77	39,77	39,77
612.06.03	Ms ventil s ponikl. kapom prof. 25 mm	kom	83,41	83,41	83,41	83,41
612.08.01	Kućni vodomjer vm 3 m³ prof. 13 mm	kom	114,87	114,87	114,87	114,87
612.08.02	Kućni vodomjer vm 3, 5 m³ prof. 20 mm	kom	114,87	114,87	114,87	114,87
612.08.03	Kucni vodomjer vm 5 m³ prof. 20 mm	kom	128,01	128,01	128,01	128,01
612.08.04	Kućni vodomjer vm 7 m³ prof. 25 mm	kom	182,93	182,93	182,93	182,93
612.08.05	Kućni vodomjer vm 10 m³ prof. 30 mm	kom	212,51	212,51	212,51	212,51
612.08.06	Kućni vodomjer vm 20 m³ prof. 40 mm	kom	301,53	301,53	301,53	301,53
612.11.01	Kromirana vratašca 15 x 15 cm	kom	19,88	19,88	19,88	19,88
612.11.02	Kromirana vratašca 20 x 20 cm	kom	22,35	22,35	22,35	22,35
612.11.03	Kromirana vratašca 30 x 30 cm	kom	39,60	39,60	39,60	39,60

613 Instalacija kanalizacije

613.01.01	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 75 mm, nabava i montaža	m	74,17	74,17	74,17	74,17
613.01.02	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 100 mm, nabava i montaža	m	98,31	98,31	98,31	98,31
613.01.03	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 125 mm, nabava i montaža	m	115,70	115,70	115,70	115,70
613.01.04	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 150 mm, nabava i montaža	m	128,53	128,53	128,53	128,53
613.01.05	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 200 mm, nabava i montaža	m	143,51	143,51	143,51	143,51
613.01.06	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 250 mm, nabava i montaža	m	156,96	156,96	156,96	156,96
613.01.07	Cijevi kanalizacijske keramičke profila 300 mm, nabava i montaža	m	168,79	168,79	168,79	168,79
613.15.03	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i montaža	m	170,35	10,43	170,35	191,15
613.15.04	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i montaža	m	45,04	45,04	45,04	45,04
613.15.05	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila125 mm, nabava i montaža	m	52,29	52,29	52,29	52,29
613.15.06	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila150 mm, nabava i montaža	m	60,64	60,64	60,64	60,64
613.15.07	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila175 mm, nabava i montaža	m	70,62	70,62	70,62	70,62
613.15.08	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila200 mm, nabava i montaža	m	73,59	73,59	73,59	73,59
613.15.09	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila250 mm, nabava i montaža	m	77,79	77,79	77,79	77,79

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
613.15.10	Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila300 mm, nabava i montaža	m	94,09	94,09	94,09	94,09
613.23.01	Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava imontaža	m	31,11	31,11	31,11	31,11
613.23.02	Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava imontaža	m	35,92	35,92	35,92	35,92
613.23.03	Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava imontaža	m	35,92	35,92	35,92	35,92
613.23.04	Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava imontaža	m	48,45	48,45	48,45	48,45
613.23.05	Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava imontaža	m	54,39	54,39	54,39	54,39
613.23.06	Cijevi kanalizacijske pvc profila 160 mm, nabava imontaža	m	70,57	70,57	70,57	70,57
613.33.01	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 50mm,nabava i montaža	m	116,31	116,31	116,31	116,31
613.33.02	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 70mm, nabava i montaža	m	133,69	133,69	133,69	133,69
613.33.03	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 100 mm, nabava i montaža	m	175,89	175,89	175,89	175,89
613.33.04	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 125 mm, nabava i montaža	m	58,39	177,74	58,39	58,41
613.33.05	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 150 mm, nabava i montaža	m	58,39	298,43	58,39	58,41
613.33.06	Cijevi kanalizacijske lijevano-željezne profila 200 mm, nabava i montaža	m	474,53	474,53	474,53	474,53
613.42.01	Cijevi odvodne olovne profila 20 mm, nabava i montaža	m	27,65	27,65	27,65	27,65
613.42.02	Cijevi odvodne olovne profila 25 mm, nabava i montaža	m	30,11	30,11	30,11	30,11
613.42.03	Cijevi odvodne olovne profila 30 mm, nabava i montaža	m	33,63	33,63	33,63	33,63
613.42.04	Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i montaža	m	37,75	37,75	37,75	37,75
613.42.05	Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i montaža	m	47,89	47,89	47,89	47,89
613.42.06	Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i montaža	m	51,26	51,26	51,26	51,26
613.42.07	Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i montaža	m	83,19	83,19	83,19	83,19
613.50.21	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	174,90	174,90	174,90	174,90
613.50.22	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 125 mm, nabava i montaža	kom	179,13	179,13	179,13	179,13
613.50.23	Slivnik lijevano-željezni "dom" profila 150 mm, nabava i montaža	kom	177,56	183,99	192,90	172,27
613.51.02	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 100 mm, nabava i montaža	kom	192,64	192,64	192,64	192,64
613.51.03	Olučnjak lijevano željezni "gajger" profila 125mm,nabava i montaža	kom	205,11	202,04	220,32	199,87
613.51.04	Olučnjak lijevano-željezni "gajger" profila 150mm,nabava i montaža	kom	211,10	211,10	211,10	211,10
613.52.01	Sifon olovni "top" profil 100/40 mm, nabava i montaža	kom	58,96	58,96	58,96	58,96
613.52.02	Sifon olovni "top" profil 100/50 mm, nabava i montaža	kom	58,96	58,96	58,96	58,96
613.53.01	Vratašca reviziona kromirana 15/15 cm, nabava i montaža	kom	19,88	19,88	19,88	19,88
613.53.02	Vratašca reviziona kromirana 20/20 cm, nabava i montaža	kom	22,35	22,35	22,35	22,35
613.53.03	Vratašca reviziona kromirana 25/25 cm, nabava i montaža	kom	24,83	24,83	24,83	24,83
613.53.04	Vratašca reviziona kromirana 30/30 cm, nabava i montaža	kom	39,60	39,60	39,60	39,60
613.64.01	Ispitivanje kanalizacacije na protok	m	342,10	9,66	342,06	342,21

614 Sanitarni uređaji i armature

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.01.31	Klozet engleski s niskomontažnim vodokotlićem	kom	584,87	280,81	443,07	547,28
614.01.41	Klozet engleski s visokomontažnim vodokotlićem	kom	353,86	353,86	353,86	353,86
614.02.01	Umivaonik na konzolama vel. 38 x 31 cm, nabava i montaža	kom	168,06	168,06	168,06	168,06
614.02.02	Umivaonik fajansa vel. 47x38 cm, nabava i montaža	kom	170,27	170,27	170,27	170,27
614.02.03	Umivaonik fajansa vel. 51x43 cm, nabava i montaža	kom	172,01	172,01	172,01	172,01
614.02.04	Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 cm, nabava i montaža	kom	194,76	194,76	194,76	194,76
614.02.05	Umivaonik fajansa vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	179,74	179,74	179,74	179,74
614.02.06	Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 cm, nabava i montaža	kom	222,44	222,44	222,44	222,44
614.02.07	Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 cm, nabava i montaža	kom	207,42	207,42	207,42	207,42
614.02.11	Mješalica zidna kromirana, nabava i montaža	kom	68,35	68,35	68,35	68,35
614.02.12	Mješalica stojeća kromirana, nabava i montaža	kom	142,28	142,28	142,28	142,28
614.02.14	Mješalica jednoručna stojeća art. 58-040, nabava imontaža	kom	137,97	137,97	137,97	137,97
614.02.15	Mješalica termostatska kromirana art. 58-195, nabava i montaža	kom	163,26	163,26	163,26	163,26
614.02.21	Slavina zidna kromirana profila 15 mm, nabava i montaža	kom	67,52	67,52	67,52	67,52
614.03.02	Pisoar ovalni od fajanse, nabava i montaža	kom	156,71	156,71	156,71	156,71
614.03.03	Pisoar stojeći od keramike, nabava i montaža	kom	345,45	345,45	345,45	345,45
614.04.01	Kada lijevano željezo vel. 1700 x 750, nabava i montaža	kom	556,42	556,42	556,42	556,42
614.04.18	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za kadu, nabava i montaža	kom	137,97	137,97	137,97	137,97
614.05.02	Kada tuš lijevano željezo vel. 900 x 900, nabava imontaža	kom	315,65	315,65	315,65	315,65
614.05.10	Mješalica jednoručna sa ručnim tušem art. 58-190 za tuš kadu,nabava i montaža	kom	137,97	137,97	137,97	137,97
614.06.02	Bide - komplet s armaturom, nabava i montaža	kom	416,48	416,48	416,48	416,48
614.06.04	Armatura jednoručna za bide art. 58-191, nabava imontaža	kom	193,17	125,57	142,83	193,04
614.08.01	Praonik zidni "vindabona" sa slavinom profil 1/2",nabava i montaža	kom	254,19	254,19	254,19	254,19
614.09.01	Mješalica zidna za sudoper, nabava i montaža	kom	124,28	124,28	124,28	124,28
614.09.02	Nabava i montaza kuhinjskog dvodjelnog sudopera	kom	227,84	419,02	227,82	227,90
614.09.03	Nabava i montaza kuhinjskog jednodjelnog sudopera	kom	271,34	380,16	271,31	271,43
614.09.08	Hvatač masti plastični dvodjelni za sudoper, nabava i montaža	kom	456,88	82,90	456,83	457,00
614.10.02	Mješalica stojeća kromirana za sudoper, nabava i montaža	kom	105,00	105,00	105,00	105,00
614.11.02	Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaža	kom	36,18	36,18	36,18	36,18
614.11.05	Držač ručnika kromirani dvokraki, nabava i montaža	kom	37,73	37,73	37,73	37,73
614.11.07	Posuda za tekući sapun s držačem, nabava i montaža	kom	20,88	20,88	20,88	20,88
614.11.08	Kutija plastična za toalet papir, nabava i montaža	kom	14,04	14,04	14,04	14,04
614.11.09	Držač kromirani za rol talet papir, nabava i montaža	kom	28,16	28,16	28,16	28,16
614.11.11	Držač sapuna kromirani, nabava i montaža	kom	49,44	49,44	49,44	49,44

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
614.11.12	Držač čaše jednostruki kromirani, nabava i montaža	kom	38,80	38,80	38,80	38,80
614.11.13	Držač čaše kromirani dvostruki, nabava i montaža	kom	42,34	42,34	42,34	42,34
614.11.14	Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i montaža	kom	22,71	22,71	22,71	22,71
614.11.15	Ormarić toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidačem i utičnicom, nabava i montaža	kom	145,92	145,92	145,92	145,92
614.13.01	Sifon za stroj za pranje rublja, nabava i montaža	kom	81,61	81,61	81,61	81,61
614.21.01	Bojler električni 10 l, nabava i montaža	kom	156,46	156,46	156,46	156,46
614.21.02	Bojler električni 50 l, nabava i montaža	kom	230,07	230,07	230,07	230,07
614.21.03	Bojler električni 80 l, nabava i montaža	kom	325,13	274,00	349,73	358,76
614.21.04	Bojler električni 120 l, nabava i montaža	kom	461,35	461,35	461,35	461,35
614.21.05	Bojler električni 300 l, nabava i montaža	kom	1059,91	1059,91	1059,91	1059,91
	615 Protupožarna zaštita u objektima					
615.01.01	Cijevi pocinčane prof. 50 mm s fazonama, nabava imontaža	m	59,56	59,56	59,56	59,56
615.01.02	Cijevi pocinčane prof. 65 mm s fazonama, nabava imontaža	m	107,08	107,08	107,08	107,08
615.01.03	Cijevi pocinčane prof. 80 mm s fazonama, nabava imontaža	m	109,78	109,78	109,78	109,78
615.01.04	Cijevi pocinčane prof. 100 mm s fazonama, nabava imontaža	m	88,28	88,28	88,28	88,28
615.04.01	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 50 mm, nabava i montaža	kom	123,57	123,57	123,57	123,57
615.04.02	Ventil mjed ravni art. 83 prof. 65 mm, nabava i montaža	kom	205,28	205,28	205,28	205,28
615.04.03	Ventil mjedeni ravni art. 83 prof. 80 mm, nabava imontaža	kom	251,93	251,93	251,93	251,93
615.05.01	Zasun lijevano željezo prof. 50 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	181,37	181,37	181,37	181,37
615.05.02	Zasun lijevano željezo prof. 65 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	212,81	212,81	212,81	212,81
615.05.03	Zasun lijevano željezo prof. 80 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	240,18	240,18	240,18	240,18
615.05.04	Zasun lijevano željezo prof. 100 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	289,14	289,14	289,14	289,14
615.05.05	Zasun lijevano željeza prof. 125 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	406,47	406,47	406,47	406,47
615.05.06	Zasun lijevano željezo prof. 150 mm s kotačem, nabava i montaža	kom	519,58	519,58	519,58	519,58
615.07.01	Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratašcima, nabava i montaža	kom	431,27	431,27	431,27	431,27
615.08.04	Aparat za suho gašenje "s" prahom 6 kg, nabava i montaža	kom	86,11	86,11	86,11	86,11
615.09.01	Aparat za gašenje sa co2 3kg, nabava i montaža	kom	139,30	139,30	139,30	139,30
615.10.02	Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara	m	6,64	6,64	6,64	6,64

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
721.15.29	Dobava i ugradba ekspanzione posude 400 lit.	kom	1666,44	1666,44	1666,44	1666,44
723.11.01	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub. ivijcima i brtvama np16 no15	kom	58,69	58,69	58,69	58,69
723.18.20	Dobava i ugradba lijevano željeznog zasuna s protuprirub., vijci ma i brtvama np16 no50	kom	133,63	133,63	133,63	133,63
723.18.21	Dobava i ugradba lijevanog zasuna s protuprirub.,vijcima i brtvama np16 no65, no80	kom	176,20	176,20	176,20	176,20
723.27.01	Dobava i ugradba termometra s okruglom skalom 0-100 celzija	kom	37,18	37,18	37,18	37,18
	75 Instalacije centralnog grijanja					
	751 Ogrijevna tijela					
751.02.01	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/110, nabava i montaža	kom	328,00	328,00	328,00	328,00
751.02.02	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/110, nabava i montaža	kom	334,80	334,80	334,80	334,80
751.02.03	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/110, nabava i montaža	kom	348,42	348,42	348,42	348,42
751.02.04	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/160, 350/200 nabava i montaža	kom	328,00	328,00	328,00	328,00
751.02.05	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 500/160, nabava i montaža	kom	338,21	338,21	338,21	338,21
751.02.06	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 600/160, nabava i montaža	kom	348,42	348,42	348,42	348,42
751.02.07	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 800/160, nabava i montaža	kom	373,38	373,38	373,38	373,38
751.02.08	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 350/200, nabava i montaža	kom	328,00	328,00	328,00	328,00
751.02.09	Radijator 4 članka lijevano željezo tip 200/250, nabava i montaža	kom	328,00	328,00	328,00	328,00
751.05.01	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	440,09	440,09	440,09	440,09
751.05.02	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	455,22	455,22	455,22	455,22
751.05.03	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i montaža	kom	489,26	489,26	489,26	489,26
751.05.04	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	438,20	438,20	438,20	438,20
751.05.05	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	342,09	463,73	341,05	355,58
751.05.06	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	322,88	489,26	328,48	329,90
751.05.07	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	551,66	551,66	551,66	551,66
751.05.08	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	438,20	438,20	438,20	438,20
751.05.09	Radijator 10 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	438,20	438,20	438,20	438,20
751.10.01	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/110,nabava i montaža	kom	507,43	621,87	504,88	540,47
751.10.02	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/110,nabava i montaža	kom	473,50	655,91	487,41	490,94
751.10.03	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/110,600/160 nabava i monaža	kom	723,99	723,99	723,99	723,99
751.10.04	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/160,350/200 nabava i montaža	kom	621,87	621,87	621,87	621,87
751.10.05	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 500/160,nabava i montaža	kom	672,93	672,93	672,93	672,93
751.10.06	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 600/160,nabava i montaža	kom	783,35	723,99	778,34	848,50

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
751.10.07	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 800/160,nabava i montaža	kom	714,77	848,80	742,46	749,48
751.10.08	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 350/200,nabava i montaža	kom	621,87	621,87	621,87	621,87
751.10.09	Radijator 20 članaka lijevano željezo tip 200/250,nabava i montaža	kom	621,87	621,87	621,87	621,87
751.22.01	Radijator 4 članka aluminij tip e 700/600/75 s, nabava i montaža	kom	352,98	352,98	352,98	352,98
751.22.02	Radijator 4 članka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	322,84	322,84	322,84	322,84
751.22.03	Radijator 4 članka aluminij tip e 600/500/75 s, nabava i montaža	kom	361,10	361,10	361,10	361,10
751.22.04	Radijator 4 članka aluminij tip e 450/350/75 s, nabava i montaža	kom	339,92	339,92	339,92	339,92
751.22.05	Radijator 4 članka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	314,39	314,39	314,39	314,39
751.25.01	Radijator 10 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,600/500/75 s, nabava i montaža	kom	530,51	530,51	530,51	530,51
751.25.02	Radijator 10 članaka aluminij tip e 690/610/95, nabava i montaža	kom	455,14	455,14	455,14	455,14
751.25.03	Radijator 10 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	550,81	550,81	550,81	550,81
751.25.04	Radijator 10 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	512,65	512,65	512,65	512,65
751.25.05	Radijator 10 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	433,76	433,76	433,76	433,76
751.30.01	Radijator 20 članaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i montaža	kom	826,19	826,19	826,19	826,19
751.30.02	Radijator 20 članaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaža	kom	675,47	675,47	675,47	675,47
751.30.03	Radijator 20 članaka aluminij tip e 600/500/75 s,nabava i montaža	kom	866,80	866,80	866,80	866,80
751.30.04	Radijator 20 članaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaža	kom	790,49	790,49	790,49	790,49
751.30.05	Radijator 20 članaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaža	kom	632,70	632,70	632,70	632,70
	752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela					
752.01.01	Pričvrsnica za lijevano željezni radijator, nabavai montaža	kom	10,35	10,35	10,35	10,35
752.01.02	Konzola za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	17,34	17,34	17,34	17,34
752.01.03	Nogica za lijevano željezni radijator, nabava i montaža	kom	26,94	26,94	26,94	26,94
752.02.01	Nosač za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	7,26	7,26	7,26	7,26
752.02.02	Konzola za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	13,90	13,90	13,90	13,90
752.02.03	Nogica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	23,13	23,13	23,13	23,13
752.02.04	Pričvrsnica za aluminijski radijator, nabava i montaža	kom	10,15	10,15	10,15	10,15
	753 Armature ogrijevnih tijela					
753.01.01	Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	51,93	51,93	51,93	51,93

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.01.02	Ventil kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaža	kom	52,67	52,67	52,67	52,67
753.01.03	Ventil kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	54,05	54,05	54,05	54,05
753.02.01	Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaža	kom	52,63	52,63	52,63	52,63
753.02.02	Ventil ravni termostatski za radijatore no 15, nabava i montaža	kom	53,37	53,37	53,37	53,37
753.02.03	Ventil ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaža	kom	54,77	54,77	54,77	54,77
753.05.01	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	36,87	36,87	36,87	36,87
753.05.02	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	38,25	38,25	38,25	38,25
753.05.03	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	41,24	41,24	41,24	41,24
753.05.04	Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	56,24	56,24	56,24	56,24
753.05.05	Ventil kutni za radijatore sa predregulacojom no 32, nabava i montaža	kom	56,50	56,50	56,50	56,50
753.06.01	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i montaža	kom	37,45	37,45	37,45	37,45
753.06.02	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaža	kom	38,77	38,77	38,77	38,77
753.06.03	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaža	kom	42,60	42,60	42,60	42,60
753.06.04	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 25, nabava i montaža	kom	66,84	66,84	66,84	66,84
753.06.05	Ventil ravni za radijatore sa predregulacijom no 32, nabava i montaža	kom	69,35	69,35	69,35	69,35
753.11.01	Ventil kutni prigušni za radijator no 10, nabava imontaža	kom	33,65	33,65	33,65	33,65
753.11.02	Ventil kutni prigušni za radijator no 15, nabava imontaža	kom	35,07	35,07	35,07	35,07
753.11.03	Ventil kutni prigušni za radijator no 20, nabava imontaža	kom	37,20	37,20	37,20	37,20
753.12.01	Ventil ravni prigušni za radijator no 10, nabava imontaža	kom	33,20	33,20	33,20	33,20
753.12.02	Ventil ravni prigušni za radijator no 15, nabava imontaža	kom	34,76	34,76	34,76	34,76
753.12.03	Ventil ravni prigušni za radijator no 20, nabava imontaža	kom	36,73	36,73	36,73	36,73
753.21.01	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 3, 6 mm, naba i montaža	kom	29,14	29,14	29,14	29,14
753.21.02	Ventil odzračni za radijator ručne regulacije prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	15,40	15,40	15,40	15,40
753.22.01	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-lijevi, nabava i montaža	kom	49,18	49,18	49,18	49,18
753.22.02	Ventil odzračni za radijator automatska regulacijano 32-desni, nabava i montaža	kom	40,86	40,86	40,86	40,86
753.31.01	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 3 mm, nabava i montaža	kom	30,18	30,18	30,18	30,18
753.31.02	Ventil radijatorski za pražnjenje prof. 6 mm, nabava i montaža	kom	30,18	30,18	30,18	30,18
753.32.01	Slavina za punjenje i pražnjenje no 15, nabava i montaža	kom	21,93	21,93	21,93	21,93
753.32.02	Slavina za punjenje i pražnjenje no 20, nabava i montaža	kom	22,82	22,82	22,82	22,82
753.33.01	Lončić odzračni do prof. 125x200mm, nabava i montaža	kom	236,45	236,45	236,45	236,45
753.33.02	Lončić odzračni do prof. 200x300mm, nabava i montaža	kom	276,93	276,93	276,93	276,93
753.33.03	Lončić odzračni do prof. 300x500mm, nabava i montaža	kom	434,50	434,50	434,50	434,50
753.41.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. bočnog priključka no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	116,23	116,23	116,23	116,23
753.42.01	Ventil četv. za radijat. termost. regul. boč. priključ. no 15x12-18, 20x16-18mm	kom	125,87	125,87	125,87	125,87
753.43.01	Ventil četv. za radijat. ruč. regul. i usponskom cijevi no 15x12-18, 20x16mm	kom	116,23	116,23	116,23	116,23

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
753.44.02	Ventil četv. za radijat. termost. regul., usponskicij. no 15x14-18, 20x16mm	kom	125,87	125,87	125,87	125,87
753.45.01	Ventil četv. za radijator ručne regul. prop. odzračni no 15x12-16mm	kom	116,23	116,23	116,23	116,23
753.46.01	Ventil četv. za radijator termostatske regulacijeprop. odzračni no 15x12-16mm	kom	39,60	125,87	39,69	39,69
753.47.01	Kompresiona spojnica no 15x12mm	kom	59,98	16,54	60,07	60,07
753.47.02	Kompresiona spojnica no 15x15mm	kom	58,13	16,54	58,22	58,22
753.47.03	Kompresiona spojnica no 15x16mm	kom	50,95	17,06	51,04	51,04
753.47.04	Kompresiona spojnica no 15x18mm	kom	73,26	17,58	73,36	73,36
753.47.05	Kompresiona spojnica prof. 12x12mm	kom	77,56	16,02	77,66	77,66
753.47.07	Kompresiona spojnica prof. 16x16mm	kom	87,73	18,30	87,84	87,84
753.47.08	Kompresiona spojnica prof. 18x18mm	kom	92,28	15,02	92,39	92,39
	754 Cijevi					
754.01.01	Crna čelična cijev no 10 (3/8")	m	117,36	25,45	117,46	117,46
754.01.02	Crna čelična cijev no 15 (1/2")	m	121,43	27,45	121,54	121,54
754.01.03	Crna čelična cijev no 20 (3/4")	m	27,19	28,70	27,27	27,27
754.01.04	Crna čelična cijev no 25 (1")	m	24,03	40,29	24,10	24,10
754.01.05	Crna čelična cijev no 32 (5/4")	m	25,84	40,12	25,91	25,91
754.01.06	Crna čelična cijev no 40 (6/4)	m	33,70	47,29	33,77	33,77
754.01.07	Crna čelična cijev no 50 (2")	m	39,20	51,02	39,27	39,27
754.01.08	Crna čelična cijev no 65 (2 1/2")	m	40,89	60,88	40,97	40,97
754.01.09	Crna čelična cijev no 80 (3")	m	42,33	59,01	42,41	42,41
754.01.10	Crna čelična cijev prof. 51/57mm	m	60,09	51,75	60,17	60,17
754.01.11	Crna čelična cijev prof. 57/63mm	m	78,86	74,32	78,94	78,94
754.01.12	Crna čelična cijev prof. 64/70mm	m	83,41	78,67	83,49	83,49
754.01.13	Crna čelična cijev prof. 70/76mm	m	22,74	85,71	22,77	22,77
754.01.14	Crna čelična cijev prof. 76/83mm	m	88,95	88,95	88,95	88,95
754.01.15	Crna čelična cijev prof. 82/89mm	m	93,55	93,55	93,55	93,55
754.01.16	Crna čelična cijev prof. 89/95mm	m	116,17	116,17	116,17	116,17
754.01.17	Crna čelična cijev prof. 95/102mm	m	118,85	118,85	118,85	118,85
754.01.18	Crna čelična cijev prof. 100/108mm	m	122,97	122,97	122,97	122,97
754.02.01	Bakrena oplaštena cijev prof. 6x1, 8x1, 10x1mm	m	27,72	27,72	27,72	27,72
754.02.04	Bakrena oplaštena cijev prof. 12x1mm	m	34,29	34,29	34,29	34,29
754.02.05	Bakrena oplaštena cijev prof. 15x1mm	m	39,84	39,84	39,84	39,84

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
754.02.06	Bakrena oplaštena cijev prof. 18x1mm	m	41,55	41,55	41,55	41,55
754.02.07	Bakrena oplaštena cijev prof. 22x1mm	m	43,01	43,01	43,01	43,01
754.02.08	Bakrena oplaštena cijev prof. 28x1.5mm	m	60,94	60,94	60,94	60,94
754.02.09	Bakrena oplaštena cijev prof. 35x1.5mm	m	79,89	79,89	79,89	79,89
754.02.10	Bakrena oplaštena cijev prof. 42x1.5mm	m	84,48	84,48	84,48	84,48
754.03.01	Propilenska cijev prof. 20x2mm	m	23,07	23,07	23,07	23,07
	755 Zaporna armatura					
755.11.01	Ventil odzračni za vert. sa ar prof. 6.25	kom	52,99	52,99	52,99	52,99
755.11.02	Ventil odzračni za vert. sa ar no10	kom	45,73	45,73	45,73	45,73
755.11.03	Ventil odzračni za vert. sa ar nepovratni no10	kom	54,03	54,03	54,03	54,03
755.20.01	Zasun ms za toplu vodu i paru no 10	kom	31,73	31,73	31,73	31,73
755.20.02	Zasun ms za toplu vodu i paru no 15	kom	35,14	35,14	35,14	35,14
755.20.03	Zasun ms za toplu vodu i paru no 20	kom	37,40	37,40	37,40	37,40
755.20.04	Zasun ms za toplu vodu i paru no 25	kom	57,12	57,12	57,12	57,12
755.20.05	Zasun ms za toplu vodu i paru no 32	kom	62,83	62,83	62,83	62,83
755.20.06	Zasun ms za toplu vodu i paru no 40	kom	110,40	110,40	110,40	110,40
755.20.07	Zasun ms za toplu vodu i paru no 50	kom	125,64	125,64	125,64	125,64
755.20.08	Zasun ms za toplu vodu i paru no 65	kom	140,29	140,29	140,29	140,29
755.20.09	Zasun ms za toplu vodu i paru no 80	kom	226,43	226,43	226,43	226,43
755.21.01	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 10	kom	57,18	57,18	57,18	57,18
755.21.02	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 15	kom	58,93	58,93	58,93	58,93
755.21.03	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 20	kom	60,29	60,29	60,29	60,29
755.21.04	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 25	kom	74,21	74,21	74,21	74,21
755.21.05	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 32	kom	79,39	79,39	79,39	79,39
755.21.06	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 40	kom	123,47	123,47	123,47	123,47
755.21.07	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 50	kom	171,15	171,15	171,15	171,15
755.21.08	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 65	kom	276,90	276,90	276,90	276,90
755.21.09	Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za pražnjenje no 80	kom	161,83	161,83	161,83	161,83
755.22.01	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 10	kom	79,99	79,99	79,99	79,99
755.22.02	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 15	kom	34,30	34,30	34,30	34,30
755.22.03	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 20	kom	37,29	37,29	37,29	37,29
755.22.04	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 25	kom	53,57	53,57	53,57	53,57

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.22.05	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 32	kom	75,77	75,77	75,77	75,77
755.22.06	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 40	kom	124,68	124,68	124,68	124,68
755.22.07	Ventil ms ravni prop. za toplu vodu s kosim vret.i ventilom za pražnjenje no 50	kom	147,31	147,31	147,31	147,31
755.23.01	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 15, horiz.za paru	kom	69,63	69,63	69,63	69,63
755.23.02	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 20, horiz.za paru	kom	73,77	73,77	73,77	73,77
755.23.03	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 25, horiz.za paru	kom	103,24	103,24	103,24	103,24
755.23.04	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 32, horiz.za paru	kom	106,35	106,35	106,35	106,35
755.23.05	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 40, horiz.za paru	kom	171,15	171,15	171,15	171,15
755.23.06	Ventil ms odbojni univerzalni za tv no 50, horiz.za paru	kom	185,67	185,67	185,67	185,67
755.32.01	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	54,08	54,08	54,08	54,08
755.32.02	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	57,49	57,49	57,49	57,49
755.32.03	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	67,06	67,06	67,06	67,06
755.32.04	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	82,21	82,21	82,21	82,21
755.32.05	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	96,26	96,26	96,26	96,26
755.32.06	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	128,76	128,76	128,76	128,76
755.32.07	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	144,00	144,00	144,00	144,00
755.32.08	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	169,56	169,56	169,56	169,56
755.32.09	Zasun ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	247,37	247,37	247,37	247,37
755.34.03	Ventil ms ravni no 20	kom	37,29	37,29	37,29	37,29
755.34.04	Ventil ms ravni no 25	kom	53,57	53,57	53,57	53,57
755.34.05	Ventil ms ravni no 32	kom	75,77	75,77	75,77	75,77
755.34.06	Ventil ms ravni no 40	kom	124,68	124,68	124,68	124,68
755.34.07	Ventil ms ravni no 50	kom	147,31	147,31	147,31	147,31
755.34.08	Ventil ms ravni no 65	kom	224,22	224,22	224,22	224,22
755.34.09	Ventil ms ravni no 80	kom	268,13	268,13	268,13	268,13
755.35.01	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 10	kom	77,93	77,93	77,93	77,93
755.35.02	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 15	kom	100,21	100,21	100,21	100,21
755.35.03	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 20	kom	109,87	109,87	109,87	109,87
755.35.04	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 25	kom	131,80	131,80	131,80	131,80
755.35.05	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 32	kom	144,17	144,17	144,17	144,17
755.35.06	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 40	kom	203,53	203,53	203,53	203,53
755.35.07	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 50	kom	222,81	222,81	222,81	222,81
755.35.08	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 65	kom	294,86	294,86	294,86	294,86
755.35.09	Ventil ms za paru sa prirubnicom no 80	kom	339,21	339,21	339,21	339,21
755.36.01	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 10	kom	76,88	76,88	76,88	76,88

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.36.02	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 15	kom	37,89	37,89	37,89	37,89
755.36.03	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 20	kom	40,88	40,88	40,88	40,88
755.36.04	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 25	kom	58,90	58,90	58,90	58,90
755.36.05	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 32	kom	78,28	78,28	78,28	78,28
755.36.06	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 40	kom	177,95	177,95	177,95	177,95
755.36.07	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 50	kom	191,50	191,50	191,50	191,50
755.36.08	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 65	kom	213,02	213,02	213,02	213,02
755.36.09	Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom zapražnjenje no 80	kom	284,75	284,75	284,75	284,75
755.37.01	Ventil ms odbojni hor. za paru no 15	kom	74,19	74,19	74,19	74,19
755.37.02	Ventil ms odbojni hor. za paru no 20	kom	79,37	79,37	79,37	79,37
755.37.03	Ventil ms odbojni hor. za paru no 25	kom	109,98	109,98	109,98	109,98
755.37.04	Ventil ms odbojni za paru no 32	kom	113,40	113,40	113,40	113,40
755.37.05	Ventil ms odbojni hor. za paru no 40	kom	180,90	180,90	180,90	180,90
755.37.06	Ventil ms odbojni hor. za paru no 50	kom	197,49	197,49	197,49	197,49
755.37.07	Ventil ms odbojni hor. za paru no 65	kom	164,51	164,51	164,51	164,51
755.37.08	Ventil ms odbojni hor. za paru no 80	kom	232,64	232,64	232,64	232,64
755.38.01	Ventil ms odbojni vert. za paru no 15	kom	66,39	66,39	66,39	66,39
755.38.02	Ventil ms odbojni vert. za paru no 20	kom	265,50	265,50	265,50	265,50
755.38.03	Ventil ms odbojni vert. za paru no 25	kom	73,44	73,44	73,44	73,44
755.38.04	Ventil ms odbojni vert. za paru no 32	kom	69,63	69,63	69,63	69,63
755.38.05	Ventil ms odbojni vert. za paru no 40	kom	94,37	94,37	94,37	94,37
755.38.06	Ventil ms odbojni vert. za paru no 50	kom	73,77	73,77	73,77	73,77
755.38.07	Ventil ms odbojni vert. za paru no 65	kom	105,45	105,45	105,45	105,45
755.38.08	Ventil ms odbojni vert. za paru no 80	kom	103,24	103,24	103,24	103,24
755.40.01	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	158,47	158,47	158,47	158,47
755.40.02	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	106,35	106,35	106,35	106,35
755.40.03	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	174,58	174,58	174,58	174,58
755.40.04	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	171,15	171,15	171,15	171,15
755.40.05	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	11,63	11,63	11,63	11,63
755.40.06	Kompenzator nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	185,67	185,67	185,67	185,67
755.41.01	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 15	kom	19,80	19,80	19,80	19,80
755.41.02	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 20	kom	224,03	224,03	224,03	224,03
755.41.03	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 25	kom	17,29	17,29	17,29	17,29
755.41.04	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 32	kom	246,84	246,84	246,84	246,84
755.41.05	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 40	kom	7,64	7,64	7,64	7,64

ŠIFRA	VRSTA RADA	JED.MJ.	CIJENA, EUR			
			SPLIT	ZAGREB	OSIJEK	RIJEKA
755.41.06	Kompenzator sa konusnim nav. as 10 "ĐĐ" no 50	kom	61,95	61,95	61,95	61,95
	756 Čišćenje, ličenje i izolacija					
756.10.00	Čišćenje mehaničkim putem	m²	8,30	8,30	8,30	8,30
756.12.00	Lakiranje cijevi mreže i ogrijevnih tijela	m²	65,39	65,39	65,39	65,39
756.12.01	Temeljni premaz cijevne mreže	m²	93,87	93,87	93,87	93,87
756.20.00	Čišćenje od hrđe kemijskim sredstvima	m²	85,31	85,31	85,31	85,31
756.20.01	Dobava i ugradba ukrasnih plastičnih ili niklanihrozeta prosječni profil	kom	99,47	99,47	99,47	99,47
756.21.00	Izolacija cijevi miner vunom omotanom ljepenkom dod=5cm	m²	95,38	95,38	95,38	95,38
756.26.00	Izolacija cijevi miner vunom omotano al. limom	m²	14,09	14,09	14,09	14,09
	757 Ispitivanje i balansiranje					
757.10.00	Ispit instalacija na hidr. pritisak	kom	147,39	147,39	147,39	147,39
757.20.00	Topla proba i balansiranje	kom	19,31	19,31	19,31	19,31

F. PRORAČUN CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA

1. TIPSKA GRAĐEVINA I

Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno ekonomičnog građenja.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	3.974 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	121 m^2 netto k.p.
Garaže	152 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**4.243 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Lokacija: Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,34
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,60
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	57,00

GRAĐEVINA TIP I.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

SITUACIJA

PRESJEK

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.700
	netto korisna (m^2)	4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	135,78	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	15.104,75	3,56	27,13%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	27.166,07	6,40	48,80%	0,36%
	- transporti	13.264,64	3,13	23,83%	0,18%
	UKUPNO	*55.671,24*	*13,12*	*100,00%*	*0,75%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	50.786,67	11,97	1,34%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	487.988,75	115,01	12,91%	6,54%
	- mont. konstr. i elementi	857.540,57	202,11	22,68%	11,50%
	- armirački radovi	1.116.874,72	263,23	29,54%	14,98%
	- tesarski radovi	504.229,42	118,84	13,34%	6,76%
	- zidarski radovi	681.829,78	160,70	18,03%	9,14%
	- građ. radovi za instalacije	81.969,22	19,32	2,17%	1,10%
	UKUPNO	*3.781.219,12*	*891,17*	*100,00%*	*50,70%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	15.354,65	3,62	1,26%	0,21%
	- limarski radovi	197.318,73	46,50	16,19%	2,65%
	- stolarski radovi	470.806,79	110,96	38,63%	6,31%
	- bravarski radovi	505.242,15	119,08	41,46%	6,77%
	- staklarski radovi	29.928,58	7,05	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.218.650,89*	*287,21*	*100,00%*	*16,34%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	13.302,18	3,14	1,94%	0,18%
	- keramičarski radovi	166.734,37	39,30	24,31%	2,24%
	- podovi	121.397,38	28,61	17,70%	1,63%
	- ličil. i soboslikarski radovi	384.428,46	90,60	56,05%	5,15%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*685.862,39*	*161,65*	*100,00%*	*9,20%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	218.972,91	51,61	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	97.321,29	22,94	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	16.220,22	3,82	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	72.990,97	17,20	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*405.505,39*	*95,57*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	220.247,38	51,91	44,41%	2,95%
	- instalacije tople vode	657,20	0,15	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	163.487,19	38,53	32,97%	2,19%
	- sanitarni uređaji i armature	111.549,45	26,29	22,49%	1,50%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*495.941,23*	*116,88*	*100,00%*	*6,65%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	428.906,44	101,09	68,52%	5,75%
	- automatska regulacija	122.544,70	28,88	19,58%	1,64%
	- oprema klima uređaja	13.205,10	3,11	2,11%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	61.272,35	14,44	9,79%	0,82%
	UKUPNO	*625.928,58*	*147,52*	*100,00%*	*8,39%*
OSTALO	- instalacija plina	110.417,64	26,02	58,42%	1,48%
	- dizala	78.576,53	18,52	41,58%	1,05%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*188.994,17*	*44,54*	*100,00%*	*2,53%*
SVEUKUPNO EUR		*7.457.773,02*	*1.757,67*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00	(m^2)
	netto korisna	4.243,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.088.176,44	492,15	28,00%
1. KAT	1.342.399,14	316,38	18,00%
2. KAT	1.342.399,14	316,38	18,00%
3. KAT	1.342.399,14	316,38	18,00%
4. KAT	1.342.399,14	316,38	18,00%
UKUPNO	***7.457.773,02***	***1.757,67***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.700
	netto korisna (m^2)	4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	135,20	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	15.060,60	3,55	26,69%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	27.923,09	6,58	49,49%	0,38%
	- transporti	13.302,51	3,14	23,58%	0,18%
	UKUPNO	*56.421,40*	*13,30*	*100,00%*	*0,76%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	50.178,56	11,83	1,36%	0,68%
	- armiranobetonski radovi	479.691,00	113,05	13,00%	6,46%
	- mont. konstr. i elementi	865.104,44	203,89	23,45%	11,65%
	- armirački radovi	1.031.242,53	243,05	27,95%	13,89%
	- tesarski radovi	504.425,46	118,88	13,67%	6,79%
	- zidarski radovi	676.643,28	159,47	18,34%	9,11%
	- građ. radovi za instalacije	82.103,00	19,35	2,23%	1,11%
	UKUPNO	*3.689.388,27*	*869,52*	*100,00%*	*49,69%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	15.612,59	3,68	1,27%	0,21%
	- limarski radovi	196.002,86	46,19	15,99%	2,64%
	- stolarski radovi	469.107,04	110,56	38,28%	6,32%
	- bravarski radovi	514.501,81	121,26	41,98%	6,93%
	- staklarski radovi	30.383,71	7,16	2,48%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.225.608,01*	*288,85*	*100,00%*	*16,51%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	13.425,63	3,16	1,86%	0,18%
	- keramičarski radovi	169.965,73	40,06	23,60%	2,29%
	- podovi	147.270,50	34,71	20,45%	1,98%
	- ličil. i soboslikarski radovi	389.633,21	91,83	54,09%	5,25%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*720.295,07*	*169,76*	*100,00%*	*9,70%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	218.008,98	51,38	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	96.892,88	22,84	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	16.148,81	3,81	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	72.669,66	17,13	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*403.720,34*	*95,15*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	219.379,27	51,70	42,85%	2,95%
	- instalacije tople vode	657,77	0,16	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	171.367,14	40,39	33,47%	2,31%
	- sanitarni uređaji i armature	120.537,30	28,41	23,55%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*511.941,47*	*120,66*	*100,00%*	*6,89%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	430.758,87	101,52	68,53%	5,80%
	- automatska regulacija	123.073,96	29,01	19,58%	1,66%
	- oprema klima uređaja	13.205,10	3,11	2,10%	0,18%
	- instalacija klime i ventilacije	61.536,98	14,50	9,79%	0,83%
	UKUPNO	*628.574,91*	*148,14*	*100,00%*	*8,47%*
OSTALO	- instalacija plina	110.417,64	26,02	58,42%	1,49%
	- dizala	78.576,53	18,52	41,58%	1,06%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*188.994,17*	*44,54*	*100,00%*	*2,55%*
SVEUKUPNO EUR		*7.424.943,63*	*1.749,93*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00	(m^2)
	netto korisna	4.243,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.078.984,22	489,98	28,00%
1. KAT	1.336.489,85	314,99	18,00%
2. KAT	1.336.489,85	314,99	18,00%
3. KAT	1.336.489,85	314,99	18,00%
4. KAT	1.336.489,85	314,99	18,00%
UKUPNO	***7.424.943,63***	***1.749,93***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.700
	netto korisna (m^2)	4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	136,09	0,03	0,25%	0,00%
	- iskopi	15.118,71	3,56	27,38%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	26.684,35	6,29	48,32%	0,35%
	- transporti	13.280,31	3,13	24,05%	0,18%
	UKUPNO	*55.219,45*	*13,01*	*100,00%*	*0,73%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	49.243,74	11,61	1,28%	0,65%
	- armiranobetonski radovi	460.446,31	108,52	11,96%	6,09%
	- mont. konstr. i elementi	846.248,31	199,45	21,99%	11,19%
	- armirački radovi	1.226.848,09	289,15	31,88%	16,22%
	- tesarski radovi	507.012,79	119,49	13,17%	6,70%
	- zidarski radovi	676.610,26	159,47	17,58%	8,95%
	- građ. radovi za instalacije	82.059,23	19,34	2,13%	1,09%
	UKUPNO	*3.848.468,74*	*907,02*	*100,00%*	*50,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	15.447,81	3,64	1,26%	0,20%
	- limarski radovi	193.778,94	45,67	15,86%	2,56%
	- stolarski radovi	467.599,37	110,20	38,27%	6,18%
	- bravarski radovi	514.972,18	121,37	42,15%	6,81%
	- staklarski radovi	30.084,90	7,09	2,46%	0,40%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.221.883,19*	*287,98*	*100,00%*	*16,16%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	13.318,25	3,14	1,89%	0,18%
	- keramičarski radovi	170.093,55	40,09	24,08%	2,25%
	- podovi	135.095,41	31,84	19,13%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	387.742,08	91,38	54,90%	5,13%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*706.249,29*	*166,45*	*100,00%*	*9,34%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	222.045,13	52,33	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	98.686,72	23,26	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	16.447,79	3,88	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	74.015,04	17,44	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*411.194,68*	*96,91*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	220.638,52	52,00	43,47%	2,92%
	- instalacije tople vode	658,07	0,16	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	163.743,24	38,59	32,26%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	122.496,36	28,87	24,14%	1,62%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*507.536,19*	*119,62*	*100,00%*	*6,71%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	425.072,61	100,18	68,25%	5,62%
	- automatska regulacija	121.449,32	28,62	19,50%	1,61%
	- oprema klima uređaja	15.614,12	3,68	2,51%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	60.724,66	14,31	9,75%	0,80%
	UKUPNO	*622.860,71*	*146,80*	*100,00%*	*8,24%*
OSTALO	- instalacija plina	110.417,73	26,02	58,42%	1,46%
	- dizala	78.576,59	18,52	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*188.994,32*	*44,54*	*100,00%*	*2,50%*
SVEUKUPNO EUR		*7.562.406,57*	*1.782,33*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00	(m²)
	netto korisna	4.243,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.117.473,84	499,05	28,00%
1. KAT	1.361.233,18	320,82	18,00%
2. KAT	1.361.233,18	320,82	18,00%
3. KAT	1.361.233,18	320,82	18,00%
4. KAT	1.361.233,18	320,82	18,00%
UKUPNO	***7.562.406,57***	***1.782,33***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.700
	netto korisna (m^2)	4.243

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	135,48	0,03	0,24%	0,00%
	- iskopi	15.048,52	3,55	26,96%	0,20%
	- nasipavanje i razastiranje	27.401,03	6,46	49,09%	0,36%
	- transporti	13.228,12	3,12	23,70%	0,17%
	UKUPNO	*55.813,15*	*13,15*	*100,00%*	*0,74%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	50.754,06	11,96	1,34%	0,67%
	- armiranobetonski radovi	484.837,22	114,27	12,82%	6,39%
	- mont. konstr. i elementi	860.088,05	202,71	22,74%	11,33%
	- armirački radovi	1.121.304,93	264,27	29,64%	14,78%
	- tesarski radovi	507.052,76	119,50	13,40%	6,68%
	- zidarski radovi	676.877,97	159,53	17,89%	8,92%
	- građ. radovi za instalacije	81.867,32	19,29	2,16%	1,08%
	UKUPNO	*3.782.782,31*	*891,53*	*100,00%*	*49,85%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- krovopokrivački radovi	15.584,66	3,67	1,21%	0,21%
	- limarski radovi	200.108,55	47,16	15,58%	2,64%
	- stolarski radovi	509.278,29	120,03	39,66%	6,71%
	- bravarski radovi	528.492,22	124,56	41,15%	6,96%
	- staklarski radovi	30.763,58	7,25	2,40%	0,41%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.284.227,29*	*302,67*	*100,00%*	*16,92%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	13.299,71	3,13	1,85%	0,18%
	- keramičarski radovi	171.827,14	40,50	23,91%	2,26%
	- podovi	138.639,24	32,67	19,29%	1,83%
	- ličil. i soboslikarski radovi	394.779,46	93,04	54,94%	5,20%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*718.545,55*	*169,35*	*100,00%*	*9,47%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	222.795,71	52,51	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	99.020,31	23,34	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	16.503,39	3,89	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	74.265,24	17,50	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*412.584,64*	*97,24*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	220.469,73	51,96	43,61%	2,91%
	- instalacije tople vode	656,84	0,15	0,13%	0,01%
	- instalacije kanalizacije	164.903,91	38,86	32,62%	2,17%
	- sanitarni uređaji i armature	119.483,25	28,16	23,64%	1,57%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*505.513,74*	*119,14*	*100,00%*	*6,66%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	436.726,25	102,93	68,29%	5,76%
	- automatska regulacija	124.778,93	29,41	19,51%	1,64%
	- oprema klima uređaja	15.614,11	3,68	2,44%	0,21%
	- instalacija klime i ventilacije	62.389,46	14,70	9,76%	0,82%
	UKUPNO	*639.508,75*	*150,72*	*100,00%*	*8,43%*
OSTALO	- instalacija plina	110.417,68	26,02	58,42%	1,46%
	- dizala	78.576,56	18,52	41,58%	1,04%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*188.994,25*	*44,54*	*100,00%*	*2,49%*
SVEUKUPNO EUR		*7.587.969,67*	*1.788,35*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP I ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.700,00	(m^2)
	netto korisna	4.243,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	2.124.631,51	500,74	28,00%
1. KAT	1.365.834,54	321,90	18,00%
2. KAT	1.365.834,54	321,90	18,00%
3. KAT	1.365.834,54	321,90	18,00%
4. KAT	1.365.834,54	321,90	18,00%
UKUPNO	***7.587.969,67***	***1.788,35***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP I ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

2. TIPSKA GRAĐEVINA II

Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	7.618 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	832 m^2 netto k.p.
Garaže	334 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**8.784 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine i fasade.

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Toplinska mreža – aluminijski radijatori

Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,70
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	60,19

GRAĐEVINA TIP II.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

PRESJEK

SITUACIJA

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.730
	netto korisna (m^2)	3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	81.024,39	22,06	71,36%	1,26%
	- nasipavanje i razastiranje	12.666,68	3,45	11,16%	0,20%
	- transporti	19.850,90	5,40	17,48%	0,31%
	UKUPNO	*113.541,97*	*30,91*	*100,00%*	*1,76%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.457,24	14,83	1,79%	0,85%
	- armiranobetonski radovi	600.615,37	163,52	19,74%	9,33%
	- mont. konstr. i elementi	272.522,01	74,20	8,95%	4,23%
	- armirački radovi	736.490,55	200,51	24,20%	11,44%
	- tesarski radovi	589.694,30	160,55	19,38%	9,16%
	- zidarski radovi	740.916,21	201,72	24,35%	11,51%
	- građ. radovi za instalacije	48.580,51	13,23	1,60%	0,75%
	UKUPNO	*3.043.276,20*	*828,55*	*100,00%*	*47,27%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	101.832,40	27,72	7,98%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	57.502,82	15,66	4,51%	0,89%
	- limarski radovi	52.533,21	14,30	4,12%	0,82%
	- stolarski radovi	471.087,65	128,26	36,92%	7,32%
	- bravarski radovi	515.456,85	140,34	40,39%	8,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	77.679,43	21,15	6,09%	1,21%
	UKUPNO	*1.276.092,35*	*347,43*	*100,00%*	*19,82%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	62.589,62	17,04	12,00%	0,97%
	- keramičarski radovi	59.126,28	16,10	11,34%	0,92%
	- podovi	102.787,53	27,98	19,71%	1,60%
	- ličil. i soboslikarski radovi	286.958,46	78,13	55,03%	4,46%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	10.002,13	2,72	1,92%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*521.464,01*	*141,97*	*100,00%*	*8,10%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	189.051,49	51,47	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	84.022,89	22,88	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.003,81	3,81	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	63.017,16	17,16	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*350.095,36*	*95,32*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	93.903,38	25,57	18,70%	1,46%
	- instalacije tople vode	60.965,66	16,60	12,14%	0,95%
	- instalacije kanalizacije	167.576,79	45,62	33,36%	2,60%
	- sanitarni uređaji i armature	175.659,66	47,82	34,97%	2,73%
	- požarna zaštita u objektima	4.154,34	1,13	0,83%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*502.259,83*	*136,74*	*100,00%*	*7,80%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	323.744,47	88,14	70,00%	5,03%
	- automatska regulacija	92.498,42	25,18	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	46.249,21	12,59	10,00%	0,72%
	UKUPNO	*462.492,11*	*125,92*	*100,00%*	*7,18%*
OSTALO	- instalacija plina	98.868,28	26,92	58,33%	1,54%
	- dizala	70.620,20	19,23	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*169.488,48*	*46,14*	*100,00%*	*2,63%*
SVEUKUPNO EUR		***6.438.710,33***	***1.752,98***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.730,00	(m²)
	netto korisna	3.673,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.594.868,55	434,21	24,77%
1. KAT	720.749,23	196,23	11,19%
2. KAT	720.749,23	196,23	11,19%
3. KAT	720.749,23	196,23	11,19%
4. KAT	720.749,23	196,23	11,19%
5. KAT	720.749,23	196,23	11,19%
6. KAT	720.749,23	196,23	11,19%
MANSARDA	519.346,37	141,40	8,07%
UKUPNO	***6.438.710,33***	***1.752,98***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.730
	netto korisna (m^2)	3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	81.249,20	22,12	71,36%	1,27%
	- nasipavanje i razastiranje	12.832,14	3,49	11,27%	0,20%
	- transporti	19.769,60	5,38	17,36%	0,31%
	UKUPNO	*113.850,95*	*31,00*	*100,00%*	*1,77%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	53.869,27	14,67	1,79%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	590.650,28	160,81	19,62%	9,20%
	- mont. konstr. i elementi	275.647,67	75,05	9,16%	4,29%
	- armirački radovi	685.410,23	186,61	22,77%	10,68%
	- tesarski radovi	586.426,60	159,66	19,48%	9,14%
	- zidarski radovi	770.117,34	209,67	25,58%	12,00%
	- građ. radovi za instalacije	48.464,31	13,19	1,61%	0,76%
	UKUPNO	*3.010.585,70*	*819,65*	*100,00%*	*46,91%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	101.386,78	27,60	7,95%	1,58%
	- krovopokrivački radovi	57.198,19	15,57	4,49%	0,89%
	- limarski radovi	51.829,39	14,11	4,07%	0,81%
	- stolarski radovi	468.684,69	127,60	36,76%	7,30%
	- bravarski radovi	518.094,50	141,05	40,64%	8,07%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	77.692,21	21,15	6,09%	1,21%
	UKUPNO	*1.274.885,76*	*347,10*	*100,00%*	*19,86%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	63.004,03	17,15	11,89%	0,98%
	- keramičarski radovi	62.504,95	17,02	11,80%	0,97%
	- podovi	103.123,01	28,08	19,47%	1,61%
	- ličil. i soboslikarski radovi	291.104,92	79,26	54,96%	4,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.969,81	2,71	1,88%	0,16%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*529.706,71*	*144,22*	*100,00%*	*8,25%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	188.445,22	51,31	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	83.753,43	22,80	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	13.958,91	3,80	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	62.815,07	17,10	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*348.972,63*	*95,01*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	93.541,89	25,47	18,41%	1,46%
	- instalacije tople vode	60.407,18	16,45	11,89%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	173.774,80	47,31	34,19%	2,71%
	- sanitarni uređaji i armature	176.201,86	47,97	34,67%	2,75%
	- požarna zaštita u objektima	4.282,08	1,17	0,84%	0,07%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*508.207,80*	*138,36*	*100,00%*	*7,92%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	323.654,65	88,12	70,00%	5,04%
	- automatska regulacija	92.472,76	25,18	20,00%	1,44%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	46.236,38	12,59	10,00%	0,72%
	UKUPNO	*462.363,79*	*125,88*	*100,00%*	*7,20%*
OSTALO	- instalacija plina	98.868,28	26,92	58,33%	1,54%
	- dizala	70.620,20	19,23	41,67%	1,10%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*169.488,48*	*46,14*	*100,00%*	*2,64%*
SVEUKUPNO EUR		*6.418.061,83*	*1.747,36*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.730,00	(m²)
	netto korisna	3.673,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.589.753,91	432,82	24,77%
1. KAT	718.437,84	195,60	11,19%
2. KAT	718.437,84	195,60	11,19%
3. KAT	718.437,84	195,60	11,19%
4. KAT	718.437,84	195,60	11,19%
5. KAT	718.437,84	195,60	11,19%
6. KAT	718.437,84	195,60	11,19%
MANSARDA	517.680,87	140,94	8,07%
UKUPNO	***6.418.061,83***	***1.747,36***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	5.730
	netto korisna (m^2)	3.673

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	81.067,11	22,07	71,39%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	12.570,95	3,42	11,07%	0,19%
	- transporti	19.918,07	5,42	17,54%	0,31%
	UKUPNO	*113.556,14*	*30,92*	*100,00%*	*1,75%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	52.750,16	14,36	1,71%	0,81%
	- armiranobetonski radovi	567.302,13	154,45	18,39%	8,74%
	- mont. konstr. i elementi	267.869,32	72,93	8,68%	4,13%
	- armirački radovi	809.512,03	220,40	26,24%	12,47%
	- tesarski radovi	597.252,46	162,61	19,36%	9,20%
	- zidarski radovi	742.171,00	202,06	24,06%	11,43%
	- građ. radovi za instalacije	48.148,54	13,11	1,56%	0,74%
	UKUPNO	*3.085.005,63*	*839,91*	*100,00%*	*47,52%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	101.204,91	27,55	7,90%	1,56%
	- krovopokrivački radovi	57.485,63	15,65	4,48%	0,89%
	- limarski radovi	51.748,76	14,09	4,04%	0,80%
	- stolarski radovi	466.322,25	126,96	36,38%	7,18%
	- bravarski radovi	526.932,22	143,46	41,11%	8,12%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	78.132,61	21,27	6,10%	1,20%
	UKUPNO	*1.281.826,38*	*348,99*	*100,00%*	*19,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	62.595,67	17,04	11,97%	0,96%
	- keramičarski radovi	58.926,44	16,04	11,27%	0,91%
	- podovi	102.578,30	27,93	19,62%	1,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	288.659,00	78,59	55,22%	4,45%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.970,92	2,71	1,91%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*522.730,33*	*142,32*	*100,00%*	*8,05%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	190.636,54	51,90	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	84.727,35	23,07	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.121,23	3,84	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	63.545,51	17,30	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*353.030,64*	*96,12*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	94.040,31	25,60	18,63%	1,45%
	- instalacije tople vode	60.924,90	16,59	12,07%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	168.193,21	45,79	33,33%	2,59%
	- sanitarni uređaji i armature	177.588,69	48,35	35,19%	2,74%
	- požarna zaštita u objektima	3.933,66	1,07	0,78%	0,06%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*504.680,77*	*137,40*	*100,00%*	*7,77%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	323.662,79	88,12	70,00%	4,99%
	- automatska regulacija	92.475,08	25,18	20,00%	1,42%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	46.237,54	12,59	10,00%	0,71%
	UKUPNO	*462.375,41*	*125,88*	*100,00%*	*7,12%*
OSTALO	- instalacija plina	98.868,36	26,92	58,33%	1,52%
	- dizala	70.620,26	19,23	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*169.488,61*	*46,14*	*100,00%*	*2,61%*
SVEUKUPNO EUR		*6.492.693,91*	*1.767,68*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.730,00	(m²)
	netto korisna	3.673,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.608.240,28	437,85	24,77%
1. KAT	726.792,16	197,87	11,19%
2. KAT	726.792,16	197,87	11,19%
3. KAT	726.792,16	197,87	11,19%
4. KAT	726.792,16	197,87	11,19%
5. KAT	726.792,16	197,87	11,19%
6. KAT	726.792,16	197,87	11,19%
MANSARDA	523.700,69	142,58	8,07%
UKUPNO	***6.492.693,91***	***1.767,68***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA:	**brutto razvedena (m^2)**	**5.730**
	netto korisna (m^2)	**3.673**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- iskopi	80.898,14	22,03	71,26%	1,25%
	- nasipavanje i razastiranje	12.738,24	3,47	11,22%	0,20%
	- transporti	19.882,61	5,41	17,51%	0,31%
	UKUPNO	***113.518,98***	***30,91***	***100,00%***	***1,75%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	54.328,15	14,79	1,78%	0,84%
	- armiranobetonski radovi	594.961,22	161,98	19,51%	9,18%
	- mont. konstr. i elementi	272.413,54	74,17	8,93%	4,20%
	- armirački radovi	741.380,71	201,85	24,31%	11,44%
	- tesarski radovi	595.382,36	162,10	19,53%	9,19%
	- zidarski radovi	741.817,72	201,97	24,33%	11,45%
	- građ. radovi za instalacije	48.846,21	13,30	1,60%	0,75%
	UKUPNO	***3.049.129,91***	***830,15***	***100,00%***	***47,05%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	103.784,15	28,26	7,99%	1,60%
	- krovopokrivački radovi	57.387,45	15,62	4,42%	0,89%
	- limarski radovi	52.480,97	14,29	4,04%	0,81%
	- stolarski radovi	473.801,94	129,00	36,49%	7,31%
	- bravarski radovi	532.621,40	145,01	41,02%	8,22%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	78.382,30	21,34	6,04%	1,21%
	UKUPNO	***1.298.458,21***	***353,51***	***100,00%***	***20,03%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	62.596,84	17,04	11,80%	0,97%
	- keramičarski radovi	59.527,53	16,21	11,22%	0,92%
	- podovi	106.380,60	28,96	20,06%	1,64%
	- ličil. i soboslikarski radovi	291.898,02	79,47	55,04%	4,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	9.982,70	2,72	1,88%	0,15%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***530.385,68***	***144,40***	***100,00%***	***8,18%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	190.295,60	51,81	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	84.575,82	23,03	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	14.095,97	3,84	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	63.431,87	17,27	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***352.399,26***	***95,94***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	93.976,02	25,59	18,61%	1,45%
	- instalacije tople vode	61.007,80	16,61	12,08%	0,94%
	- instalacije kanalizacije	168.652,90	45,92	33,40%	2,60%
	- sanitarni uređaji i armature	176.300,64	48,00	34,92%	2,72%
	- požarna zaštita u objektima	4.966,73	1,35	0,98%	0,08%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***504.904,08***	***137,46***	***100,00%***	***7,79%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	323.958,21	88,20	70,00%	5,00%
	- automatska regulacija	92.559,49	25,20	20,00%	1,43%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	46.279,74	12,60	10,00%	0,71%
	UKUPNO	***462.797,44***	***126,00***	***100,00%***	***7,14%***
OSTALO	- instalacija plina	98.868,32	26,92	58,33%	1,53%
	- dizala	70.620,23	19,23	41,67%	1,09%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***169.488,55***	***46,14***	***100,00%***	***2,62%***
SVEUKUPNO EUR		***6.481.082,12***	***1.764,52***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP II ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	5.730,00	(m²)
	netto korisna	3.673,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	1.605.364,04	437,07	24,77%
1. KAT	725.492,33	197,52	11,19%
2. KAT	725.492,33	197,52	11,19%
3. KAT	725.492,33	197,52	11,19%
4. KAT	725.492,33	197,52	11,19%
5. KAT	725.492,33	197,52	11,19%
6. KAT	725.492,33	197,52	11,19%
MANSARDA	522.764,08	142,33	8,07%
UKUPNO	***6.481.082,12***	***1.764,52***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP II ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

3. TIPSKA GRAĐEVINA III

Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog standarda.

PROJEKT:

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	5.304 m^2 netto k.p.
Poslovni prostor	1.514 m^2 netto k.p.
Garaže	442 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**7.260 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa "Omnia".

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA:

Stropovi: Disperzivne boje

Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom.

Podovi: U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice.

Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger roletama.

Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa nadsvjetlom.

Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa.

Grijanje: Centralno – aluminijski radijatori

Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,56
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,50
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	80,00

GRAĐEVINA TIP III.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

PRESJEK

SITUACIJA

TLOCRT

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	11.325
	netto korisna (m^2)	7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	48.464,32	6,68	5,86%	0,32%
	- iskopi	600.629,48	82,73	72,66%	3,94%
	- nasipavanje i razastiranje	94.856,29	13,07	11,48%	0,62%
	- transporti	82.659,32	11,39	10,00%	0,54%
	UKUPNO	***826.609,41***	***113,86***	***100,00%***	***5,42%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	217.361,88	29,94	2,90%	1,42%
	- armiranobetonski radovi	1.173.292,80	161,61	15,66%	7,69%
	- mont. konstr. i elementi	108.499,25	14,94	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	1.930.090,34	265,85	25,76%	12,65%
	- tesarski radovi	1.584.672,62	218,27	21,15%	10,39%
	- zidarski radovi	2.385.845,37	328,63	31,85%	15,64%
	- građ. radovi za instalacije	91.483,13	12,60	1,22%	0,60%
	UKUPNO	***7.491.245,38***	***1.031,85***	***100,00%***	***49,11%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	314.099,25	43,26	15,23%	2,06%
	- krovopokrivački radovi	229.771,86	31,65	11,14%	1,51%
	- limarski radovi	118.175,50	16,28	5,73%	0,77%
	- stolarski radovi	773.253,85	106,51	37,49%	5,07%
	- bravarski radovi	486.176,69	66,97	23,57%	3,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	141.351,61	19,47	6,85%	0,93%
	UKUPNO	***2.062.828,76***	***284,14***	***100,00%***	***13,52%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	197.006,98	27,14	15,63%	1,29%
	- keramičarski radovi	146.408,16	20,17	11,61%	0,96%
	- podovi	270.100,18	37,20	21,42%	1,77%
	- ličil. i soboslikarski radovi	612.505,12	84,37	48,58%	4,02%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	34.740,04	4,79	2,76%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.260.760,48***	***173,66***	***100,00%***	***8,27%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	447.881,13	61,69	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	199.058,28	27,42	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	33.176,38	4,57	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	149.293,71	20,56	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***829.409,49***	***114,24***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	300.690,65	41,42	32,47%	1,97%
	- instalacije tople vode	83.230,38	11,46	8,99%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	339.611,96	46,78	36,67%	2,23%
	- sanitarni uređaji i armature	163.893,69	22,57	17,70%	1,07%
	- požarna zaštita u objektima	38.652,54	5,32	4,17%	0,25%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***926.079,22***	***127,56***	***100,00%***	***6,07%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	621.130,12	85,56	70,00%	4,07%
	- automatska regulacija	177.465,75	24,44	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	88.732,87	12,22	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***887.328,75***	***122,22***	***100,00%***	***5,82%***
OSTALO	- instalacija plina	229.785,47	31,65	23,70%	1,51%
	- dizala	164.132,48	22,61	16,93%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.254,54	0,45	0,34%	0,02%
	- ostalo	572.488,41	78,86	59,04%	3,75%
	UKUPNO	***969.660,90***	***133,56***	***100,00%***	***6,36%***
SVEUKUPNO EUR		***15.253.922,40***	***2.101,09***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325,00	(m²)
	netto korisna	7.260,00	(m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00	(m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00	(m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.084.405,51**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.697,76**
UKUPNO STAMBENI DIO	**11.169.516,88**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.105,87**

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.164.320,81	573,60	27,30%
1. KAT	2.339.951,70	322,31	15,34%
2. KAT	2.187.412,47	301,30	14,34%
3. KAT	2.187.412,47	301,30	14,34%
4. KAT	2.187.412,47	301,30	14,34%
5. KAT	2.187.412,47	301,30	14,34%
UKUPNO	***15.253.922,40***	***2.101,09***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA:	**brutto razvedena (m^2)**	**11.325**
	netto korisna (m^2)	**7.260**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	48.438,85	6,67	5,84%	0,32%
	- iskopi	599.977,72	82,64	72,31%	3,95%
	- nasipavanje i razastiranje	98.937,47	13,63	11,92%	0,65%
	- transporti	82.406,77	11,35	9,93%	0,54%
	UKUPNO	***829.760,81***	***114,29***	***100,00%***	***5,47%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	213.991,12	29,48	2,90%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.148.354,10	158,18	15,55%	7,57%
	- mont. konstr. i elementi	107.316,16	14,78	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	1.827.667,02	251,74	24,75%	12,05%
	- tesarski radovi	1.580.058,94	217,64	21,40%	10,41%
	- zidarski radovi	2.415.633,83	332,73	32,71%	15,92%
	- građ. radovi za instalacije	91.608,05	12,62	1,24%	0,60%
	UKUPNO	***7.384.629,22***	***1.017,17***	***100,00%***	***48,67%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	314.263,46	43,29	15,26%	2,07%
	- krovopokrivački radovi	228.868,04	31,52	11,12%	1,51%
	- limarski radovi	116.638,10	16,07	5,66%	0,77%
	- stolarski radovi	763.712,23	105,19	37,09%	5,03%
	- bravarski radovi	493.139,55	67,93	23,95%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	142.430,53	19,62	6,92%	0,94%
	UKUPNO	***2.059.051,92***	***283,62***	***100,00%***	***13,57%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	197.170,14	27,16	15,48%	1,30%
	- keramičarski radovi	153.243,06	21,11	12,03%	1,01%
	- podovi	272.394,35	37,52	21,39%	1,80%
	- ličil. i soboslikarski radovi	615.914,41	84,84	48,36%	4,06%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	34.789,71	4,79	2,73%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.273.511,67***	***175,41***	***100,00%***	***8,39%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	445.512,08	61,37	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	198.005,37	27,27	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	33.000,89	4,55	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	148.504,03	20,46	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***825.022,37***	***113,64***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	301.784,08	41,57	31,94%	1,99%
	- instalacije tople vode	83.373,55	11,48	8,82%	0,55%
	- instalacije kanalizacije	346.814,37	47,77	36,70%	2,29%
	- sanitarni uređaji i armature	173.766,09	23,93	18,39%	1,15%
	- požarna zaštita u objektima	39.168,63	5,40	4,15%	0,26%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***944.906,71***	***130,15***	***100,00%***	***6,23%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	623.071,55	85,82	70,00%	4,11%
	- automatska regulacija	178.020,44	24,52	20,00%	1,17%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	89.010,22	12,26	10,00%	0,59%
	UKUPNO	***890.102,21***	***122,60***	***100,00%***	***5,87%***
OSTALO	- instalacija plina	229.785,47	31,65	23,78%	1,51%
	- dizala	164.132,48	22,61	16,99%	1,08%
	- skloništa osnovne zaštite	3.347,11	0,46	0,35%	0,02%
	- ostalo	568.987,55	78,37	58,89%	3,75%
	UKUPNO	***966.252,60***	***133,09***	***100,00%***	***6,37%***
SVEUKUPNO EUR		***15.173.237,50***	***2.089,98***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325,00	(m²)
	netto korisna	7.260,00	(m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00	(m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00	(m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.062.801,25**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.683,49**
UKUPNO STAMBENI DIO	**11.110.436,25**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.094,73**

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.142.293,84	570,56	27,30%
1. KAT	2.327.574,63	320,60	15,34%
2. KAT	2.175.842,26	299,70	14,34%
3. KAT	2.175.842,26	299,70	14,34%
4. KAT	2.175.842,26	299,70	14,34%
5. KAT	2.175.842,26	299,70	14,34%
UKUPNO	***15.173.237,50***	***2.089,98***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	11.325
	netto korisna (m^2)	7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	48.568,52	6,69	5,88%	0,32%
	- iskopi	602.429,94	82,98	72,99%	3,93%
	- nasipavanje i razastiranje	91.786,13	12,64	11,12%	0,60%
	- transporti	82.531,65	11,37	10,00%	0,54%
	UKUPNO	***825.316,23***	***113,68***	***100,00%***	***5,38%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	210.114,04	28,94	2,78%	1,37%
	- armiranobetonski radovi	1.109.878,65	152,88	14,68%	7,24%
	- mont. konstr. i elementi	108.482,14	14,94	1,44%	0,71%
	- armirački radovi	2.042.830,02	281,38	27,02%	13,32%
	- tesarski radovi	1.604.597,90	221,02	21,23%	10,46%
	- zidarski radovi	2.392.057,63	329,48	31,64%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	91.541,97	12,61	1,21%	0,60%
	UKUPNO	***7.559.502,34***	***1.041,25***	***100,00%***	***49,29%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	314.802,75	43,36	15,23%	2,05%
	- krovopokrivački radovi	229.231,00	31,57	11,09%	1,49%
	- limarski radovi	116.215,72	16,01	5,62%	0,76%
	- stolarski radovi	768.274,31	105,82	37,17%	5,01%
	- bravarski radovi	496.671,93	68,41	24,03%	3,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	141.771,54	19,53	6,86%	0,92%
	UKUPNO	***2.066.967,26***	***284,71***	***100,00%***	***13,48%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	197.531,02	27,21	15,66%	1,29%
	- keramičarski radovi	146.039,52	20,12	11,58%	0,95%
	- podovi	269.510,80	37,12	21,36%	1,76%
	- ličil. i soboslikarski radovi	613.595,87	84,52	48,64%	4,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	34.907,53	4,81	2,77%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.261.584,73***	***173,77***	***100,00%***	***8,23%***
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	450.270,86	62,02	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	200.120,38	27,56	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	33.353,40	4,59	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	150.090,29	20,67	18,00%	0,98%
	UKUPNO	***833.834,93***	***114,85***	***100,00%***	***5,44%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	301.278,80	41,50	32,06%	1,96%
	- instalacije tople vode	83.346,19	11,48	8,87%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	340.953,66	46,96	36,28%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	177.407,94	24,44	18,88%	1,16%
	- požarna zaštita u objektima	36.760,03	5,06	3,91%	0,24%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***939.746,62***	***129,44***	***100,00%***	***6,13%***
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	622.439,51	85,74	70,00%	4,06%
	- automatska regulacija	177.839,86	24,50	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	88.919,93	12,25	10,00%	0,58%
	UKUPNO	***889.199,30***	***122,48***	***100,00%***	***5,80%***
OSTALO	- instalacija plina	229.785,65	31,65	23,96%	1,50%
	- dizala	164.132,60	22,61	17,11%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.356,45	0,46	0,35%	0,02%
	- ostalo	561.885,86	77,39	58,58%	3,66%
	UKUPNO	***959.160,56***	***132,12***	***100,00%***	***6,25%***
SVEUKUPNO EUR		***15.335.311,98***	***2.112,30***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325,00	(m²)
	netto korisna	7.260,00	(m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00	(m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00	(m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.106.198,47**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.712,15**
UKUPNO STAMBENI DIO	**11.229.113,51**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.117,10**

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.186.540,17	576,66	27,30%
1. KAT	2.352.436,86	324,03	15,34%
2. KAT	2.199.083,74	302,90	14,34%
3. KAT	2.199.083,74	302,90	14,34%
4. KAT	2.199.083,74	302,90	14,34%
5. KAT	2.199.083,74	302,90	14,34%
UKUPNO	***15.335.311,98***	***2.112,30***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	11.325
	netto korisna (m^2)	7.260

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	48.285,40	6,65	5,85%	0,31%
	- iskopi	598.087,73	82,38	72,48%	3,89%
	- nasipavanje i razastiranje	96.526,37	13,30	11,70%	0,63%
	- transporti	82.256,19	11,33	9,97%	0,53%
	UKUPNO	*825.155,69*	*113,66*	*100,00%*	*5,36%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	217.337,46	29,94	2,89%	1,41%
	- armiranobetonski radovi	1.166.034,95	160,61	15,51%	7,58%
	- mont. konstr. i elementi	109.162,82	15,04	1,45%	0,71%
	- armirački radovi	1.929.150,43	265,72	25,66%	12,54%
	- tesarski radovi	1.603.939,56	220,93	21,33%	10,42%
	- zidarski radovi	2.400.910,13	330,70	31,94%	15,60%
	- građ. radovi za instalacije	91.431,66	12,59	1,22%	0,59%
	UKUPNO	*7.517.967,03*	*1.035,53*	*100,00%*	*48,86%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	314.082,19	43,26	14,84%	2,04%
	- krovopokrivački radovi	230.380,97	31,73	10,88%	1,50%
	- limarski radovi	118.379,56	16,31	5,59%	0,77%
	- stolarski radovi	811.863,58	111,83	38,36%	5,28%
	- bravarski radovi	499.449,49	68,79	23,60%	3,25%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	142.501,49	19,63	6,73%	0,93%
	UKUPNO	*2.116.657,27*	*291,55*	*100,00%*	*13,76%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	197.103,31	27,15	15,52%	1,28%
	- keramičarski radovi	146.460,19	20,17	11,53%	0,95%
	- podovi	275.340,05	37,93	21,67%	1,79%
	- ličil. i soboslikarski radovi	616.822,17	84,96	48,56%	4,01%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	34.623,33	4,77	2,73%	0,23%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*1.270.349,04*	*174,98*	*100,00%*	*8,26%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	451.811,79	62,23	54,00%	2,94%
	- razvodni uređaji	200.805,24	27,66	24,00%	1,30%
	- rasvjetna tijela	33.467,54	4,61	4,00%	0,22%
	- slaba struja,telefon	150.603,93	20,74	18,00%	0,98%
	UKUPNO	*836.688,50*	*115,25*	*100,00%*	*5,44%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	301.516,23	41,53	31,93%	1,96%
	- instalacije tople vode	83.186,09	11,46	8,81%	0,54%
	- instalacije kanalizacije	341.459,32	47,03	36,16%	2,22%
	- sanitarni uređaji i armature	173.923,75	23,96	18,42%	1,13%
	- požarna zaštita u objektima	44.085,62	6,07	4,67%	0,29%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*944.171,01*	*130,05*	*100,00%*	*6,14%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	623.456,87	85,88	70,00%	4,05%
	- automatska regulacija	178.130,53	24,54	20,00%	1,16%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	89.065,27	12,27	10,00%	0,58%
	UKUPNO	*890.652,67*	*122,68*	*100,00%*	*5,79%*
OSTALO	- instalacija plina	229.785,56	31,65	23,30%	1,49%
	- dizala	164.132,54	22,61	16,64%	1,07%
	- skloništa osnovne zaštite	3.705,44	0,51	0,38%	0,02%
	- ostalo	588.528,15	81,06	59,68%	3,82%
	UKUPNO	*986.151,69*	*135,83*	*100,00%*	*6,41%*
SVEUKUPNO EUR		***15.387.792,91***	***2.119,53***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP III ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	11.325,00	(m²)
	netto korisna	7.260,00	(m²)
POSLOVNI DIO	**netto korisna**	1.514,00	(m²)
STAMBENI DIO	**netto korisna**	5.304,00	(m²)

UKUPNO POSLOVNI DIO	**4.120.250,82**	**EUR/j.m POSLOVNI DIO**	**2.721,43**
UKUPNO STAMBENI DIO	**11.267.542,10**	**EUR/j.m STAMBENI DIO**	**2.124,35**

ETAŽE	**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PRIZEMLJE + GARAŽE	4.200.867,47	578,63	27,30%
1. KAT	2.360.487,43	325,14	15,34%
2. KAT	2.206.609,50	303,94	14,34%
3. KAT	2.206.609,50	303,94	14,34%
4. KAT	2.206.609,50	303,94	14,34%
5. KAT	2.206.609,50	303,94	14,34%
UKUPNO	***15.387.792,91***	***2.119,53***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP III ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

4. TIPSKA GRAĐEVINA IV

Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je "rohbau" sistem koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade.

PROJEKT:

Stambeni niz P + 1, Španско "niz-2" (7 objekata)

IZVOĐAČ:

RO "Industrogradnja", Zagreb

SADRŽAJ GRAĐEVINE:

Stambeni prostor	1.266 m^2 netto k.p.
Garaže (nadstrešnica)	88 m^2 netto k.p.
UKUPNO	**1.354 m^2 netto k.p.**

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA:

"Rohbau" sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za osobno vozilo i unutarnje stepenice.

OSTALO:

Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i pristupa.

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI:

Odnos brutto izgrađene površine m^2 i netto prodajne površine m^2	1,19
Ukupna količina betona po 1m^2 netto prodajne površine m^3/m^2	0,45
Ukupna količina armature po 1m^2 netto korisne površine u kg/m^2	23,00

GRAĐEVINA TIP IV.

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEHN. DOKUMENTACIJE

SITUACIJA

TLOCRTI

PRESJEK

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	2.112
	netto korisna (m^2)	1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.296,41	4,65	9,91%	0,49%
	- iskopi	34.546,87	25,51	54,39%	2,67%
	- nasipavanje i razastiranje	15.487,74	11,44	24,38%	1,20%
	- transporti	7.189,32	5,31	11,32%	0,55%
	UKUPNO	*63.520,33*	*46,91*	*100,00%*	*4,90%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	87.594,48	64,69	8,94%	6,76%
	- armiranobetonski radovi	81.430,75	60,14	8,31%	6,29%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	99.546,19	73,52	10,15%	7,68%
	- tesarski radovi	146.866,92	108,47	14,98%	11,34%
	- zidarski radovi	472.403,75	348,89	48,19%	36,46%
	- građ. radovi za instalacije	92.481,20	68,30	9,43%	7,14%
	UKUPNO	*980.323,29*	*724,02*	*100,00%*	*75,66%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.335,36	6,89	4,04%	0,72%
	- krovopokrivački radovi	36.821,06	27,19	15,92%	2,84%
	- limarski radovi	67.348,21	49,74	29,12%	5,20%
	- stolarski radovi	91.873,86	67,85	39,72%	7,09%
	- bravarski radovi	25.936,73	19,16	11,21%	2,00%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*231.315,21*	*170,84*	*100,00%*	*17,85%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	20.463,36	15,11	100,00%	1,58%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.463,36*	*15,11*	*100,00%*	*1,58%*
SVEUKUPNO EUR		*1.295.622,20*	*956,88*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112,00	(m²)
	netto korisna	1.354,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	676.055,66	499,30	52,18%
1. KAT	471.865,60	348,50	36,42%
KROVIŠTE	147.700,93	109,08	11,40%
UKUPNO	***1.295.622,20***	***956,88***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	2.112
	netto korisna (m^2)	1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.309,19	4,66	9,78%	0,49%
	- iskopi	34.393,79	25,40	53,33%	2,65%
	- nasipavanje i razastiranje	16.593,53	12,26	25,73%	1,28%
	- transporti	7.194,79	5,31	11,16%	0,55%
	UKUPNO	*64.491,30*	*47,63*	*100,00%*	*4,96%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	86.428,16	63,83	8,78%	6,65%
	- armiranobetonski radovi	79.671,26	58,84	8,10%	6,13%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	93.946,43	69,38	9,55%	7,23%
	- tesarski radovi	144.877,46	107,00	14,72%	11,15%
	- zidarski radovi	486.737,09	359,48	49,46%	37,44%
	- građ. radovi za instalacije	92.469,57	68,29	9,40%	7,11%
	UKUPNO	*984.129,97*	*726,83*	*100,00%*	*75,71%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.956,37	6,61	3,88%	0,69%
	- krovopokrivački radovi	37.024,38	27,34	16,04%	2,85%
	- limarski radovi	66.818,96	49,35	28,95%	5,14%
	- stolarski radovi	91.309,45	67,44	39,56%	7,02%
	- bravarski radovi	26.710,65	19,73	11,57%	2,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*230.819,80*	*170,47*	*100,00%*	*17,76%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	20.463,36	15,11	100,00%	1,57%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.463,36*	*15,11*	*100,00%*	*1,57%*
SVEUKUPNO EUR		*1.299.904,44*	*960,05*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112,00	(m²)
	netto korisna	1.354,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	678.290,14	500,95	52,18%
1. KAT	473.425,20	349,65	36,42%
KROVIŠTE	148.189,11	109,45	11,40%
UKUPNO	***1.299.904,44***	***960,05***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	2.112
	netto korisna (m^2)	1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.340,05	4,68	10,08%	0,48%
	- iskopi	34.734,93	25,65	55,21%	2,64%
	- nasipavanje i razastiranje	14.622,04	10,80	23,24%	1,11%
	- transporti	7.214,17	5,33	11,47%	0,55%
	UKUPNO	*62.911,19*	*46,46*	*100,00%*	*4,78%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	82.992,12	61,29	8,28%	6,31%
	- armiranobetonski radovi	76.686,01	56,64	7,66%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	108.962,44	80,47	10,88%	8,28%
	- tesarski radovi	149.303,58	110,27	14,90%	11,34%
	- zidarski radovi	491.144,42	362,74	49,03%	37,32%
	- građ. radovi za instalacije	92.654,08	68,43	9,25%	7,04%
	UKUPNO	*1.001.742,66*	*739,84*	*100,00%*	*76,12%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	8.918,26	6,59	3,86%	0,68%
	- krovopokrivački radovi	36.910,06	27,26	15,98%	2,80%
	- limarski radovi	66.597,91	49,19	28,84%	5,06%
	- stolarski radovi	91.693,03	67,72	39,70%	6,97%
	- bravarski radovi	26.824,47	19,81	11,62%	2,04%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*230.943,73*	*170,56*	*100,00%*	*17,55%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	20.463,38	15,11	100,00%	1,55%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.463,38*	*15,11*	*100,00%*	*1,55%*
SVEUKUPNO EUR		*1.316.060,96*	*971,98*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112,00	(m^2)
	netto korisna	1.354,00	(m^2)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	686.720,61	507,18	52,18%
1. KAT	479.309,40	354,00	36,42%
KROVIŠTE	150.030,95	110,81	11,40%
UKUPNO	***1.316.060,96***	***971,98***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA:	brutto razvedena (m^2)	2.112
	netto korisna (m^2)	1.354

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	6.294,68	4,65	9,87%	0,47%
	- iskopi	34.443,27	25,44	54,00%	2,59%
	- nasipavanje i razastiranje	15.874,75	11,72	24,89%	1,20%
	- transporti	7.172,99	5,30	11,25%	0,54%
	UKUPNO	*63.785,69*	*47,11*	*100,00%*	*4,81%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	87.382,16	64,54	8,67%	6,58%
	- armiranobetonski radovi	79.498,78	58,71	7,89%	5,99%
	- mont. konstr. i elementi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- armirački radovi	100.537,24	74,25	9,98%	7,57%
	- tesarski radovi	148.487,52	109,67	14,73%	11,19%
	- zidarski radovi	498.590,33	368,24	49,48%	37,56%
	- građ. radovi za instalacije	93.246,80	68,87	9,25%	7,02%
	UKUPNO	*1.007.742,82*	*744,27*	*100,00%*	*75,92%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	9.428,53	6,96	4,00%	0,71%
	- krovopokrivački radovi	36.997,91	27,32	15,71%	2,79%
	- limarski radovi	67.430,25	49,80	28,64%	5,08%
	- stolarski radovi	94.615,33	69,88	40,18%	7,13%
	- bravarski radovi	26.983,34	19,93	11,46%	2,03%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*235.455,36*	*173,90*	*100,00%*	*17,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
ELEKTROINSTALACIJE	- jaka struja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- razvodni uređaji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- rasvjetna tijela	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- slaba struja,telefon	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije hladne vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije tople vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- požarna zaštita u objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- uređaji za povišenje tlaka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	- instalacija centralnog grijanja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- automatska regulacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oprema klima uređaja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacija klime i ventilacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	*0,00%*
OSTALO	- instalacija plina	20.463,37	15,11	100,00%	1,54%
	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.463,37*	*15,11*	*100,00%*	*1,54%*
SVEUKUPNO EUR		*1.327.447,24*	*980,39*	*100,00%*	*100,00%*

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP IV ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	2.112,00	(m²)
	netto korisna	1.354,00	(m²)

ETAŽE	UKUPNO EUR	EUR/j.m. NETTO	UČEŠĆE
PRIZEMLJE + GARAŽE	692.661,97	511,57	52,18%
1. KAT	483.456,29	357,06	36,42%
KROVIŠTE	151.328,99	111,76	11,40%
UKUPNO	***1.327.447,24***	***980,39***	***100,00%***

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA
TIP IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m² NETTO KORISNE POVRŠINE

STRUKTURA GRAĐENJA m² NETTO KORISNE POVRŠINE

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI REKAPITULATIVNI PREGLED

TIP I - IV

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA OSIJEK

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA		2021.				2022.				2023.		
		12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,20	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,01	11,67	11,92	12,82	13,03	13,12
TIP II		21,56	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,01	27,39	28,08	30,20	30,76	30,91
TIP III		83,65	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,30	100,94	103,21	111,35	112,71	113,86
TIP IV		33,32	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	39,71	41,77	42,63	45,94	46,61	46,91
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	529,90	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	658,23	784,16	809,79	872,69	884,91	891,17
TIP II		519,95	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	632,38	728,51	753,39	810,73	822,74	828,55
TIP III		652,94	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	797,43	907,65	938,57	1.010,18	1.026,28	1.031,85
TIP IV		507,45	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	593,93	634,18	659,34	709,23	720,36	724,02
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	166,18	169,66	178,89	194,25	195,90	247,37	238,56	257,54	261,05	280,91	285,24	287,21
TIP II		229,48	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	286,81	309,81	315,68	339,85	345,38	347,43
TIP III		191,57	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	236,65	252,75	257,91	277,70	282,03	284,14
TIP IV		119,37	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	143,81	153,04	155,40	167,22	169,82	170,84
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,25	118,09	122,39	131,66	132,37	146,22	143,08	141,51	146,74	157,86	160,14	161,65
TIP II		105,46	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	124,40	125,50	129,12	138,95	141,25	141,97
TIP III		129,09	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	149,97	151,37	157,64	169,85	172,59	173,66
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	57,73	58,79	63,37	65,69	67,91	76,61	75,50	84,47	86,82	93,50	94,90	95,57
TIP II		62,81	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	76,60	84,26	86,64	93,25	94,70	95,32
TIP III		72,33	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	92,57	100,76	103,83	111,79	113,55	114,24
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	102,01	104,44	106,12	114,24	116,24	116,88
TIP II		98,82	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	117,58	122,51	124,33	133,75	135,81	136,74
TIP III		91,69	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	111,53	114,20	116,04	124,85	126,92	127,56
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	96,19	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	123,58	131,54	133,82	143,95	146,54	147,52
TIP II		87,39	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,17	112,08	114,30	123,11	125,17	125,92
TIP III		82,96	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,54	108,91	111,01	119,52	121,59	122,22
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54
TIP II		23,27	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14
TIP III		18,67	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	112,50	116,53	121,37	130,63	132,68	133,56
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.060,37**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.408,88**	**1.388,53**	**1.553,55**	**1.596,74**	**1.719,54**	**1.745,25**	**1.757,67**
TIP II		**1.148,73**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.408,83**	**1.549,66**	**1.593,48**	**1.714,98**	**1.741,64**	**1.752,98**
TIP III		**1.322,90**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.702,49**	**1.853,11**	**1.909,60**	**2.055,87**	**2.088,36**	**2.101,09**
TIP IV		**660,14**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**789,85**	**841,96**	**871,09**	**937,17**	**951,80**	**956,88**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV OSIJEK

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23
TIP I	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	136,58	134,61	150,61	154,79	166,70	169,19	170,39
TIP II	100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	125,51	138,06	141,96	152,79	155,16	156,17
TIP III	100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	132,13	143,82	148,21	159,56	162,08	163,07
TIP IV	100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	122,16	130,22	134,73	144,95	147,21	148,00

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA RIJEKA

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA		2021.				2022.				2023.		
		12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,20	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,16	11,83	12,08	13,01	13,22	13,30
TIP II		21,56	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,05	27,43	28,12	30,29	30,78	31,00
TIP III		83,65	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,76	101,47	103,75	111,50	112,92	114,29
TIP IV		33,32	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	40,37	42,54	43,40	46,68	47,32	47,63
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	529,90	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	646,69	764,02	789,24	849,78	863,21	869,52
TIP II		519,95	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	629,52	720,03	744,63	801,37	814,83	819,65
TIP III		652,94	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	790,64	893,68	924,21	994,54	1.009,90	1.017,17
TIP IV		507,45	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	597,40	633,56	658,84	709,21	721,31	726,83
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	166,18	169,66	178,89	194,25	195,90	249,46	239,87	258,99	262,52	282,58	286,91	288,85
TIP II		229,48	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	286,60	309,80	315,68	339,67	344,96	347,10
TIP III		191,57	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	236,37	252,50	257,67	277,42	281,87	283,62
TIP IV		119,37	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	143,19	152,40	154,75	166,64	169,10	170,47
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,25	118,09	122,39	131,66	132,37	147,76	151,47	149,17	154,52	166,39	168,85	169,76
TIP II		105,46	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	126,34	127,32	131,01	141,11	143,35	144,22
TIP III		129,09	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	151,63	152,96	159,33	171,49	174,34	175,41
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	57,73	58,79	63,37	65,69	67,91	76,82	75,65	83,86	86,43	93,05	94,48	95,15
TIP II		62,81	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	76,63	83,74	86,35	92,93	94,43	95,01
TIP III		72,33	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	92,42	99,74	103,24	111,11	112,84	113,64
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	105,73	108,04	109,76	118,12	119,81	120,66
TIP II		98,82	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	118,98	123,95	125,78	135,38	137,53	138,36
TIP III		91,69	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	113,80	116,31	118,17	127,23	129,33	130,15
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	96,19	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	124,24	132,24	134,53	144,87	146,93	148,14
TIP II		87,39	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,36	112,30	114,51	123,23	124,98	125,88
TIP III		82,96	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,97	109,38	111,48	119,94	121,79	122,60
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	34,23	40,48	43,57	44,25	44,54
TIP II		23,27	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	35,46	41,93	45,13	45,84	46,14
TIP III		18,67	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	112,06	108,32	120,95	130,17	132,22	133,09
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	11,62	13,73	14,78	15,01	15,11
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.060,37**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.412,73**	**1.391,38**	**1.542,38**	**1.589,56**	**1.711,36**	**1.737,66**	**1.749,93**
TIP II		**1.148,73**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.409,37**	**1.540,02**	**1.588,02**	**1.709,12**	**1.736,71**	**1.747,36**
TIP III		**1.322,90**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.699,64**	**1.834,36**	**1.898,79**	**2.043,40**	**2.075,20**	**2.089,98**
TIP IV		**660,14**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**793,37**	**840,12**	**870,72**	**937,31**	**952,75**	**960,05**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV RIJEKA

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23
TIP I	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	136,95	134,88	149,52	154,10	165,90	168,45	169,64
TIP II	100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	125,56	137,20	141,48	152,27	154,72	155,67
TIP III	100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	131,91	142,37	147,37	158,59	161,06	162,21
TIP IV	100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	122,71	129,94	134,67	144,97	147,36	148,49

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA SPLIT

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA		2021.				2022.				2023.		
		12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	8,95	9,43	9,60	9,91	10,23	10,64	10,90	11,55	11,79	12,70	12,90	13,01
TIP II		21,01	22,06	22,50	23,14	23,73	24,21	25,98	27,36	28,05	30,16	30,64	30,92
TIP III		80,31	86,82	87,49	91,22	92,37	95,23	97,96	100,54	102,82	110,91	112,67	113,68
TIP IV		32,17	34,40	34,87	36,28	37,30	38,55	39,21	41,20	42,05	45,33	46,05	46,46
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	510,47	549,02	566,42	596,38	602,48	669,36	660,80	796,86	822,49	884,90	898,93	907,02
TIP II		503,11	536,54	551,10	580,00	587,11	635,94	633,22	736,93	761,49	819,43	832,42	839,91
TIP III		631,09	674,55	692,05	730,55	739,29	799,83	798,41	913,79	944,39	1.015,86	1.031,97	1.041,25
TIP IV		495,47	519,20	529,52	554,18	561,93	599,20	605,83	645,59	671,00	721,80	733,24	739,84
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	162,53	169,66	178,89	194,25	195,90	238,01	238,61	257,60	261,12	280,95	285,41	287,98
TIP II		224,57	234,16	246,73	266,89	270,21	284,69	287,19	310,40	316,29	340,48	345,87	348,99
TIP III		187,82	195,13	205,99	222,44	226,56	233,28	236,85	252,93	258,10	277,76	282,17	284,71
TIP IV		117,16	121,34	126,51	135,77	137,67	141,62	143,16	152,26	154,61	166,41	169,04	170,56
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	114,42	118,09	122,39	131,66	132,37	145,12	147,55	145,54	150,85	162,39	164,97	166,45
TIP II		102,86	108,06	111,24	118,81	119,40	122,55	124,46	125,42	129,02	138,85	141,05	142,32
TIP III		126,89	131,28	134,57	142,79	143,45	148,22	150,00	151,32	157,58	169,53	172,22	173,77
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	56,64	58,79	63,37	65,69	67,91	76,12	75,97	85,48	87,84	94,56	96,05	96,91
TIP II		61,50	64,08	69,48	71,89	74,37	76,26	76,69	84,78	87,14	93,78	95,26	96,12
TIP III		70,72	73,90	79,32	82,04	84,41	91,74	92,63	100,96	104,15	112,07	113,85	114,85
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	82,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,76	104,56	106,68	108,39	116,70	118,55	119,62
TIP II		96,79	100,85	106,99	111,86	111,44	116,32	117,82	122,69	124,51	134,05	136,18	137,40
TIP III		89,45	93,92	102,47	107,31	107,86	112,01	113,06	115,48	117,33	126,29	128,29	129,44
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	93,99	98,29	102,96	111,80	111,71	122,78	122,25	130,22	132,47	143,23	145,50	146,80
TIP II		85,56	89,13	94,33	101,66	101,07	107,13	107,13	112,03	114,24	122,82	124,76	125,88
TIP III		81,22	84,62	90,58	98,38	99,02	103,52	103,50	108,87	110,97	119,49	121,39	122,48
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54
TIP II		22,88	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14
TIP III		18,38	18,95	20,03	21,83	22,07	103,32	111,15	112,97	120,06	129,22	131,25	132,12
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.029,92**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.400,03**	**1.397,19**	**1.572,14**	**1.615,43**	**1.738,99**	**1.766,55**	**1.782,33**
TIP II		**1.118,28**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.402,56**	**1.410,37**	**1.559,20**	**1.602,69**	**1.724,70**	**1.752,03**	**1.767,68**
TIP III		**1.285,89**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.687,14**	**1.703,55**	**1.856,88**	**1.915,39**	**2.061,14**	**2.093,79**	**2.112,30**
TIP IV		**644,79**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**790,99**	**800,61**	**852,02**	**881,40**	**948,32**	**963,35**	**971,98**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV SPLIT

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23
TIP I	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	135,72	135,45	152,41	156,60	168,58	171,25	172,78
TIP II	100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	124,95	125,65	138,91	142,78	153,65	156,09	157,48
TIP III	100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	130,94	132,22	144,12	148,66	159,97	162,50	163,94
TIP IV	100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	122,34	123,83	131,78	136,32	146,67	149,00	150,33

REKAPITULATIVNI PREGLED CIJENA GRAĐENJA ZAGREB

EUR/m²

TIP GRAĐEVINE	VRSTA RADOVA		2021.				2022.				2023.		
		12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	03/23	06/23	09/23
TIP I	ZEMLJANI RADOVI	9,20	9,43	9,60	9,91	10,23	10,81	11,07	11,74	11,99	12,89	13,08	13,15
TIP II		21,56	22,06	22,50	23,14	23,73	24,26	26,03	27,41	28,10	30,26	30,77	30,91
TIP III		83,65	86,82	87,49	91,22	92,37	95,75	98,49	101,15	103,43	111,59	113,23	113,66
TIP IV		33,32	34,40	34,87	36,28	37,30	39,31	39,97	42,08	42,94	46,16	46,87	47,11
TIP I	KONSTRUKCIJA I FAZA	529,90	549,02	566,42	596,38	602,48	663,72	657,62	783,33	809,02	871,25	885,29	891,53
TIP II		519,95	536,54	551,10	580,00	587,11	633,71	632,91	729,54	754,39	811,83	825,39	830,15
TIP III		652,94	674,55	692,05	730,55	739,29	799,73	800,07	909,76	940,71	1.012,66	1.028,35	1.035,53
TIP IV		507,45	519,20	529,52	554,18	561,93	606,01	613,38	649,82	675,74	727,22	739,27	744,27
TIP I	KONSTRUKCIJA II FAZA	166,18	169,66	178,89	194,25	195,90	251,56	252,31	271,64	275,33	296,22	300,93	302,67
TIP II		229,48	234,16	246,73	266,89	270,21	289,18	291,79	315,23	321,19	345,74	351,19	353,51
TIP III		191,57	195,13	205,99	222,44	226,56	239,91	243,62	259,62	264,86	285,09	289,46	291,55
TIP IV		119,37	121,34	126,51	135,77	137,67	144,82	146,43	155,58	157,97	170,00	172,71	173,90
TIP I	ZAVRŠNI RADOVI	116,25	118,09	122,39	131,66	132,37	148,28	150,74	148,67	154,07	165,92	168,35	169,35
TIP II		105,46	108,06	111,24	118,81	119,40	124,72	126,64	127,64	131,29	141,17	143,91	144,40
TIP III		129,09	131,28	134,57	142,79	143,45	149,79	151,58	152,92	159,22	171,23	174,03	174,98
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	ELEKTROINSTALAT. RADOVI	57,73	58,79	63,37	65,69	67,91	76,97	76,97	85,90	88,28	95,08	96,59	97,24
TIP II		62,81	64,08	69,48	71,89	74,37	76,57	77,11	84,82	87,20	93,84	95,40	95,94
TIP III		72,33	73,90	79,32	82,04	84,41	92,37	93,33	101,53	104,73	112,74	114,49	115,25
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	VODOVOD I KANALIZACIJA	84,92	86,93	93,90	98,45	98,35	103,60	104,39	106,53	108,23	116,53	118,33	119,14
TIP II		98,82	100,85	106,99	111,86	111,44	116,94	118,45	123,32	125,14	134,64	136,63	137,46
TIP III		91,69	93,92	102,47	107,31	107,86	112,93	114,00	116,34	118,19	127,22	129,14	130,05
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	CENTRALNO GRIJANJE I KLIMA	96,19	98,29	102,96	111,80	111,71	126,33	125,83	133,82	136,14	147,25	149,61	150,72
TIP II		87,39	89,13	94,33	101,66	101,07	107,42	107,41	112,35	114,57	123,28	125,41	126,00
TIP III		82,96	84,62	90,58	98,38	99,02	103,96	103,94	109,35	111,46	119,98	121,94	122,68
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIP I	OSTALI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	36,56	38,21	40,48	43,57	44,25	44,54
TIP II		23,27	23,65	25,15	26,47	26,45	35,46	37,88	39,59	41,93	45,13	45,84	46,14
TIP III		18,67	18,95	20,03	21,83	22,07	104,39	111,50	116,53	123,44	132,86	134,94	135,83
TIP IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	12,41	12,97	13,73	14,78	15,01	15,11
TIP I	**SVEUKUPNO RADOVI**	**1.060,37**	**1.090,21**	**1.137,53**	**1.208,15**	**1.218,96**	**1.415,50**	**1.415,49**	**1.579,83**	**1.623,54**	**1.748,70**	**1.776,45**	**1.788,35**
TIP II		**1.148,73**	**1.178,52**	**1.227,52**	**1.300,71**	**1.313,78**	**1.408,26**	**1.418,22**	**1.559,89**	**1.603,81**	**1.725,91**	**1.754,54**	**1.764,52**
TIP III		**1.322,90**	**1.359,18**	**1.412,51**	**1.496,55**	**1.515,03**	**1.698,85**	**1.716,54**	**1.867,20**	**1.926,04**	**2.073,36**	**2.105,58**	**2.119,53**
TIP IV		**660,14**	**674,95**	**690,91**	**726,22**	**736,90**	**801,76**	**812,20**	**860,44**	**890,39**	**958,17**	**973,86**	**980,39**

GRAFIČKI PRIKAZ CIJENE GRAĐENJA

TIP I - IV ZAGREB

CIJENA GRAĐENJA U EUR/m^2 NETTO KORISNE POVRŠINE

	3/20	6/20	9/20	12/20	3/21	6/21	9/21	12/21	3/22	6/22	9/22	12/22	3/23	6/23	9/23
TIP I	100,00	99,84	99,90	99,84	105,69	110,28	117,12	118,17	137,22	137,22	153,15	157,39	169,52	172,21	173,37
TIP II	100,00	99,63	99,69	99,63	104,99	109,36	115,88	117,05	125,46	126,35	138,97	142,88	153,76	156,31	157,20
TIP III	100,00	99,80	99,86	99,80	105,49	109,63	116,15	117,58	131,85	133,22	144,92	149,48	160,92	163,42	164,50
TIP IV	100,00	99,73	99,81	99,73	104,39	106,86	112,32	113,97	124,01	125,62	133,08	137,71	148,20	150,62	151,63

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA

ETALONSKA GRAĐEVINA

ETALONSKA GRAĐEVINA PREMA UREDBI O NAČINU UTVRĐIVANJA CIJENE STANA I GARAŽE (NN br. 35/92, 72/92, 83/93) JE TIPSKA GRAĐEVINA 1. (TIP I) IZ OVOG BILTENA

BILTEN 09/23

1. Struktura cijene građenja

Građenje građevine	*97,00 %*
Glavni projekt	*1,80 %*
Kalkulacije i procjene	*0,20 %*
Priključci	*1,00 %*
Ukupno:	***100,00 %***

$$Ce = \frac{\text{Cijena građenja iz Biltena}}{0,97}$$

2. Definiranje etalonske građevine :

Građevina je definirana karakteristikama tipske građevine broj 1 (TIP I) - Gredice K1

GRAD	*GRAĐENJE ETALONSKE GRAĐEVINE/m²*	*Ce/m²*	
ZAGREB	*1788,35*	*1843,66*	
SPLIT	*1782,33*	*1837,45*	
RIJEKA	*1749,93*	*1804,05*	
OSIJEK	*1757,67*	*1812,03*	
UKUPNO	*-*	***Ce=***	***1.824,30***

3. Prosječna cijena Ce za Republiku Hrvatsku na dan 30. rujna 2023. g. prema podacima IGH (dobivenih na osnovu praćenja cijena usluga, radova i građ. materijala u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku) iznosila je 1824,30 EUR/m² bez PDV-a.

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAĐENJA TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovište.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2. Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm,blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	784,44	5,90	12,14%	0,29%
	- iskopi	2.124,96	15,98	32,89%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.551,61	26,70	54,97%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.461,00*	*48,58*	*100,00%*	*2,39%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.697,51	35,32	3,85%	1,74%
	- armiranobetonski radovi	15.825,06	118,99	12,96%	5,86%
	- mont. konstr. i elementi	1.146,91	8,62	0,94%	0,42%
	- armirački radovi	43.077,13	323,89	35,28%	15,96%
	- tesarski radovi	20.079,82	150,98	16,44%	7,44%
	- zidarski radovi	37.276,67	280,28	30,53%	13,81%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*122.103,09*	*918,07*	*100,00%*	*45,23%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.852,32	156,78	34,95%	7,72%
	- krovopokrivački radovi	3.582,60	26,94	6,00%	1,33%
	- limarski radovi	4.866,43	36,59	8,16%	1,80%
	- stolarski radovi	26.751,49	201,14	44,83%	9,91%
	- bravarski radovi	3.614,91	27,18	6,06%	1,34%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*59.667,73*	*448,63*	*100,00%*	*22,10%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.560,49	41,81	26,73%	2,06%
	- podovi	10.907,23	82,01	52,43%	4,04%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.120,13	15,94	10,19%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.215,45	16,66	10,65%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.803,30*	*156,42*	*100,00%*	*7,71%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,76%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,31%
	- zaštita od munje	2.233,75	16,80	12,22%	0,83%
	UKUPNO	*18.281,94*	*137,46*	*100,00%*	*6,77%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	53,81	54,51%	2,65%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,01%
	UKUPNO	*13.128,15*	*98,71*	*100,00%*	*4,86%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	221,89	100,00%	10,93%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*221,89*	*100,00%*	*10,93%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*269.956,73*	*2.029,75*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		*347.807,97*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		134.978,36	1.014,87	50,00%
KAT		105.283,12	791,60	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.695,24	223,27	11,00%
UKUPNO KUĆA		***269.956,73***	***2.029,75***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***347.807,97***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	787,46	5,92	11,99%	0,30%
	- iskopi	2.118,09	15,93	32,24%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.663,20	27,54	55,77%	1,38%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.568,75*	*49,39*	*100,00%*	*2,48%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.581,63	34,45	3,94%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	15.549,47	116,91	13,37%	5,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.141,78	8,58	0,98%	0,43%
	- armirački radovi	38.250,54	287,60	32,89%	14,44%
	- tesarski radovi	19.894,97	149,59	17,10%	7,51%
	- zidarski radovi	36.896,18	277,41	31,72%	13,93%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*116.314,56*	*874,55*	*100,00%*	*43,90%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.997,87	157,88	34,85%	7,92%
	- krovopokrivački radovi	3.626,61	27,27	6,02%	1,37%
	- limarski radovi	4.891,53	36,78	8,12%	1,85%
	- stolarski radovi	27.105,82	203,80	44,98%	10,23%
	- bravarski radovi	3.636,56	27,34	6,03%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*60.258,39*	*453,07*	*100,00%*	*22,74%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.609,16	42,17	26,84%	2,12%
	- podovi	10.935,36	82,22	52,32%	4,13%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.143,28	16,11	10,26%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.211,57	16,63	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.899,37*	*157,14*	*100,00%*	*7,89%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,78%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,82%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,35%
	- zaštita od munje	2.233,75	16,80	12,22%	0,84%
	UKUPNO	*18.281,94*	*137,46*	*100,00%*	*6,90%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	53,81	54,51%	2,70%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,22%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,03%
	UKUPNO	*13.128,15*	*98,71*	*100,00%*	*4,95%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	221,89	100,00%	11,14%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*221,89*	*100,00%*	*11,14%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*264.962,67*	*1.992,20*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		*342.594,87*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		132.481,34	996,10	50,00%
KAT		103.335,44	776,96	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.145,89	219,14	11,00%
UKUPNO KUĆA		***264.962,67***	***1.992,20***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***342.594,87***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	789,64	5,94	12,35%	0,30%
	- iskopi	2.133,67	16,04	33,36%	0,80%
	- nasipavanje i razastiranje	3.472,33	26,11	54,29%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.395,63*	*48,09*	*100,00%*	*2,39%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.428,15	33,29	3,71%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	14.959,73	112,48	12,55%	5,60%
	- mont. konstr. i elementi	1.143,88	8,60	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	41.132,97	309,27	34,50%	15,39%
	- tesarski radovi	20.585,23	154,78	17,26%	7,70%
	- zidarski radovi	36.989,85	278,12	31,02%	13,84%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*119.239,82*	*896,54*	*100,00%*	*44,61%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.890,43	157,07	34,99%	7,82%
	- krovopokrivački radovi	3.606,35	27,12	6,04%	1,35%
	- limarski radovi	4.847,58	36,45	8,12%	1,81%
	- stolarski radovi	26.715,64	200,87	44,74%	10,00%
	- bravarski radovi	3.646,56	27,42	6,11%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*59.706,55*	*448,92*	*100,00%*	*22,34%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.651,61	42,49	26,89%	2,11%
	- podovi	10.999,01	82,70	52,33%	4,12%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.143,97	16,12	10,20%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.223,76	16,72	10,58%	0,83%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.018,36*	*158,03*	*100,00%*	*7,86%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,79%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,33%
	- zaštita od munje	2.233,76	16,80	12,22%	0,84%
	UKUPNO	*18.281,95*	*137,46*	*100,00%*	*6,84%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	53,81	54,51%	2,68%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,21%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,02%
	UKUPNO	*13.128,16*	*98,71*	*100,00%*	*4,91%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	221,89	100,00%	11,04%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*221,89*	*100,00%*	*11,04%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***267.282,01***	***2.009,64***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	15.039,63			
SVEUKUPNO		***312.770,70***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		133.641,01	1.004,82	50,00%
KAT		104.239,98	783,76	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.401,02	221,06	11,00%
UKUPNO KUĆA		***267.282,01***	***2.009,64***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	15.039,63		
SVEUKUPNO		***312.770,70***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	786,05	5,91	12,08%	0,29%
	- iskopi	2.132,56	16,03	32,76%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.590,63	27,00	55,16%	1,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.509,24*	*48,94*	*100,00%*	*2,42%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.629,77	34,81	3,88%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	15.767,45	118,55	13,22%	5,87%
	- mont. konstr. i elementi	1.145,90	8,62	0,96%	0,43%
	- armirački radovi	40.667,55	305,77	34,10%	15,15%
	- tesarski radovi	20.474,95	153,95	17,17%	7,63%
	- zidarski radovi	36.591,25	275,12	30,68%	13,63%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*119.276,88*	*896,82*	*100,00%*	*44,42%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.240,49	159,70	34,93%	7,91%
	- krovopokrivački radovi	3.627,72	27,28	5,97%	1,35%
	- limarski radovi	4.970,70	37,37	8,17%	1,85%
	- stolarski radovi	27.277,28	205,09	44,86%	10,16%
	- bravarski radovi	3.693,49	27,77	6,07%	1,38%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*60.809,69*	*457,22*	*100,00%*	*22,65%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.663,38	42,58	26,97%	2,11%
	- podovi	10.954,12	82,36	52,16%	4,08%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.171,05	16,32	10,34%	0,81%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.211,12	16,62	10,53%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.999,67*	*157,89*	*100,00%*	*7,82%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.233,75	16,80	12,22%	0,83%
	UKUPNO	*18.281,94*	*137,46*	*100,00%*	*6,81%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	53,81	54,51%	2,67%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,02%
	UKUPNO	*13.128,16*	*98,71*	*100,00%*	*4,89%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	221,89	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*221,89*	*100,00%*	*10,99%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***268.517,11***	***2.018,93***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		***348.011,36***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		134.258,55	1.009,46	50,00%
KAT		104.721,67	787,38	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.536,88	222,08	11,00%
UKUPNO KUĆA		***268.517,11***	***2.018,93***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***348.011,36***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba,kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje jeorganizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNANLE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.1.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	789,72	5,34	10,21%	0,26%
	- iskopi	3.385,50	22,89	43,76%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.562,01	24,08	46,04%	1,17%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.737,23*	*52,31*	*100,00%*	*2,53%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.714,19	31,87	3,27%	1,54%
	- armiranobetonski radovi	22.004,46	148,78	15,27%	7,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.424,17	9,63	0,99%	0,47%
	- armirački radovi	50.025,53	338,24	34,71%	16,38%
	- tesarski radovi	24.319,76	164,43	16,87%	7,97%
	- zidarski radovi	41.654,99	281,64	28,90%	13,64%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*144.143,10*	*974,60*	*100,00%*	*47,21%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.419,90	178,63	37,58%	8,65%
	- krovopokrivački radovi	3.571,53	24,15	5,08%	1,17%
	- limarski radovi	4.862,42	32,88	6,92%	1,59%
	- stolarski radovi	27.749,33	187,62	39,48%	9,09%
	- bravarski radovi	7.690,71	52,00	10,94%	2,52%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*70.293,91*	*475,28*	*100,00%*	*23,02%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.544,19	51,01	32,53%	2,47%
	- podovi	10.891,24	73,64	46,96%	3,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.542,70	17,19	10,96%	0,83%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.212,13	14,96	9,54%	0,72%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.190,27*	*156,80*	*100,00%*	*7,60%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,92%	0,68%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	43,06%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	35,61	30,41%	1,73%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,10	12,90%	0,73%
	UKUPNO	*17.321,09*	*117,11*	*100,00%*	*5,67%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	48,39	54,51%	2,34%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,90%
	UKUPNO	*13.128,15*	*88,76*	*100,00%*	*4,30%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	199,54	100,00%	9,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*199,54*	*100,00%*	*9,67%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*305.325,26*	*2.064,40*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		*383.176,51*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		61.065,05	412,88	20,00%
PRIZEMLJE		152.662,63	1.032,20	50,00%
KAT		73.278,06	495,46	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.319,52	123,86	6,00%
UKUPNO KUĆA		***305.325,26***	***2.064,40***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***383.176,51***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	785,06	5,31	10,03%	0,26%
	- iskopi	3.393,69	22,95	43,36%	1,13%
	- nasipavanje i razastiranje	3.648,60	24,67	46,61%	1,21%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.827,35*	*52,92*	*100,00%*	*2,60%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.599,26	31,10	3,35%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	21.571,30	145,85	15,70%	7,17%
	- mont. konstr. i elementi	1.421,03	9,61	1,03%	0,47%
	- armirački radovi	44.434,87	300,44	32,34%	14,77%
	- tesarski radovi	24.096,64	162,93	17,54%	8,01%
	- zidarski radovi	41.256,44	278,95	30,03%	13,72%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*137.379,54*	*928,87*	*100,00%*	*45,68%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.753,72	180,89	37,57%	8,90%
	- krovopokrivački radovi	3.595,42	24,31	5,05%	1,20%
	- limarski radovi	4.885,95	33,04	6,86%	1,62%
	- stolarski radovi	28.171,97	190,48	39,56%	9,37%
	- bravarski radovi	7.801,93	52,75	10,96%	2,59%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.208,98*	*481,47*	*100,00%*	*23,68%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.630,37	51,59	32,59%	2,54%
	- podovi	11.010,06	74,44	47,03%	3,66%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.556,36	17,28	10,92%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.213,03	14,96	9,45%	0,74%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.409,83*	*158,28*	*100,00%*	*7,78%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,30%	0,69%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	40,80%	2,48%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	42,11	34,07%	2,07%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,10	12,22%	0,74%
	UKUPNO	*18.281,94*	*123,61*	*100,00%*	*6,08%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	48,39	54,51%	2,38%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	1,08%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,91%
	UKUPNO	*13.128,15*	*88,76*	*100,00%*	*4,37%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	199,54	100,00%	9,81%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*199,54*	*100,00%*	*9,81%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*300.747,30*	*2.033,45*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		*378.379,49*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		60.149,46	406,69	20,00%
PRIZEMLJE		150.373,65	1.016,73	50,00%
KAT		72.179,35	488,03	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.044,84	122,01	6,00%
UKUPNO KUĆA		***300.747,30***	***2.033,45***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***378.379,49***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	790,02	5,34	10,32%	0,26%
	- iskopi	3.389,43	22,92	44,28%	1,12%
	- nasipavanje i razastiranje	3.474,56	23,49	45,40%	1,15%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.654,01*	*51,75*	*100,00%*	*2,52%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.403,37	29,77	3,13%	1,45%
	- armiranobetonski radovi	20.728,38	140,15	14,71%	6,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.424,63	9,63	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	47.962,28	324,29	34,05%	15,81%
	- tesarski radovi	24.969,65	168,83	17,72%	8,23%
	- zidarski radovi	41.384,23	279,81	29,38%	13,64%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*140.872,54*	*952,49*	*100,00%*	*46,44%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.524,98	179,34	37,62%	8,74%
	- krovopokrivački radovi	3.606,35	24,38	5,11%	1,19%
	- limarski radovi	4.847,53	32,78	6,88%	1,60%
	- stolarski radovi	27.702,44	187,31	39,29%	9,13%
	- bravarski radovi	7.827,15	52,92	11,10%	2,58%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*70.508,45*	*476,73*	*100,00%*	*23,24%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.674,17	51,89	32,78%	2,53%
	- podovi	10.951,93	74,05	46,78%	3,61%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.563,62	17,33	10,95%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.223,76	15,04	9,50%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.413,49*	*158,31*	*100,00%*	*7,72%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	40,80%	2,46%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	42,11	34,07%	2,05%
	- zaštita od munje	2.233,76	15,10	12,22%	0,74%
	UKUPNO	*18.281,95*	*123,61*	*100,00%*	*6,03%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	48,39	54,51%	2,36%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	1,07%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,90%
	UKUPNO	*13.128,16*	*88,76*	*100,00%*	*4,33%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	199,54	100,00%	9,73%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*199,54*	*100,00%*	*9,73%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*303.370,13*	*2.051,18*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	15.039,63			
SVEUKUPNO		*348.858,82*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		60.674,03	410,24	20,00%
PRIZEMLJE		151.685,07	1.025,59	50,00%
KAT		72.808,83	492,28	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.202,21	123,07	6,00%
UKUPNO KUĆA		***303.370,13***	***2.051,18***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	15.039,63		
SVEUKUPNO		***348.858,82***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	789,41	5,34	10,18%	0,26%
	- iskopi	3.376,93	22,83	43,53%	1,11%
	- nasipavanje i razastiranje	3.591,64	24,28	46,30%	1,18%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.757,97*	*52,45*	*100,00%*	*2,54%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.654,56	31,47	3,30%	1,53%
	- armiranobetonski radovi	21.807,88	147,45	15,46%	7,15%
	- mont. konstr. i elementi	1.422,66	9,62	1,01%	0,47%
	- armirački radovi	47.406,69	320,53	33,61%	15,54%
	- tesarski radovi	24.751,19	167,35	17,55%	8,11%
	- zidarski radovi	41.009,99	277,28	29,07%	13,44%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*141.052,96*	*953,70*	*100,00%*	*46,22%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.881,35	181,75	37,36%	8,81%
	- krovopokrivački radovi	3.640,70	24,62	5,06%	1,19%
	- limarski radovi	4.951,46	33,48	6,88%	1,62%
	- stolarski radovi	28.461,89	192,44	39,56%	9,33%
	- bravarski radovi	8.016,16	54,20	11,14%	2,63%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*71.951,56*	*486,49*	*100,00%*	*23,58%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.772,67	52,55	33,12%	2,55%
	- podovi	10.894,45	73,66	46,42%	3,57%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.579,01	17,44	10,99%	0,85%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.221,14	15,02	9,46%	0,73%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.467,27*	*158,67*	*100,00%*	*7,69%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,30%	0,68%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	40,80%	2,44%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	42,11	34,07%	2,04%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,10	12,22%	0,73%
	UKUPNO	*18.281,94*	*123,61*	*100,00%*	*5,99%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	48,39	54,51%	2,35%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	1,06%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,90%
	UKUPNO	*13.128,16*	*88,76*	*100,00%*	*4,30%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	199,54	100,00%	9,67%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*199,54*	*100,00%*	*9,67%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***305.151,39***	***2.063,23***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		***384.645,64***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.1.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		61.030,28	412,65	20,00%
PRIZEMLJE		152.575,70	1.031,61	50,00%
KAT		73.236,33	495,17	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		18.309,08	123,79	6,00%
UKUPNO KUĆA		***305.151,39***	***2.063,23***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***384.645,64***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori). Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	142,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	127,65 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama..

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca:vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT POTKROVLJA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	789,16	6,18	12,21%	0,32%
	- iskopi	2.121,20	16,62	32,83%	0,85%
	- nasipavanje i razastiranje	3.550,79	27,82	54,96%	1,42%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.461,15*	*50,62*	*100,00%*	*2,58%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.729,75	37,05	4,41%	1,89%
	- armiranobetonski radovi	10.341,92	81,02	9,64%	4,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.149,80	9,01	1,07%	0,46%
	- armirački radovi	40.634,40	318,33	37,88%	16,25%
	- tesarski radovi	22.449,05	175,86	20,93%	8,98%
	- zidarski radovi	27.970,70	219,12	26,07%	11,18%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*107.275,62*	*840,39*	*100,00%*	*42,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.148,57	118,67	26,37%	6,06%
	- krovopokrivački radovi	2.687,79	21,06	4,68%	1,07%
	- limarski radovi	6.127,03	48,00	10,67%	2,45%
	- stolarski radovi	29.868,24	233,99	52,00%	11,94%
	- bravarski radovi	3.609,53	28,28	6,28%	1,44%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*57.441,16*	*449,99*	*100,00%*	*22,97%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.540,70	43,41	29,19%	2,22%
	- podovi	11.002,86	86,20	57,97%	4,40%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.498,29	11,74	7,89%	0,60%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	938,30	7,35	4,94%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.980,14*	*148,69*	*100,00%*	*7,59%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	16,18	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	295,86	2,32	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	58,43	43,06%	2,98%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	41,26	30,41%	2,11%
	- zaštita od munje	2.233,75	17,50	12,90%	0,89%
	UKUPNO	*17.321,09*	*135,69*	*100,00%*	*6,93%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	56,06	54,51%	2,86%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	25,33	24,63%	1,29%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	21,45	20,85%	1,09%
	UKUPNO	*13.128,15*	*102,84*	*100,00%*	*5,25%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	231,19	100,00%	11,80%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*231,19*	*100,00%*	*11,80%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***250.118,84***	***1.959,41***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		***327.970,08***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		160.076,05	1.254,02	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		62.529,71	489,85	25,00%
KROVIŠTE		27.513,07	215,54	11,00%
UKUPNO KUĆA		***250.118,84***	***1.959,41***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***327.970,08***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	784,84	6,15	11,92%	0,32%
	- iskopi	2.135,81	16,73	32,45%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.661,35	28,68	55,63%	1,49%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.582,00*	*51,56*	*100,00%*	*2,67%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.621,69	36,21	4,55%	1,88%
	- armiranobetonski radovi	10.124,61	79,32	9,96%	4,11%
	- mont. konstr. i elementi	1.150,48	9,01	1,13%	0,47%
	- armirački radovi	36.075,70	282,61	35,48%	14,66%
	- tesarski radovi	22.055,77	172,78	21,69%	8,96%
	- zidarski radovi	27.656,77	216,66	27,20%	11,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*101.685,03*	*796,59*	*100,00%*	*41,31%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.296,30	119,83	26,37%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	2.732,69	21,41	4,71%	1,11%
	- limarski radovi	6.100,30	47,79	10,52%	2,48%
	- stolarski radovi	30.221,62	236,75	52,10%	12,28%
	- bravarski radovi	3.657,45	28,65	6,31%	1,49%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*58.008,37*	*454,43*	*100,00%*	*23,57%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.600,83	43,88	29,53%	2,28%
	- podovi	10.918,70	85,54	57,58%	4,44%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.502,30	11,77	7,92%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	942,02	7,38	4,97%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*18.963,86*	*148,56*	*100,00%*	*7,70%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	16,18	11,30%	0,84%
	- rasvjeta	295,86	2,32	1,62%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	58,43	40,80%	3,03%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	48,79	34,07%	2,53%
	- zaštita od munje	2.233,75	17,50	12,22%	0,91%
	UKUPNO	*18.281,94*	*143,22*	*100,00%*	*7,43%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	56,06	54,51%	2,91%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	25,33	24,63%	1,31%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	21,45	20,85%	1,11%
	UKUPNO	*13.128,15*	*102,84*	*100,00%*	*5,33%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	231,19	100,00%	11,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*231,19*	*100,00%*	*11,99%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***246.160,86***	***1.928,40***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		***323.793,05***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		157.542,95	1.234,18	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		61.540,21	482,10	25,00%
KROVIŠTE		27.077,69	212,12	11,00%
UKUPNO KUĆA		***246.160,86***	***1.928,40***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***323.793,05***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	929,83	7,28	12,36%	0,33%
	- iskopi	2.511,64	19,68	33,38%	0,89%
	- nasipavanje i razastiranje	4.083,51	31,99	54,27%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.524,98*	*58,95*	*100,00%*	*2,67%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.141,32	40,28	4,17%	1,83%
	- armiranobetonski radovi	11.395,90	89,27	9,25%	4,05%
	- mont. konstr. i elementi	1.337,46	10,48	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	45.677,02	357,83	37,06%	16,22%
	- tesarski radovi	27.144,07	212,64	22,02%	9,64%
	- zidarski radovi	32.568,07	255,14	26,42%	11,56%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*123.263,84*	*965,64*	*100,00%*	*43,77%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	17.818,15	139,59	26,39%	6,33%
	- krovopokrivački radovi	3.223,82	25,26	4,77%	1,14%
	- limarski radovi	7.106,71	55,67	10,52%	2,52%
	- stolarski radovi	35.119,27	275,12	52,01%	12,47%
	- bravarski radovi	4.258,51	33,36	6,31%	1,51%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*67.526,47*	*529,00*	*100,00%*	*23,98%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.623,09	51,88	29,59%	2,35%
	- podovi	12.892,03	101,00	57,60%	4,58%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.767,39	13,85	7,90%	0,63%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.101,31	8,63	4,92%	0,39%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*22.383,82*	*175,35*	*100,00%*	*7,95%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	16,18	11,30%	0,73%
	- rasvjeta	295,86	2,32	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	58,43	40,80%	2,65%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	48,79	34,07%	2,21%
	- zaštita od munje	2.233,76	17,50	12,22%	0,79%
	UKUPNO	*18.281,95*	*143,22*	*100,00%*	*6,49%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	56,06	54,51%	2,54%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	25,33	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	21,45	20,85%	0,97%
	UKUPNO	*13.128,16*	*102,84*	*100,00%*	*4,66%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	231,19	100,00%	10,48%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*231,19*	*100,00%*	*10,48%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***281.620,76***	***2.206,19***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	53.889,12			
SVEUKUPNO		***365.958,93***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		180.237,28	1.411,96	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		70.405,19	551,55	25,00%
KROVIŠTE		30.978,28	242,68	11,00%
UKUPNO KUĆA		***281.620,76***	***2.206,19***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	53.889,12		
SVEUKUPNO		***365.958,93***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	142,60
	netto korisna (m^2)	127,65

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	787,94	6,17	12,09%	0,32%
	- iskopi	2.130,32	16,69	32,68%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.600,02	28,20	55,23%	1,45%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.518,27*	*51,06*	*100,00%*	*2,62%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.643,53	36,38	4,44%	1,87%
	- armiranobetonski radovi	10.253,96	80,33	9,79%	4,12%
	- mont. konstr. i elementi	1.152,27	9,03	1,10%	0,46%
	- armirački radovi	38.233,16	299,52	36,52%	15,36%
	- tesarski radovi	22.944,54	179,75	21,91%	9,22%
	- zidarski radovi	27.473,38	215,22	26,24%	11,04%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*104.700,84*	*820,22*	*100,00%*	*42,07%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.410,46	120,72	26,29%	6,19%
	- krovopokrivački radovi	2.741,81	21,48	4,68%	1,10%
	- limarski radovi	6.248,21	48,95	10,66%	2,51%
	- stolarski radovi	30.536,92	239,22	52,09%	12,27%
	- bravarski radovi	3.690,27	28,91	6,29%	1,48%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*58.627,67*	*459,28*	*100,00%*	*23,56%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.695,73	44,62	29,88%	2,29%
	- podovi	10.918,70	85,54	57,27%	4,39%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.511,05	11,84	7,93%	0,61%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	939,24	7,36	4,93%	0,38%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*19.064,74*	*149,35*	*100,00%*	*7,66%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	16,18	11,92%	0,83%
	- rasvjeta	295,86	2,32	1,71%	0,12%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	58,43	43,06%	3,00%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	41,26	30,41%	2,12%
	- zaštita od munje	2.233,75	17,50	12,90%	0,90%
	UKUPNO	*17.321,10*	*135,69*	*100,00%*	*6,96%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	56,06	54,51%	2,88%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	25,33	24,63%	1,30%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	21,45	20,85%	1,10%
	UKUPNO	*13.128,16*	*102,84*	*100,00%*	*5,28%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	231,19	100,00%	11,86%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*231,19*	*100,00%*	*11,86%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***248.872,30***	***1.949,65***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		***328.366,55***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	142,60	(m^2)
	netto korisna	127,65	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		159.278,27	1.247,77	64,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		62.218,07	487,41	25,00%
KROVIŠTE		27.375,95	214,46	11,00%
UKUPNO KUĆA		***248.872,30***	***1.949,65***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***328.366,55***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	162,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	142,55 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevnidio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT POTKROVLJA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	785,06	5,51	11,52%	0,27%
	- iskopi	2.463,40	17,28	36,14%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.568,31	25,03	52,35%	1,25%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.816,76*	*47,82*	*100,00%*	*2,38%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.721,38	33,12	3,65%	1,65%
	- armiranobetonski radovi	16.499,84	115,75	12,75%	5,77%
	- mont. konstr. i elementi	1.423,23	9,98	1,10%	0,50%
	- armirački radovi	47.631,96	334,14	36,80%	16,66%
	- tesarski radovi	26.674,27	187,12	20,61%	9,33%
	- zidarski radovi	32.486,10	227,89	25,10%	11,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*129.436,80*	*908,01*	*100,00%*	*45,28%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.738,57	145,48	30,38%	7,26%
	- krovopokrivački radovi	2.684,96	18,84	3,93%	0,94%
	- limarski radovi	6.140,56	43,08	9,00%	2,15%
	- stolarski radovi	30.986,63	217,37	45,40%	10,84%
	- bravarski radovi	7.705,19	54,05	11,29%	2,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*68.255,91*	*478,82*	*100,00%*	*23,88%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.561,54	53,04	35,38%	2,65%
	- podovi	10.965,64	76,92	51,31%	3,84%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.904,34	13,36	8,91%	0,67%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	939,26	6,59	4,40%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.370,79*	*149,92*	*100,00%*	*7,48%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	14,49	11,92%	0,72%
	- rasvjeta	295,86	2,08	1,71%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	52,33	43,06%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	36,95	30,41%	1,84%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,67	12,90%	0,78%
	UKUPNO	*17.321,09*	*121,51*	*100,00%*	*6,06%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	50,20	54,51%	2,50%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	22,69	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	19,20	20,85%	0,96%
	UKUPNO	*13.128,15*	*92,10*	*100,00%*	*4,59%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	207,03	100,00%	10,32%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*207,03*	*100,00%*	*10,32%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***285.841,02***	***2.005,20***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		***363.692,27***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		57.168,20	401,04	20,00%
PRIZEMLJE		142.920,51	1.002,60	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		68.601,85	481,25	24,00%
KROVIŠTE		17.150,46	120,31	6,00%
UKUPNO KUĆA		***285.841,02***	***2.005,20***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***363.692,27***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	786,16	5,51	11,40%	0,28%
	- iskopi	2.452,51	17,20	35,57%	0,87%
	- nasipavanje i razastiranje	3.656,19	25,65	53,03%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.894,86***	***48,37***	***100,00%***	***2,45%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.604,92	32,30	3,75%	1,64%
	- armiranobetonski radovi	16.136,90	113,20	13,14%	5,74%
	- mont. konstr. i elementi	1.426,78	10,01	1,16%	0,51%
	- armirački radovi	42.317,27	296,86	34,47%	15,06%
	- tesarski radovi	26.302,18	184,51	21,42%	9,36%
	- zidarski radovi	31.978,57	224,33	26,05%	11,38%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***122.766,62***	***861,22***	***100,00%***	***43,70%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	20.856,88	146,31	30,29%	7,42%
	- krovopokrivački radovi	2.723,02	19,10	3,96%	0,97%
	- limarski radovi	6.128,48	42,99	8,90%	2,18%
	- stolarski radovi	31.350,68	219,93	45,54%	11,16%
	- bravarski radovi	7.787,97	54,63	11,31%	2,77%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***68.847,04***	***482,97***	***100,00%***	***24,51%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.658,57	53,73	35,66%	2,73%
	- podovi	10.948,44	76,80	50,98%	3,90%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.931,39	13,55	8,99%	0,69%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	939,36	6,59	4,37%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***21.477,77***	***150,67***	***100,00%***	***7,65%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	14,49	11,30%	0,74%
	- rasvjeta	295,86	2,08	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	52,33	40,80%	2,66%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	43,69	34,07%	2,22%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,67	12,22%	0,80%
	UKUPNO	***18.281,94***	***128,25***	***100,00%***	***6,51%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	50,20	54,51%	2,55%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	22,69	24,63%	1,15%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	19,20	20,85%	0,97%
	UKUPNO	***13.128,15***	***92,10***	***100,00%***	***4,67%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	207,03	100,00%	10,51%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***29.511,51***	***207,03***	***100,00%***	***10,51%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***280.907,88***	***1.970,59***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		***358.540,08***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		56.181,58	394,12	20,00%
PRIZEMLJE		140.453,94	985,30	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		67.417,89	472,94	24,00%
KROVIŠTE		16.854,47	118,24	6,00%
UKUPNO KUĆA		***280.907,88***	***1.970,59***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***358.540,08***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	933,19	6,55	11,79%	0,29%
	- iskopi	2.908,91	20,41	36,74%	0,90%
	- nasipavanje i razastiranje	4.076,28	28,60	51,48%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.918,38*	*55,55*	*100,00%*	*2,45%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.208,54	36,54	3,49%	1,61%
	- armiranobetonski radovi	18.186,20	127,58	12,20%	5,62%
	- mont. konstr. i elementi	1.671,07	11,72	1,12%	0,52%
	- armirački radovi	53.783,78	377,30	36,08%	16,63%
	- tesarski radovi	32.373,91	227,11	21,72%	10,01%
	- zidarski radovi	37.852,84	265,54	25,39%	11,71%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*149.076,35*	*1.045,78*	*100,00%*	*46,10%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	24.424,21	171,34	30,45%	7,55%
	- krovopokrivački radovi	3.161,31	22,18	3,94%	0,98%
	- limarski radovi	7.099,91	49,81	8,85%	2,20%
	- stolarski radovi	36.330,84	254,86	45,29%	11,24%
	- bravarski radovi	9.199,52	64,54	11,47%	2,84%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*80.215,80*	*562,72*	*100,00%*	*24,81%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.014,10	63,23	35,72%	2,79%
	- podovi	12.848,81	90,14	50,92%	3,97%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.258,52	15,84	8,95%	0,70%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.111,23	7,80	4,40%	0,34%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*25.232,66*	*177,01*	*100,00%*	*7,80%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	14,49	11,30%	0,64%
	- rasvjeta	295,86	2,08	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	52,33	40,80%	2,31%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	43,69	34,07%	1,93%
	- zaštita od munje	2.233,76	15,67	12,22%	0,69%
	UKUPNO	*18.281,95*	*128,25*	*100,00%*	*5,65%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	50,20	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	22,69	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	19,20	20,85%	0,85%
	UKUPNO	*13.128,16*	*92,10*	*100,00%*	*4,06%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	207,03	100,00%	9,13%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*207,03*	*100,00%*	*9,13%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*323.364,84*	*2.268,43*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	53.889,12			
SVEUKUPNO		*407.703,02*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		64.672,97	453,69	20,00%
PRIZEMLJE		161.682,42	1.134,22	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		77.607,56	544,42	24,00%
KROVIŠTE		19.401,89	136,11	6,00%
UKUPNO KUĆA		***323.364,84***	***2.268,43***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	53.889,12		
SVEUKUPNO		***407.703,02***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	162,05
	netto korisna (m^2)	142,55

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	784,09	5,50	11,47%	0,27%
	- iskopi	2.463,36	17,28	36,03%	0,86%
	- nasipavanje i razastiranje	3.590,01	25,18	52,51%	1,26%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.837,45*	*47,97*	*100,00%*	*2,40%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.652,46	32,64	3,68%	1,63%
	- armiranobetonski radovi	16.349,63	114,69	12,94%	5,73%
	- mont. konstr. i elementi	1.417,45	9,94	1,12%	0,50%
	- armirački radovi	44.858,07	314,68	35,50%	15,72%
	- tesarski radovi	27.287,12	191,42	21,59%	9,56%
	- zidarski radovi	31.802,87	223,10	25,17%	11,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*126.367,61*	*886,48*	*100,00%*	*44,29%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	21.063,29	147,76	30,23%	7,38%
	- krovopokrivački radovi	2.743,86	19,25	3,94%	0,96%
	- limarski radovi	6.235,93	43,75	8,95%	2,19%
	- stolarski radovi	31.652,69	222,05	45,43%	11,09%
	- bravarski radovi	7.972,89	55,93	11,44%	2,79%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*69.668,67*	*488,73*	*100,00%*	*24,42%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.721,33	54,17	35,91%	2,71%
	- podovi	10.907,23	76,52	50,73%	3,82%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.935,81	13,58	9,00%	0,68%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	937,33	6,58	4,36%	0,33%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.501,70*	*150,84*	*100,00%*	*7,54%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	14,49	11,30%	0,72%
	- rasvjeta	295,86	2,08	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	52,33	40,80%	2,61%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	43,69	34,07%	2,18%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,67	12,22%	0,78%
	UKUPNO	*18.281,94*	*128,25*	*100,00%*	*6,41%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	50,20	54,51%	2,51%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	22,69	24,63%	1,13%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	19,20	20,85%	0,96%
	UKUPNO	*13.128,16*	*92,10*	*100,00%*	*4,60%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	207,03	100,00%	10,34%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*207,03*	*100,00%*	*10,34%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***285.297,05***	***2.001,38***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		***364.791,30***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	162,05	(m^2)
	netto korisna	142,55	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		57.059,41	400,28	20,00%
PRIZEMLJE		142.648,53	1.000,69	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		68.471,29	480,33	24,00%
KROVIŠTE		17.117,82	120,08	6,00%
UKUPNO KUĆA		***285.297,05***	***2.001,38***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***364.791,30***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena iznosi 961 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	44,42 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	58,00 m^2
- ukupno	187,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	36,05 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Stambeno potkrovlje:	59,05 m^2
- ukupno	163,70 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

Potkrovlje građevine je s kosim dvostrešnim krovom nagiba 40°. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, potkrovlje građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom u potkrovlju. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1, spremišta 2 i spremišta 3.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom dok su kosi krovovi pokriveni pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.2.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT POTKROVLJA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	781,65	4,77	6,17%	0,25%
	- iskopi	4.636,86	28,33	36,58%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	7.256,77	44,33	57,25%	2,29%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*12.675,28*	*77,43*	*100,00%*	*4,00%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.656,68	28,45	3,29%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	21.829,25	133,35	15,42%	6,88%
	- mont. konstr. i elementi	1.472,51	9,00	1,04%	0,46%
	- armirački radovi	49.477,84	302,25	34,95%	15,60%
	- tesarski radovi	28.507,38	174,14	20,14%	8,99%
	- zidarski radovi	35.624,36	217,62	25,16%	11,23%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*141.568,03*	*864,80*	*100,00%*	*44,64%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.461,72	186,08	38,85%	9,61%
	- krovopokrivački radovi	2.725,53	16,65	3,48%	0,86%
	- limarski radovi	6.139,79	37,51	7,83%	1,94%
	- stolarski radovi	31.390,82	191,76	40,03%	9,90%
	- bravarski radovi	7.694,38	47,00	9,81%	2,43%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*78.412,24*	*479,00*	*100,00%*	*24,72%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	10.375,78	63,38	42,31%	3,27%
	- podovi	10.926,57	66,75	44,55%	3,45%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.289,52	13,99	9,34%	0,72%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	934,14	5,71	3,81%	0,29%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.526,01*	*149,82*	*100,00%*	*7,73%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	12,62	11,92%	0,65%
	- rasvjeta	295,86	1,81	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	45,57	43,06%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	32,17	30,41%	1,66%
	- zaštita od munje	2.233,75	13,65	12,90%	0,70%
	UKUPNO	*17.321,09*	*105,81*	*100,00%*	*5,46%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	43,72	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	19,75	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	16,72	20,85%	0,86%
	UKUPNO	*13.128,15*	*80,20*	*100,00%*	*4,14%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	180,28	100,00%	9,31%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*180,28*	*100,00%*	*9,31%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*317.142,31*	*1.937,34*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		*394.993,56*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		63.428,46	387,47	20,00%
PRIZEMLJE		158.571,16	968,67	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		76.114,15	464,96	24,00%
KROVIŠTE		19.028,54	116,24	6,00%
UKUPNO KUĆA		***317.142,31***	***1.937,34***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***394.993,56***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	787,46	4,81	6,17%	0,25%
	- iskopi	4.654,38	28,43	36,47%	1,49%
	- nasipavanje i razastiranje	7.320,49	44,72	57,36%	2,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*12.762,34*	*77,96*	*100,00%*	*4,09%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.616,53	28,20	3,43%	1,48%
	- armiranobetonski radovi	21.393,96	130,69	15,89%	6,85%
	- mont. konstr. i elementi	1.473,75	9,00	1,09%	0,47%
	- armirački radovi	43.911,68	268,24	32,62%	14,06%
	- tesarski radovi	28.134,92	171,87	20,90%	9,01%
	- zidarski radovi	35.089,01	214,35	26,07%	11,23%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*134.619,86*	*822,36*	*100,00%*	*43,09%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.782,12	188,04	38,78%	9,85%
	- krovopokrivački radovi	2.746,83	16,78	3,46%	0,88%
	- limarski radovi	6.124,15	37,41	7,72%	1,96%
	- stolarski radovi	31.900,63	194,87	40,19%	10,21%
	- bravarski radovi	7.819,47	47,77	9,85%	2,50%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*79.373,20*	*484,87*	*100,00%*	*25,41%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	10.511,27	64,21	42,52%	3,36%
	- podovi	10.954,12	66,92	44,31%	3,51%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.312,07	14,12	9,35%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	944,58	5,77	3,82%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.722,05*	*151,02*	*100,00%*	*7,91%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	12,62	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	295,86	1,81	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	45,57	40,80%	2,39%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	38,04	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.233,75	13,65	12,22%	0,72%
	UKUPNO	*18.281,94*	*111,68*	*100,00%*	*5,85%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	43,72	54,51%	2,29%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	19,75	24,63%	1,04%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	16,72	20,85%	0,88%
	UKUPNO	*13.128,15*	*80,20*	*100,00%*	*4,20%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	180,28	100,00%	9,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*180,28*	*100,00%*	*9,45%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*312.399,05*	*1.908,36*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		*390.031,25*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		62.479,81	381,67	20,00%
PRIZEMLJE		156.199,53	954,18	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		74.975,77	458,01	24,00%
KROVIŠTE		18.743,94	114,50	6,00%
UKUPNO KUĆA		***312.399,05***	***1.908,36***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***390.031,25***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	923,96	5,64	6,25%	0,26%
	- iskopi	5.447,38	33,28	36,85%	1,51%
	- nasipavanje i razastiranje	8.410,18	51,38	56,90%	2,34%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*14.781,52*	*90,30*	*100,00%*	*4,11%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.163,71	31,54	3,18%	1,44%
	- armiranobetonski radovi	24.156,29	147,56	14,85%	6,71%
	- mont. konstr. i elementi	1.734,69	10,60	1,07%	0,48%
	- armirački radovi	55.517,51	339,14	34,14%	15,43%
	- tesarski radovi	34.610,69	211,43	21,28%	9,62%
	- zidarski radovi	41.443,99	253,17	25,48%	11,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*162.626,89*	*993,44*	*100,00%*	*45,20%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	35.915,09	219,40	38,96%	9,98%
	- krovopokrivački radovi	3.167,85	19,35	3,44%	0,88%
	- limarski radovi	7.099,05	43,37	7,70%	1,97%
	- stolarski radovi	36.818,01	224,91	39,94%	10,23%
	- bravarski radovi	9.175,90	56,05	9,95%	2,55%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*92.175,90*	*563,08*	*100,00%*	*25,62%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.404,34	75,77	42,41%	3,45%
	- podovi	13.022,94	79,55	44,52%	3,62%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.715,44	16,59	9,28%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	1.108,94	6,77	3,79%	0,31%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.251,66*	*178,69*	*100,00%*	*8,13%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	12,62	11,30%	0,57%
	- rasvjeta	295,86	1,81	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	45,57	40,80%	2,07%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	38,04	34,07%	1,73%
	- zaštita od munje	2.233,76	13,65	12,22%	0,62%
	UKUPNO	*18.281,95*	*111,68*	*100,00%*	*5,08%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	43,72	54,51%	1,99%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	19,75	24,63%	0,90%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	16,72	20,85%	0,76%
	UKUPNO	*13.128,16*	*80,20*	*100,00%*	*3,65%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	180,28	100,00%	8,20%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*180,28*	*100,00%*	*8,20%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*359.757,62*	*2.197,66*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	53.889,12			
SVEUKUPNO		*444.095,79*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		71.951,52	439,53	20,00%
PRIZEMLJE		179.878,81	1.098,83	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		86.341,83	527,44	24,00%
KROVIŠTE		21.585,46	131,86	6,00%
UKUPNO KUĆA		***359.757,62***	***2.197,66***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	53.889,12		
SVEUKUPNO		***444.095,79***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	187,02
	netto korisna (m^2)	163,70

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	781,65	4,77	6,16%	0,25%
	- iskopi	4.621,87	28,23	36,43%	1,46%
	- nasipavanje i razastiranje	7.284,21	44,50	57,41%	2,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*12.687,74*	*77,51*	*100,00%*	*4,00%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.654,56	28,43	3,36%	1,47%
	- armiranobetonski radovi	21.560,15	131,71	15,57%	6,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.479,57	9,04	1,07%	0,47%
	- armirački radovi	46.637,41	284,90	33,68%	14,70%
	- tesarski radovi	29.231,78	178,57	21,11%	9,22%
	- zidarski radovi	34.891,38	213,14	25,20%	11,00%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*138.454,86*	*845,78*	*100,00%*	*43,65%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	31.095,34	189,95	38,75%	9,80%
	- krovopokrivački radovi	2.736,96	16,72	3,41%	0,86%
	- limarski radovi	6.230,23	38,06	7,76%	1,96%
	- stolarski radovi	32.185,63	196,61	40,11%	10,15%
	- bravarski radovi	8.005,08	48,90	9,97%	2,52%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*80.253,24*	*490,25*	*100,00%*	*25,30%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	10.668,28	65,17	42,84%	3,36%
	- podovi	10.952,53	66,91	43,98%	3,45%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.343,86	14,32	9,41%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	937,33	5,73	3,76%	0,30%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.902,00*	*152,12*	*100,00%*	*7,85%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	12,62	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	295,86	1,81	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	45,57	40,80%	2,35%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	38,04	34,07%	1,96%
	- zaštita od munje	2.233,75	13,65	12,22%	0,70%
	UKUPNO	*18.281,94*	*111,68*	*100,00%*	*5,76%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	43,72	54,51%	2,26%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	19,75	24,63%	1,02%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	16,72	20,85%	0,86%
	UKUPNO	*13.128,16*	*80,20*	*100,00%*	*4,14%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	180,28	100,00%	9,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*180,28*	*100,00%*	*9,30%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*317.219,47*	*1.937,81*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		*396.713,72*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.2.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	187,02	(m^2)
	netto korisna	163,70	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		63.443,89	387,56	20,00%
PRIZEMLJE		158.609,74	968,90	50,00%
KAT		0,00	0,00	0,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		76.132,67	465,07	24,00%
KROVIŠTE		19.033,17	116,27	6,00%
UKUPNO KUĆA		***317.219,47***	***1.937,81***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***396.713,72***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m^2. Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	173,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	133,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija je od AB ploče debljine 20 cm. Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu. Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi. Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom. Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	784,08	5,90	12,16%	0,29%
	- iskopi	2.128,78	16,01	33,00%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	3.537,41	26,60	54,84%	1,30%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.450,28*	*48,50*	*100,00%*	*2,37%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.721,38	35,50	3,96%	1,73%
	- armiranobetonski radovi	15.873,72	119,35	13,33%	5,83%
	- mont. konstr. i elementi	1.145,93	8,62	0,96%	0,42%
	- armirački radovi	42.871,32	322,34	36,00%	15,75%
	- tesarski radovi	17.299,78	130,07	14,53%	6,36%
	- zidarski radovi	37.166,69	279,45	31,21%	13,66%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*119.078,82*	*895,33*	*100,00%*	*43,76%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	12.987,96	97,65	19,73%	4,77%
	- krovopokrivački radovi	18.619,58	140,00	28,29%	6,84%
	- limarski radovi	3.743,51	28,15	5,69%	1,38%
	- stolarski radovi	26.855,37	201,92	40,80%	9,87%
	- bravarski radovi	3.620,67	27,22	5,50%	1,33%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*65.827,09*	*494,94*	*100,00%*	*24,19%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.547,57	41,71	26,64%	2,04%
	- podovi	10.934,73	82,22	52,51%	4,02%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.127,69	16,00	10,22%	0,78%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.214,03	16,65	10,63%	0,81%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.824,02*	*156,57*	*100,00%*	*7,65%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,92%	0,76%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,71%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	43,06%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	39,60	30,41%	1,94%
	- zaštita od munje	2.233,75	16,80	12,90%	0,82%
	UKUPNO	*17.321,09*	*130,23*	*100,00%*	*6,36%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	53,81	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,01%
	UKUPNO	*13.128,15*	*98,71*	*100,00%*	*4,82%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	221,89	100,00%	10,84%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*221,89*	*100,00%*	*10,84%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*272.140,97*	*2.046,17*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		*349.992,21*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		136.070,48	1.023,09	50,00%
KAT		106.134,98	798,01	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.935,51	225,08	11,00%
UKUPNO KUĆA		***272.140,97***	***2.046,17***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***349.992,21***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	790,72	5,95	12,03%	0,29%
	- iskopi	2.127,82	16,00	32,37%	0,79%
	- nasipavanje i razastiranje	3.654,17	27,47	55,60%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.572,71*	*49,42*	*100,00%*	*2,45%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.610,43	34,66	4,05%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	15.612,78	117,39	13,72%	5,81%
	- mont. konstr. i elementi	1.140,32	8,57	1,00%	0,42%
	- armirački radovi	38.407,38	288,78	33,76%	14,30%
	- tesarski radovi	17.123,92	128,75	15,05%	6,38%
	- zidarski radovi	36.878,39	277,28	32,41%	13,73%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*113.773,23*	*855,44*	*100,00%*	*42,36%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.113,91	98,60	19,74%	4,88%
	- krovopokrivački radovi	18.802,22	141,37	28,30%	7,00%
	- limarski radovi	3.754,99	28,23	5,65%	1,40%
	- stolarski radovi	27.081,59	203,62	40,77%	10,08%
	- bravarski radovi	3.680,57	27,67	5,54%	1,37%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*66.433,28*	*499,50*	*100,00%*	*24,73%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.580,60	41,96	26,70%	2,08%
	- podovi	10.954,74	82,37	52,40%	4,08%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.154,76	16,20	10,31%	0,80%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.214,10	16,65	10,59%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*20.904,20*	*157,17*	*100,00%*	*7,78%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,77%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,32%
	- zaštita od munje	2.233,75	16,80	12,22%	0,83%
	UKUPNO	*18.281,94*	*137,46*	*100,00%*	*6,81%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	53,81	54,51%	2,66%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,20%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,02%
	UKUPNO	*13.128,15*	*98,71*	*100,00%*	*4,89%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	221,89	100,00%	10,99%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*221,89*	*100,00%*	*10,99%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***268.605,01***	***2.019,59***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		***346.237,21***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		134.302,51	1.009,79	50,00%
KAT		104.755,96	787,64	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.546,55	222,15	11,00%
UKUPNO KUĆA		***268.605,01***	***2.019,59***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***346.237,21***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	924,23	6,95	12,28%	0,30%
	- iskopi	2.518,48	18,94	33,47%	0,82%
	- nasipavanje i razastiranje	4.082,67	30,70	54,25%	1,33%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.525,39*	*56,58*	*100,00%*	*2,45%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.242,97	39,42	3,84%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	17.543,11	131,90	12,84%	5,72%
	- mont. konstr. i elementi	1.350,62	10,16	0,99%	0,44%
	- armirački radovi	48.185,35	362,30	35,26%	15,70%
	- tesarski radovi	20.919,52	157,29	15,31%	6,82%
	- zidarski radovi	43.415,53	326,43	31,77%	14,15%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*136.657,10*	*1.027,50*	*100,00%*	*44,53%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.340,38	115,34	19,88%	5,00%
	- krovopokrivački radovi	21.873,51	164,46	28,34%	7,13%
	- limarski radovi	4.360,42	32,79	5,65%	1,42%
	- stolarski radovi	31.326,82	235,54	40,59%	10,21%
	- bravarski radovi	4.276,17	32,15	5,54%	1,39%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*77.177,30*	*580,28*	*100,00%*	*25,15%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	6.626,24	49,82	26,90%	2,16%
	- podovi	12.888,93	96,91	52,33%	4,20%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.515,12	18,91	10,21%	0,82%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.598,74	19,54	10,55%	0,85%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*24.629,03*	*185,18*	*100,00%*	*8,02%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,67%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,10%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,03%
	- zaštita od munje	2.233,76	16,80	12,22%	0,73%
	UKUPNO	*18.281,95*	*137,46*	*100,00%*	*5,96%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	53,81	54,51%	2,33%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,05%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	0,89%
	UKUPNO	*13.128,16*	*98,71*	*100,00%*	*4,28%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	221,89	100,00%	9,62%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*221,89*	*100,00%*	*9,62%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***306.910,46***	***2.307,60***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	53.889,12			
SVEUKUPNO		***391.248,63***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		153.455,23	1.153,80	50,00%
KAT		119.695,08	899,96	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		33.760,15	253,84	11,00%
UKUPNO KUĆA		***306.910,46***	***2.307,60***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	53.889,12		
SVEUKUPNO		***391.248,63***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3. ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	173,60
	netto korisna (m^2)	133,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	787,95	5,92	12,11%	0,29%
	- iskopi	2.121,20	15,95	32,60%	0,78%
	- nasipavanje i razastiranje	3.598,36	27,06	55,30%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*6.507,51*	*48,93*	*100,00%*	*2,39%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.662,82	35,06	4,00%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	15.762,18	118,51	13,51%	5,80%
	- mont. konstr. i elementi	1.146,50	8,62	0,98%	0,42%
	- armirački radovi	40.780,36	306,62	34,95%	15,00%
	- tesarski radovi	17.726,93	133,29	15,19%	6,52%
	- zidarski radovi	36.607,77	275,25	31,37%	13,46%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*116.686,56*	*877,34*	*100,00%*	*42,91%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.239,19	99,54	19,82%	4,87%
	- krovopokrivački radovi	18.720,06	140,75	28,02%	6,88%
	- limarski radovi	3.790,36	28,50	5,67%	1,39%
	- stolarski radovi	27.356,03	205,68	40,95%	10,06%
	- bravarski radovi	3.704,27	27,85	5,54%	1,36%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*66.809,92*	*502,33*	*100,00%*	*24,57%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	5.687,59	42,76	27,05%	2,09%
	- podovi	10.960,68	82,41	52,13%	4,03%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.155,29	16,21	10,25%	0,79%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.220,15	16,69	10,56%	0,82%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*21.023,71*	*158,07*	*100,00%*	*7,73%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	15,53	11,30%	0,76%
	- rasvjeta	295,86	2,22	1,62%	0,11%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	56,08	40,80%	2,74%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	46,83	34,07%	2,29%
	- zaštita od munje	2.233,75	16,80	12,22%	0,82%
	UKUPNO	*18.281,94*	*137,46*	*100,00%*	*6,72%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	53,81	54,51%	2,63%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	24,31	24,63%	1,19%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	20,58	20,85%	1,01%
	UKUPNO	*13.128,16*	*98,71*	*100,00%*	*4,83%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	221,89	100,00%	10,85%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*221,89*	*100,00%*	*10,85%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*271.949,32*	*2.044,73*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		*351.443,57*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	173,60	(m^2)
	netto korisna	133,00	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		135.974,66	1.022,37	50,00%
KAT		106.060,24	797,45	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		29.914,43	224,92	11,00%
UKUPNO KUĆA		***271.949,32***	***2.044,73***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***351.443,57***		

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida – atike iznosi 915 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	19,45 m^2
- Prizemlje:	84,60 m^2
- Kat:	89,00 m^2
- ukupno	193,05 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	14,90 m^2
- Prizemlje:	68,60 m^2
- Kat:	64,40 m^2
- ukupno	147,90 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, troetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednogvolumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i spavaćim sobama.

Podrumskom prostoru se pristupa preko vanjskih nenatkrivenih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom

puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m^2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 43,00 m^2.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na mali nadzemni spremnik za ukapljeni naftni plin (UNP) volumena V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m^3, dok je za odvodnju predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m^3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom silikatnom žbukom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP A.3.a
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

SITUACIJA A+C

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	786,23	5,32	10,17%	0,23%
	- iskopi	3.389,43	22,92	43,82%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	3.558,74	24,06	46,01%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.734,41*	*52,29*	*100,00%*	*2,22%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.715,14	31,88	3,33%	1,35%
	- armiranobetonski radovi	22.028,42	148,94	15,58%	6,32%
	- mont. konstr. i elementi	1.426,85	9,65	1,01%	0,41%
	- armirački radovi	50.077,70	338,59	35,41%	14,37%
	- tesarski radovi	21.527,84	145,56	15,22%	6,18%
	- zidarski radovi	41.645,80	281,58	29,45%	11,95%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*141.421,75*	*956,20*	*100,00%*	*40,59%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.795,71	127,08	16,20%	5,39%
	- krovopokrivački radovi	3.739,38	25,28	3,22%	1,07%
	- limarski radovi	27.774,40	187,79	23,94%	7,97%
	- stolarski radovi	7.700,93	52,07	6,64%	2,21%
	- bravarski radovi	58.010,42	392,23	50,00%	16,65%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*116.020,83*	*784,45*	*100,00%*	*33,30%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.581,99	51,26	32,58%	2,18%
	- podovi	10.941,28	73,98	47,02%	3,14%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.534,53	17,14	10,89%	0,73%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.210,96	14,95	9,50%	0,63%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.268,77*	*157,33*	*100,00%*	*6,68%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,92%	0,59%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	43,06%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	35,61	30,41%	1,51%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,10	12,90%	0,64%
	UKUPNO	*17.321,09*	*117,11*	*100,00%*	*4,97%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	48,39	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,79%
	UKUPNO	*13.128,15*	*88,76*	*100,00%*	*3,77%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	199,54	100,00%	8,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*199,54*	*100,00%*	*8,47%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*348.406,52*	*2.355,69*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.402,21			
SVEUKUPNO		*426.257,76*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		69.681,30	471,14	20,00%
PRIZEMLJE		174.203,26	1.177,84	50,00%
KAT		83.617,56	565,37	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.904,39	141,34	6,00%
UKUPNO KUĆA		***348.406,52***	***2.355,69***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.402,21		
SVEUKUPNO		***426.257,76***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	788,31	5,33	10,06%	0,23%
	- iskopi	3.393,95	22,95	43,30%	0,99%
	- nasipavanje i razastiranje	3.655,38	24,72	46,64%	1,06%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.837,64*	*52,99*	*100,00%*	*2,28%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.599,15	31,10	3,41%	1,34%
	- armiranobetonski radovi	21.631,84	146,26	16,05%	6,28%
	- mont. konstr. i elementi	1.419,91	9,60	1,05%	0,41%
	- armirački radovi	44.680,46	302,10	33,14%	12,98%
	- tesarski radovi	21.302,67	144,03	15,80%	6,19%
	- zidarski radovi	41.174,25	278,39	30,54%	11,96%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*134.808,28*	*911,48*	*100,00%*	*39,16%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	18.955,76	128,17	16,14%	5,51%
	- krovopokrivački radovi	3.744,86	25,32	3,19%	1,09%
	- limarski radovi	28.174,79	190,50	23,99%	8,18%
	- stolarski radovi	7.836,59	52,99	6,67%	2,28%
	- bravarski radovi	58.712,00	396,97	50,00%	17,05%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*117.424,01*	*793,94*	*100,00%*	*34,11%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.645,82	51,70	32,82%	2,22%
	- podovi	10.857,60	73,41	46,61%	3,15%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.575,05	17,41	11,05%	0,75%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.214,82	14,98	9,51%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.293,29*	*157,49*	*100,00%*	*6,77%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,30%	0,60%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	40,80%	2,17%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	42,11	34,07%	1,81%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,10	12,22%	0,65%
	UKUPNO	*18.281,94*	*123,61*	*100,00%*	*5,31%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	48,39	54,51%	2,08%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	0,94%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,80%
	UKUPNO	*13.128,15*	*88,76*	*100,00%*	*3,81%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	199,54	100,00%	8,57%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*199,54*	*100,00%*	*8,57%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***344.284,82***	***2.327,82***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	47.183,16			
SVEUKUPNO		***421.917,02***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		68.856,96	465,56	20,00%
PRIZEMLJE		172.142,41	1.163,91	50,00%
KAT		82.628,36	558,68	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.657,09	139,67	6,00%
UKUPNO KUĆA		***344.284,82***	***2.327,82***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	47.183,16		
SVEUKUPNO		***421.917,02***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	930,22	6,29	10,30%	0,24%
	- iskopi	4.006,53	27,09	44,37%	1,01%
	- nasipavanje i razastiranje	4.092,63	27,67	45,33%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*9.029,38*	*61,05*	*100,00%*	*2,28%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	5.201,00	35,17	3,21%	1,31%
	- armiranobetonski radovi	24.320,42	164,44	15,03%	6,15%
	- mont. konstr. i elementi	1.667,69	11,28	1,03%	0,42%
	- armirački radovi	56.118,13	379,43	34,69%	14,18%
	- tesarski radovi	26.040,08	176,07	16,10%	6,58%
	- zidarski radovi	48.433,15	327,47	29,94%	12,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*161.780,48*	*1.093,85*	*100,00%*	*40,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	22.117,04	149,54	16,21%	5,59%
	- krovopokrivački radovi	4.351,28	29,42	3,19%	1,10%
	- limarski radovi	32.570,18	220,22	23,88%	8,23%
	- stolarski radovi	9.167,77	61,99	6,72%	2,32%
	- bravarski radovi	68.206,26	461,16	50,00%	17,24%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*136.412,53*	*922,33*	*100,00%*	*34,48%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	9.013,98	60,95	32,79%	2,28%
	- podovi	12.861,46	86,96	46,79%	3,25%
	- ličil. i soboslikarski radovi	3.010,02	20,35	10,95%	0,76%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.602,51	17,60	9,47%	0,66%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*27.487,98*	*185,86*	*100,00%*	*6,95%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	40,80%	1,89%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	42,11	34,07%	1,57%
	- zaštita od munje	2.233,76	15,10	12,22%	0,56%
	UKUPNO	*18.281,95*	*123,61*	*100,00%*	*4,62%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	48,39	54,51%	1,81%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,69%
	UKUPNO	*13.128,16*	*88,76*	*100,00%*	*3,32%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	199,54	100,00%	7,46%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*199,54*	*100,00%*	*7,46%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*395.632,01*	*2.675,00*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	53.889,12			
SVEUKUPNO		*479.970,19*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		79.126,40	535,00	20,00%
PRIZEMLJE		197.816,01	1.337,50	50,00%
KAT		94.951,68	642,00	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.737,92	160,50	6,00%
UKUPNO KUĆA		***395.632,01***	***2.675,00***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	53.889,12		
SVEUKUPNO		***479.970,19***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP V - A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	147,90

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	791,58	5,35	10,19%	0,23%
	- iskopi	3.382,59	22,87	43,53%	0,97%
	- nasipavanje i razastiranje	3.595,76	24,31	46,28%	1,03%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.769,92*	*52,53*	*100,00%*	*2,23%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	4.643,53	31,40	3,36%	1,33%
	- armiranobetonski radovi	21.784,01	147,29	15,78%	6,24%
	- mont. konstr. i elementi	1.421,12	9,61	1,03%	0,41%
	- armirački radovi	47.198,90	319,13	34,19%	13,52%
	- tesarski radovi	21.994,99	148,72	15,93%	6,30%
	- zidarski radovi	41.011,82	277,29	29,71%	11,75%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*138.054,38*	*933,43*	*100,00%*	*39,55%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	19.111,86	129,22	16,09%	5,47%
	- krovopokrivački radovi	3.807,37	25,74	3,21%	1,09%
	- limarski radovi	28.478,62	192,55	23,98%	8,16%
	- stolarski radovi	7.984,29	53,98	6,72%	2,29%
	- bravarski radovi	59.382,13	401,50	50,00%	17,01%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*118.764,26*	*803,00*	*100,00%*	*34,02%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	7.757,72	52,45	32,90%	2,22%
	- podovi	11.029,58	74,57	46,77%	3,16%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.575,78	17,42	10,92%	0,74%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	2.219,57	15,01	9,41%	0,64%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*23.582,65*	*159,45*	*100,00%*	*6,76%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	13,97	11,30%	0,59%
	- rasvjeta	295,86	2,00	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	50,43	40,80%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	42,11	34,07%	1,78%
	- zaštita od munje	2.233,75	15,10	12,22%	0,64%
	UKUPNO	*18.281,94*	*123,61*	*100,00%*	*5,24%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	48,39	54,51%	2,05%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	21,86	24,63%	0,93%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	18,51	20,85%	0,78%
	UKUPNO	*13.128,16*	*88,76*	*100,00%*	*3,76%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	199,54	100,00%	8,45%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*199,54*	*100,00%*	*8,45%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***349.092,84***	***2.360,33***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	49.045,20			
SVEUKUPNO		***428.587,08***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA A.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,05	(m^2)
	netto korisna	147,90	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		457,00	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		69.818,57	472,07	20,00%
PRIZEMLJE		174.546,42	1.180,17	50,00%
KAT		83.782,28	566,48	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		20.945,57	141,62	6,00%
UKUPNO KUĆA		***349.092,84***	***2.360,33***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	49.045,20		
SVEUKUPNO		***428.587,08***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	193,58 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	178,28 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, na dvije etaže, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno ovezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina je smještena na ograđenoj parceli oko koje je izvedana zaštitna panelna ograda djelomično ozelenjena puzavicama, sa otvorenim prolazom za pješački ulaz. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su uređene sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: temeljna konstrukcija izvedena od AB temeljnih traka dimenzija 60 cm širine i 80 cm dubine i temeljnih zidovi debljine 25 cm, konstruktivno povezanih armirano betonskim okvirom sa vanjskim nosivim zidovima i stropnom konstrukcijom. Materijal ispune vanjskih nosivih zidova je blok opeka debljine 25 cm.

Međukatna stropna i krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav tipa FERTstrop debljine 21 cm.

Ravni krov je neprohodan te se sastoji od armirano betonske ploče na kojoj je beton u padu za odvodnju sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te završnim slojem šljunka .

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora izvedena je od metalnih profila. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Ugrađena vanjska stolarije izvedena je primjenom aluminijskih profila a unutarnja stolarija materijalom od drva. Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani montažni zidovi od gipskartonskih ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJ EK A-A

SITUACIJA B

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE: **brutto razvedena (m^2)** **193,05**

netto korisna (m^2) **178,28**

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.052,72	5,90	13,94%	0,33%
	- iskopi	2.365,31	13,27	31,33%	0,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.131,74	23,18	54,73%	1,28%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***7.549,77***	***42,35***	***100,00%***	***2,34%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.704,51	37,61	3,99%	2,07%
	- armiranobetonski radovi	22.495,04	126,18	13,40%	6,96%
	- mont. konstr. i elementi	1.058,82	5,94	0,63%	0,33%
	- armirački radovi	80.393,90	450,94	47,88%	24,87%
	- tesarski radovi	13.999,36	78,52	8,34%	4,33%
	- zidarski radovi	43.267,19	242,69	25,77%	13,39%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***167.918,83***	***941,88***	***100,00%***	***51,95%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.020,22	73,03	21,19%	4,03%
	- krovopokrivački radovi	20.201,64	113,31	32,87%	6,25%
	- limarski radovi	2.627,11	14,74	4,28%	0,81%
	- stolarski radovi	4.766,78	26,74	7,76%	1,47%
	- bravarski radovi	20.834,98	116,87	33,91%	6,45%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***61.450,75***	***344,69***	***100,00%***	***19,01%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	10.743,41	60,26	40,81%	3,32%
	- podovi	4.773,41	26,77	18,13%	1,48%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.693,68	9,50	6,43%	0,52%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.268,83	29,55	20,02%	1,63%
	- završnomontažerski radovi	3.844,82	21,57	14,61%	1,19%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.324,14***	***147,66***	***100,00%***	***8,14%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	11,59	11,92%	0,64%
	- rasvjeta	295,86	1,66	1,71%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	41,84	43,06%	2,31%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	29,54	30,41%	1,63%
	- zaštita od munje	2.233,75	12,53	12,90%	0,69%
	UKUPNO	***17.321,09***	***97,16***	***100,00%***	***5,36%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	40,14	54,51%	2,21%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	18,14	24,63%	1,00%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	15,36	20,85%	0,85%
	UKUPNO	***13.128,15***	***73,64***	***100,00%***	***4,06%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	165,53	100,00%	9,13%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***29.511,51***	***165,53***	***100,00%***	***9,13%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO KUĆA		***323.204,24***	***1.812,90***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***353.653,27***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		161.602,12	906,45	50,00%
KAT		126.049,65	707,03	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		35.552,47	199,42	11,00%
UKUPNO KUĆA		***323.204,24***	***1.812,90***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***353.653,27***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.052,38	5,90	13,68%	0,34%
	- iskopi	2.382,90	13,37	30,97%	0,76%
	- nasipavanje i razastiranje	4.258,58	23,89	55,35%	1,36%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.693,85*	*43,16*	*100,00%*	*2,46%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.592,89	36,98	4,22%	2,10%
	- armiranobetonski radovi	22.182,95	124,43	14,20%	7,08%
	- mont. konstr. i elementi	1.061,27	5,95	0,68%	0,34%
	- armirački radovi	70.232,80	393,95	44,97%	22,42%
	- tesarski radovi	13.809,79	77,46	8,84%	4,41%
	- zidarski radovi	42.288,04	237,20	27,08%	13,50%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*156.167,74*	*875,97*	*100,00%*	*49,85%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.093,14	73,44	21,11%	4,18%
	- krovopokrivački radovi	20.387,51	114,36	32,86%	6,51%
	- limarski radovi	2.642,31	14,82	4,26%	0,84%
	- stolarski radovi	4.844,99	27,18	7,81%	1,55%
	- bravarski radovi	21.069,24	118,18	33,96%	6,73%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.037,19*	*347,98*	*100,00%*	*19,80%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	10.815,64	60,67	40,92%	3,45%
	- podovi	4.779,86	26,81	18,08%	1,53%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.714,18	9,62	6,49%	0,55%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.288,72	29,67	20,01%	1,69%
	- završnomontažerski radovi	3.833,34	21,50	14,50%	1,22%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.431,74*	*148,26*	*100,00%*	*8,44%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	11,59	11,30%	0,66%
	- rasvjeta	295,86	1,66	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	41,84	40,80%	2,38%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	34,93	34,07%	1,99%
	- zaštita od munje	2.233,75	12,53	12,22%	0,71%
	UKUPNO	*18.281,94*	*102,55*	*100,00%*	*5,84%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	40,14	54,51%	2,28%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	18,14	24,63%	1,03%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	15,36	20,85%	0,87%
	UKUPNO	*13.128,15*	*73,64*	*100,00%*	*4,19%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	165,53	100,00%	9,42%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*165,53*	*100,00%*	*9,42%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*313.252,12*	*1.757,08*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*343.701,16*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		156.626,06	878,54	50,00%
KAT		122.168,33	685,26	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		34.457,73	193,28	11,00%
UKUPNO KUĆA		***313.252,12***	***1.757,08***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***343.701,16***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.234,69	6,93	14,04%	0,34%
	- iskopi	2.792,04	15,66	31,74%	0,77%
	- nasipavanje i razastiranje	4.769,16	26,75	54,22%	1,32%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*8.795,88*	*49,34*	*100,00%*	*2,43%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.385,84	41,43	3,92%	2,04%
	- armiranobetonski radovi	25.148,73	141,06	13,36%	6,95%
	- mont. konstr. i elementi	1.241,75	6,97	0,66%	0,34%
	- armirački radovi	87.065,01	488,36	46,26%	24,06%
	- tesarski radovi	16.977,84	95,23	9,02%	4,69%
	- zidarski radovi	50.379,85	282,59	26,77%	13,92%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*188.199,02*	*1.055,64*	*100,00%*	*52,02%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	15.315,26	85,91	21,06%	4,23%
	- krovopokrivački radovi	24.079,12	135,06	33,10%	6,66%
	- limarski radovi	3.084,02	17,30	4,24%	0,85%
	- stolarski radovi	5.638,37	31,63	7,75%	1,56%
	- bravarski radovi	24.619,14	138,09	33,85%	6,80%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*72.735,91*	*407,99*	*100,00%*	*20,10%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	12.810,01	71,85	41,11%	3,54%
	- podovi	5.634,58	31,61	18,08%	1,56%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.013,99	11,30	6,46%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.176,63	34,65	19,82%	1,71%
	- završnomontažerski radovi	4.523,48	25,37	14,52%	1,25%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*31.158,68*	*174,77*	*100,00%*	*8,61%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	11,59	11,30%	0,57%
	- rasvjeta	295,86	1,66	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	41,84	40,80%	2,06%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	34,93	34,07%	1,72%
	- zaštita od munje	2.233,76	12,53	12,22%	0,62%
	UKUPNO	*18.281,95*	*102,55*	*100,00%*	*5,05%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	40,14	54,51%	1,98%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	18,14	24,63%	0,89%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	15,36	20,85%	0,76%
	UKUPNO	*13.128,16*	*73,64*	*100,00%*	*3,63%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	165,53	100,00%	8,16%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*165,53*	*100,00%*	*8,16%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*361.811,14*	*2.029,45*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*392.260,20*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		180.905,57	1.014,73	50,00%
KAT		141.106,34	791,49	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		39.799,23	223,24	11,00%
UKUPNO KUĆA		***361.811,14***	***2.029,45***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***392.260,20***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	193,05
	netto korisna (m^2)	178,28

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.052,72	5,90	13,86%	0,33%
	- iskopi	2.367,80	13,28	31,17%	0,74%
	- nasipavanje i razastiranje	4.175,62	23,42	54,97%	1,31%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*7.596,14*	*42,61*	*100,00%*	*2,38%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.628,46	37,18	4,12%	2,08%
	- armiranobetonski radovi	22.402,09	125,66	13,92%	7,02%
	- mont. konstr. i elementi	1.051,13	5,90	0,65%	0,33%
	- armirački radovi	74.128,10	415,80	46,07%	23,24%
	- tesarski radovi	14.410,14	80,83	8,96%	4,52%
	- zidarski radovi	42.272,19	237,11	26,27%	13,25%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*160.892,10*	*902,47*	*100,00%*	*50,44%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	13.243,11	74,28	21,10%	4,15%
	- krovopokrivački radovi	20.586,03	115,47	32,80%	6,45%
	- limarski radovi	2.669,89	14,98	4,25%	0,84%
	- stolarski radovi	4.904,82	27,51	7,82%	1,54%
	- bravarski radovi	21.356,32	119,79	34,03%	6,70%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*62.760,18*	*352,03*	*100,00%*	*19,68%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	10.984,23	61,61	41,00%	3,44%
	- podovi	4.946,85	27,75	18,46%	1,55%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.726,70	9,69	6,45%	0,54%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.287,16	29,66	19,74%	1,66%
	- završnomontažerski radovi	3.845,77	21,57	14,35%	1,21%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*26.790,71*	*150,27*	*100,00%*	*8,40%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	11,59	11,30%	0,65%
	- rasvjeta	295,86	1,66	1,62%	0,09%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	41,84	40,80%	2,34%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	34,93	34,07%	1,95%
	- zaštita od munje	2.233,75	12,53	12,22%	0,70%
	UKUPNO	*18.281,94*	*102,55*	*100,00%*	*5,73%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	40,14	54,51%	2,24%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	18,14	24,63%	1,01%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	15,36	20,85%	0,86%
	UKUPNO	*13.128,16*	*73,64*	*100,00%*	*4,12%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	165,53	100,00%	9,25%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*165,53*	*100,00%*	*9,25%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*318.960,77*	*1.789,10*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*349.409,81*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3 ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	193,58	(m^2)
	netto korisna	178,28	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		0,00	0,00	0,00%
PRIZEMLJE		159.480,39	894,55	50,00%
KAT		124.394,70	697,75	39,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		35.085,68	196,80	11,00%
UKUPNO KUĆA		***318.960,77***	***1.789,10***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***349.409,81***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	29,37 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	222,95 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	25,51 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	203,79 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru se pristupa preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3.a

KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

TLOCRT PODRUMA

SITUACIJA B

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.053,58	5,17	9,96%	0,27%
	- iskopi	5.383,10	26,41	50,88%	1,37%
	- nasipavanje i razastiranje	4.144,01	20,33	39,17%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.580,69*	*51,92*	*100,00%*	*2,69%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.664,00	32,70	3,09%	1,69%
	- armiranobetonski radovi	39.873,34	195,66	18,47%	10,14%
	- mont. konstr. i elementi	1.053,16	5,17	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	100.272,29	492,04	46,44%	25,49%
	- tesarski radovi	19.777,29	97,05	9,16%	5,03%
	- zidarski radovi	48.278,22	236,90	22,36%	12,27%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*215.918,31*	*1.059,51*	*100,00%*	*54,89%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.095,74	128,05	33,93%	6,63%
	- krovopokrivački radovi	20.255,07	99,39	26,34%	5,15%
	- limarski radovi	2.628,80	12,90	3,42%	0,67%
	- stolarski radovi	4.780,77	23,46	6,22%	1,22%
	- bravarski radovi	23.146,44	113,58	30,10%	5,88%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*76.906,81*	*377,38*	*100,00%*	*19,55%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.188,28	69,62	47,26%	3,61%
	- podovi	4.818,29	23,64	16,05%	1,22%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.897,91	9,31	6,32%	0,48%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.287,92	25,95	17,61%	1,34%
	- završnomontažerski radovi	3.827,34	18,78	12,75%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*30.019,75*	*147,31*	*100,00%*	*7,63%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	10,14	11,92%	0,53%
	- rasvjeta	295,86	1,45	1,71%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	36,60	43,06%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	25,84	30,41%	1,34%
	- zaštita od munje	2.233,75	10,96	12,90%	0,57%
	UKUPNO	*17.321,09*	*84,99*	*100,00%*	*4,40%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	35,12	54,51%	1,82%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	15,87	24,63%	0,82%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	13,43	20,85%	0,70%
	UKUPNO	*13.128,15*	*64,42*	*100,00%*	*3,34%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	144,81	100,00%	7,50%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*144,81*	*100,00%*	*7,50%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***393.386,31***	***1.930,35***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***423.835,34***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		78.677,26	386,07	20,00%
PRIZEMLJE		196.693,16	965,18	50,00%
KAT		94.412,71	463,28	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.603,18	115,82	6,00%
UKUPNO KUĆA		***393.386,31***	***1.930,35***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***423.835,34***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.050,27	5,15	9,84%	0,28%
	- iskopi	5.364,43	26,32	50,25%	1,41%
	- nasipavanje i razastiranje	4.260,93	20,91	39,91%	1,12%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.675,63*	*52,39*	*100,00%*	*2,80%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.571,20	32,24	3,25%	1,72%
	- armiranobetonski radovi	39.349,39	193,09	19,47%	10,32%
	- mont. konstr. i elementi	1.058,66	5,19	0,52%	0,28%
	- armirački radovi	88.368,37	433,62	43,72%	23,17%
	- tesarski radovi	19.597,54	96,17	9,70%	5,14%
	- zidarski radovi	47.168,61	231,46	23,34%	12,37%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*202.113,77*	*991,77*	*100,00%*	*52,99%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.294,34	129,03	33,88%	6,89%
	- krovopokrivački radovi	20.440,09	100,30	26,33%	5,36%
	- limarski radovi	2.651,46	13,01	3,42%	0,70%
	- stolarski radovi	4.834,89	23,72	6,23%	1,27%
	- bravarski radovi	23.400,11	114,82	30,15%	6,13%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*77.620,89*	*380,89*	*100,00%*	*20,35%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.342,49	70,38	47,62%	3,76%
	- podovi	4.753,00	23,32	15,78%	1,25%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.909,71	9,37	6,34%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.269,79	25,86	17,50%	1,38%
	- završnomontažerski radovi	3.843,12	18,86	12,76%	1,01%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*30.118,11*	*147,79*	*100,00%*	*7,90%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	10,14	11,30%	0,54%
	- rasvjeta	295,86	1,45	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	36,60	40,80%	1,96%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	30,56	34,07%	1,63%
	- zaštita od munje	2.233,75	10,96	12,22%	0,59%
	UKUPNO	*18.281,94*	*89,71*	*100,00%*	*4,79%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	35,12	54,51%	1,88%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	15,87	24,63%	0,85%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	13,43	20,85%	0,72%
	UKUPNO	*13.128,15*	*64,42*	*100,00%*	*3,44%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	144,81	100,00%	7,74%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*144,81*	*100,00%*	*7,74%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*381.450,01*	*1.871,78*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*411.899,04*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		76.290,00	374,36	20,00%
PRIZEMLJE		190.725,00	935,89	50,00%
KAT		91.548,00	449,23	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		22.887,00	112,31	6,00%
UKUPNO KUĆA		***381.450,01***	***1.871,78***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***411.899,04***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.243,88	6,10	10,09%	0,28%
	- iskopi	6.339,41	31,11	51,43%	1,44%
	- nasipavanje i razastiranje	4.742,14	23,27	38,47%	1,07%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*12.325,42*	*60,48*	*100,00%*	*2,79%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.397,34	36,30	3,05%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	44.446,96	218,10	18,34%	10,06%
	- mont. konstr. i elementi	1.241,19	6,09	0,51%	0,28%
	- armirački radovi	109.431,78	536,98	45,17%	24,78%
	- tesarski radovi	23.981,35	117,68	9,90%	5,43%
	- zidarski radovi	55.791,53	273,77	23,03%	12,63%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*242.290,16*	*1.188,92*	*100,00%*	*54,86%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	30.636,16	150,33	33,80%	6,94%
	- krovopokrivački radovi	23.926,57	117,41	26,40%	5,42%
	- limarski radovi	3.088,20	15,15	3,41%	0,70%
	- stolarski radovi	5.619,50	27,57	6,20%	1,27%
	- bravarski radovi	27.359,31	134,25	30,19%	6,19%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*90.629,74*	*444,72*	*100,00%*	*20,52%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.985,90	83,35	47,85%	3,85%
	- podovi	5.542,06	27,19	15,61%	1,25%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.240,55	10,99	6,31%	0,51%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.221,44	30,53	17,53%	1,41%
	- završnomontažerski radovi	4.506,88	22,12	12,70%	1,02%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*35.496,83*	*174,18*	*100,00%*	*8,04%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	10,14	11,30%	0,47%
	- rasvjeta	295,86	1,45	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	36,60	40,80%	1,69%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	30,56	34,07%	1,41%
	- zaštita od munje	2.233,76	10,96	12,22%	0,51%
	UKUPNO	*18.281,95*	*89,71*	*100,00%*	*4,14%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	35,12	54,51%	1,62%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	15,87	24,63%	0,73%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	13,43	20,85%	0,62%
	UKUPNO	*13.128,16*	*64,42*	*100,00%*	*2,97%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	144,81	100,00%	6,68%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*144,81*	*100,00%*	*6,68%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***441.663,80***	***2.167,25***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***472.112,86***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		88.332,76	433,45	20,00%
PRIZEMLJE		220.831,90	1.083,62	50,00%
KAT		105.999,31	520,14	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		26.499,83	130,03	6,00%
UKUPNO KUĆA		***441.663,80***	***2.167,25***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***472.112,86***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	222,95
	netto korisna (m^2)	203,79

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.050,31	5,15	9,89%	0,27%
	- iskopi	5.377,07	26,39	50,65%	1,38%
	- nasipavanje i razastiranje	4.189,02	20,56	39,46%	1,08%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*10.616,40*	*52,09*	*100,00%*	*2,73%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.626,67	32,52	3,19%	1,71%
	- armiranobetonski radovi	39.639,53	194,51	19,06%	10,21%
	- mont. konstr. i elementi	1.057,44	5,19	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	93.319,67	457,92	44,88%	24,03%
	- tesarski radovi	20.265,40	99,44	9,75%	5,22%
	- zidarski radovi	47.020,25	230,73	22,61%	12,11%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*207.928,95*	*1.020,31*	*100,00%*	*53,53%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	26.450,17	129,79	33,74%	6,81%
	- krovopokrivački radovi	20.637,94	101,27	26,33%	5,31%
	- limarski radovi	2.667,49	13,09	3,40%	0,69%
	- stolarski radovi	4.886,93	23,98	6,23%	1,26%
	- bravarski radovi	23.746,36	116,52	30,29%	6,11%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*78.388,89*	*384,66*	*100,00%*	*20,18%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	14.589,71	71,59	47,73%	3,76%
	- podovi	4.940,65	24,24	16,16%	1,27%
	- ličil. i soboslikarski radovi	1.930,33	9,47	6,31%	0,50%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.285,66	25,94	17,29%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	3.823,19	18,76	12,51%	0,98%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*30.569,54*	*150,01*	*100,00%*	*7,87%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	10,14	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	295,86	1,45	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	36,60	40,80%	1,92%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	30,56	34,07%	1,60%
	- zaštita od munje	2.233,75	10,96	12,22%	0,58%
	UKUPNO	*18.281,94*	*89,71*	*100,00%*	*4,71%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	35,12	54,51%	1,84%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	15,87	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	13,43	20,85%	0,70%
	UKUPNO	*13.128,16*	*64,42*	*100,00%*	*3,38%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	144,81	100,00%	7,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*144,81*	*100,00%*	*7,60%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***388.425,41***	***1.906,01***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***418.874,46***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.a ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	222,95	(m^2)
	netto korisna	203,79	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		77.685,08	381,20	20,00%
PRIZEMLJE		194.212,71	953,00	50,00%
KAT		93.222,10	457,44	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.305,52	114,36	6,00%
UKUPNO KUĆA		***388.425,41***	***1.906,01***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***418.874,46***		

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna površina iznosi 125,15 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike građevine iznosi 665 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP):

- Podrum:	46,44 m^2
- Prizemlje:	92,88 m^2
- Kat:	100,70 m^2
- ukupno	240,02 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:

- Podrum:	39,60 m^2
- Prizemlje:	96,67 m^2
- Kat:	81,61 m^2
- ukupno	217,88 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je ugrađena sa dvije strane i dio je stambenog niza, troetažna, razvedenog pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: vanjski natkriveni ulazni prostor, vjetrobran, izba, kupaonica, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran i izba locirani uz ulazni prostor, dok su blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

Podrumskom prostoru, koji se proteže u cijeloj širini prizemlja, pristupa se preko unutarnjih dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom puzavicama, sa pješačkim ulazom. Veličina parcele je 216 m^2 (8,95x24,25m). Pješačke površine popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, AB podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal nosivih zidova prizemlja i kata. Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krovna konstrukcija je kombinacija armiranobetonske ploče debljine 20 cm i polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

Ograda uz stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.

Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.

Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP B.3.b
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK B-B

SITUACIJA B

TLOCRT PODRUMA

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT KATA

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.047,65	4,81	8,76%	0,26%
	- iskopi	6.776,09	31,10	56,66%	1,68%
	- nasipavanje i razastiranje	4.136,38	18,98	34,58%	1,02%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*11.960,12*	*54,89*	*100,00%*	*2,96%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.704,89	30,77	3,01%	1,66%
	- armiranobetonski radovi	36.789,00	168,85	16,51%	9,10%
	- mont. konstr. i elementi	1.059,99	4,87	0,48%	0,26%
	- armirački radovi	105.630,38	484,81	47,41%	26,12%
	- tesarski radovi	22.396,79	102,79	10,05%	5,54%
	- zidarski radovi	50.237,71	230,58	22,55%	12,42%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*222.818,77*	*1.022,67*	*100,00%*	*55,10%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	25.094,29	115,17	32,43%	6,21%
	- krovopokrivački radovi	20.237,46	92,88	26,15%	5,00%
	- limarski radovi	2.627,39	12,06	3,40%	0,65%
	- stolarski radovi	6.275,54	28,80	8,11%	1,55%
	- bravarski radovi	23.145,44	106,23	29,91%	5,72%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*77.380,12*	*355,15*	*100,00%*	*19,13%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.100,13	73,89	49,87%	3,98%
	- podovi	4.772,00	21,90	14,78%	1,18%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.267,27	10,41	7,02%	0,56%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.313,07	24,39	16,46%	1,31%
	- završnomontažerski radovi	3.829,61	17,58	11,86%	0,95%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*32.282,07*	*148,16*	*100,00%*	*7,98%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	9,48	11,92%	0,51%
	- rasvjeta	295,86	1,36	1,71%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	34,23	43,06%	1,84%
	- telefon, portafon, antenski sustav	5.266,92	24,17	30,41%	1,30%
	- zaštita od munje	2.233,75	10,25	12,90%	0,55%
	UKUPNO	*17.321,09*	*79,50*	*100,00%*	*4,28%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	32,85	54,51%	1,77%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	14,84	24,63%	0,80%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	12,56	20,85%	0,68%
	UKUPNO	*13.128,15*	*60,25*	*100,00%*	*3,25%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	135,45	100,00%	7,30%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*135,45*	*100,00%*	*7,30%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		***404.401,85***	***1.856,08***	***100,00%***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		***434.850,88***			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b OSIJEK

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		80.880,37	371,22	20,00%
PRIZEMLJE		202.200,92	928,04	50,00%
KAT		97.056,44	445,46	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		24.264,11	111,36	6,00%
UKUPNO KUĆA		***404.401,85***	***1.856,08***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***434.850,88***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.052,72	4,83	8,70%	0,27%
	- iskopi	6.787,27	31,15	56,06%	1,73%
	- nasipavanje i razastiranje	4.266,35	19,58	35,24%	1,09%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*12.106,33*	*55,56*	*100,00%*	*3,09%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.534,43	29,99	3,14%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	36.179,29	166,05	17,40%	9,23%
	- mont. konstr. i elementi	1.055,68	4,85	0,51%	0,27%
	- armirački radovi	92.885,49	426,31	44,66%	23,71%
	- tesarski radovi	22.262,50	102,18	10,70%	5,68%
	- zidarski radovi	49.063,30	225,18	23,59%	12,52%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*207.980,69*	*954,57*	*100,00%*	*53,08%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	25.315,34	116,19	32,34%	6,46%
	- krovopokrivački radovi	20.414,48	93,70	26,08%	5,21%
	- limarski radovi	2.651,17	12,17	3,39%	0,68%
	- stolarski radovi	6.486,53	29,77	8,29%	1,66%
	- bravarski radovi	23.421,77	107,50	29,92%	5,98%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*78.289,30*	*359,32*	*100,00%*	*19,98%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.291,58	74,77	50,10%	4,16%
	- podovi	4.812,68	22,09	14,80%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.286,77	10,50	7,03%	0,58%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.305,87	24,35	16,32%	1,35%
	- završnomontažerski radovi	3.820,09	17,53	11,75%	0,97%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*32.516,99*	*149,24*	*100,00%*	*8,30%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	9,48	11,30%	0,53%
	- rasvjeta	295,86	1,36	1,62%	0,08%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	34,23	40,80%	1,90%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	28,58	34,07%	1,59%
	- zaštita od munje	2.233,75	10,25	12,22%	0,57%
	UKUPNO	*18.281,94*	*83,91*	*100,00%*	*4,67%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	32,85	54,51%	1,83%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	14,84	24,63%	0,83%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	12,56	20,85%	0,70%
	UKUPNO	*13.128,15*	*60,25*	*100,00%*	*3,35%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,51	135,45	100,00%	7,53%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,51*	*135,45*	*100,00%*	*7,53%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*391.814,91*	*1.798,31*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,41			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*422.263,95*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b RIJEKA

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		78.362,98	359,66	20,00%
PRIZEMLJE		195.907,46	899,15	50,00%
KAT		94.035,58	431,59	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.508,89	107,90	6,00%
UKUPNO KUĆA		***391.814,91***	***1.798,31***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,41		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***422.263,95***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.240,98	5,70	8,88%	0,27%
	- iskopi	7.984,88	36,65	57,14%	1,75%
	- nasipavanje i razastiranje	4.748,75	21,80	33,98%	1,04%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*13.974,61*	*64,14*	*100,00%*	*3,06%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	7.413,57	34,03	2,94%	1,62%
	- armiranobetonski radovi	41.040,93	188,36	16,28%	8,99%
	- mont. konstr. i elementi	1.243,06	5,71	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	117.036,88	537,16	46,41%	25,65%
	- tesarski radovi	27.172,14	124,71	10,78%	5,95%
	- zidarski radovi	58.253,73	267,37	23,10%	12,76%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*252.160,31*	*1.157,34*	*100,00%*	*55,25%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	29.466,48	135,24	32,36%	6,46%
	- krovopokrivački radovi	23.811,60	109,29	26,15%	5,22%
	- limarski radovi	3.076,75	14,12	3,38%	0,67%
	- stolarski radovi	7.364,65	33,80	8,09%	1,61%
	- bravarski radovi	27.330,62	125,44	30,02%	5,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*91.050,11*	*417,89*	*100,00%*	*19,95%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	19.285,41	88,51	50,41%	4,23%
	- podovi	5.574,77	25,59	14,57%	1,22%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.695,28	12,37	7,05%	0,59%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	6.205,41	28,48	16,22%	1,36%
	- završnomontažerski radovi	4.496,61	20,64	11,75%	0,99%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*38.257,49*	*175,59*	*100,00%*	*8,38%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	9,48	11,30%	0,45%
	- rasvjeta	295,86	1,36	1,62%	0,06%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	34,24	40,80%	1,63%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	28,58	34,07%	1,36%
	- zaštita od munje	2.233,76	10,25	12,22%	0,49%
	UKUPNO	*18.281,95*	*83,91*	*100,00%*	*4,01%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,68	32,85	54,51%	1,57%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	14,84	24,63%	0,71%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	12,57	20,85%	0,60%
	UKUPNO	*13.128,16*	*60,25*	*100,00%*	*2,88%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,54	135,45	100,00%	6,47%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,54*	*135,45*	*100,00%*	*6,47%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*456.364,16*	*2.094,57*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,63			
	- uređenje parcele	19.115,43			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*486.813,22*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b SPLIT

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		91.272,83	418,91	20,00%
PRIZEMLJE		228.182,08	1.047,28	50,00%
KAT		109.527,40	502,70	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		27.381,85	125,67	6,00%
UKUPNO KUĆA		***456.364,16***	***2.094,57***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,63		
	- uređenje parcele	19.115,43		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***486.813,22***		

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VI - B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	240,02
	netto korisna (m^2)	217,88

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	1.053,72	4,84	8,71%	0,26%
	- iskopi	6.842,40	31,40	56,58%	1,71%
	- nasipavanje i razastiranje	4.197,64	19,27	34,71%	1,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*12.093,76*	*55,51*	*100,00%*	*3,03%*
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	6.694,80	30,73	3,12%	1,67%
	- armiranobetonski radovi	36.482,48	167,44	16,99%	9,13%
	- mont. konstr. i elementi	1.060,59	4,87	0,49%	0,27%
	- armirački radovi	98.571,04	452,41	45,90%	24,66%
	- tesarski radovi	23.016,71	105,64	10,72%	5,76%
	- zidarski radovi	48.930,80	224,58	22,78%	12,24%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*214.756,43*	*985,66*	*100,00%*	*53,72%*
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	25.549,32	117,26	32,29%	6,39%
	- krovopokrivački radovi	20.622,53	94,65	26,06%	5,16%
	- limarski radovi	2.683,68	12,32	3,39%	0,67%
	- stolarski radovi	6.540,11	30,02	8,27%	1,64%
	- bravarski radovi	23.724,50	108,89	29,99%	5,93%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*79.120,15*	*363,14*	*100,00%*	*19,79%*
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	16.535,83	75,89	50,31%	4,14%
	- podovi	4.913,01	22,55	14,95%	1,23%
	- ličil. i soboslikarski radovi	2.292,96	10,52	6,98%	0,57%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	5.284,82	24,26	16,08%	1,32%
	- završnomontažerski radovi	3.841,45	17,63	11,69%	0,96%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*32.868,06*	*150,85*	*100,00%*	*8,22%*
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	2.065,44	9,48	11,30%	0,52%
	- rasvjeta	295,86	1,36	1,62%	0,07%
	- instalacijski materijal i pribor	7.459,12	34,24	40,80%	1,87%
	- telefon, portafon, antenski sustav	6.227,76	28,58	34,07%	1,56%
	- zaštita od munje	2.233,75	10,25	12,22%	0,56%
	UKUPNO	*18.281,94*	*83,91*	*100,00%*	*4,57%*
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	7.156,67	32,85	54,51%	1,79%
	- instalacije kanalizacije	3.233,82	14,84	24,63%	0,81%
	- sanitarni uređaji i armature	2.737,66	12,56	20,85%	0,68%
	UKUPNO	*13.128,16*	*60,25*	*100,00%*	*3,28%*
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	29.511,53	135,45	100,00%	7,38%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*29.511,53*	*135,45*	*100,00%*	*7,38%*
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
UKUPNO KUĆA		*399.760,02*	*1.834,77*	*100,00%*	*100,00%*
	- vodosprema	0,00			
	- septička jama	11.333,62			
	- uređenje parcele	19.115,42			
	- garaža	0,00			
SVEUKUPNO		*430.209,06*			

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA B.3.b ZAGREB

POVRŠINA KUĆE	**brutto razvedena**	240,02	(m^2)
	netto korisna	217,88	(m^2)
ZAPREMINA VODOSPREME		25,00	(m^3)
ZAPREMINA SEPTIČKE JAME		25,00	(m^3)
POVRŠINA PARCELE		91,50	(m^2)
POVRŠINA GARAŽE	**netto korisna**	27,00	(m^2)

ETAŽE		**UKUPNO EUR**	**EUR/j.m. NETTO**	**UČEŠĆE**
PODRUM		79.952,00	366,95	20,00%
PRIZEMLJE		199.880,01	917,39	50,00%
KAT		95.942,40	440,35	24,00%
POTKROVLJE(STAMBENO)		0,00	0,00	0,00%
KROVIŠTE		23.985,60	110,09	6,00%
UKUPNO KUĆA		***399.760,02***	***1.834,77***	***100,00%***
	- vodosprema	0,00		
	- septička jama	11.333,62		
	- uređenje parcele	19.115,42		
	- garaža	0,00		
SVEUKUPNO		***430.209,06***		

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je prizemnica, kvadratnog oblika dimenzija cca 6,60 x 6,60 m, tlocrtne površine 43,56 m^2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

BRUTO RAZVIJENA POVRŠINA GRAĐEVINE (BRP): 43,60 m^2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m^2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i temeljni zidovi debljine 25 cm, nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno koso izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova 12/18 cm, završna obloga pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

GRAĐEVINA TIP C
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE

PRESJEK A-A

TLOCRT PRIZEMLJA

SITUACIJA C+A

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C OSIJEK

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	379,83	14,07	19,98%	0,80%
	- iskopi	131,22	4,86	6,90%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.389,70	51,47	73,11%	2,93%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.900,75***	***70,40***	***100,00%***	***4,01%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	610,89	22,63	2,28%	1,29%
	- armiranobetonski radovi	5.003,19	185,30	18,70%	10,55%
	- mont. konstr. i elementi	404,81	14,99	1,51%	0,85%
	- armirački radovi	4.571,41	169,31	17,09%	9,64%
	- tesarski radovi	7.879,63	291,84	29,46%	16,62%
	- zidarski radovi	8.280,80	306,70	30,96%	17,47%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.750,75***	***990,77***	***100,00%***	***56,43%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.567,68	95,10	28,69%	5,42%
	- krovopokrivački radovi	1.133,59	41,98	12,67%	2,39%
	- limarski radovi	2.102,37	77,87	23,49%	4,44%
	- stolarski radovi	341,31	12,64	3,81%	0,72%
	- bravarski radovi	2.803,93	103,85	31,33%	5,92%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.948,88***	***331,44***	***100,00%***	***18,88%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	167,58	6,21	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***167,58***	***6,21***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	644,90	23,89	20,05%	1,36%
	- rasvjeta	111,55	4,13	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.153,84	42,73	35,87%	2,43%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.306,28	48,38	40,61%	2,76%
	UKUPNO	***3.216,57***	***119,13***	***100,00%***	***6,79%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.417,68	237,69	100,00%	13,54%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.417,68***	***237,69***	***100,00%***	***13,54%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***47.402,21***	***1.755,64***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C RIJEKA

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	378,83	14,03	19,43%	0,80%
	- iskopi	131,12	4,86	6,72%	0,28%
	- nasipavanje i razastiranje	1.439,90	53,33	73,85%	3,05%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.949,85***	***72,22***	***100,00%***	***4,13%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	599,98	22,22	2,27%	1,27%
	- armiranobetonski radovi	4.918,84	182,18	18,57%	10,42%
	- mont. konstr. i elementi	407,39	15,09	1,54%	0,86%
	- armirački radovi	4.571,41	169,31	17,26%	9,69%
	- tesarski radovi	7.713,69	285,69	29,13%	16,35%
	- zidarski radovi	8.270,75	306,32	31,23%	17,53%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***26.482,06***	***980,82***	***100,00%***	***56,13%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.585,73	95,77	28,89%	5,48%
	- krovopokrivački radovi	1.134,43	42,02	12,68%	2,40%
	- limarski radovi	2.068,23	76,60	23,11%	4,38%
	- stolarski radovi	335,70	12,43	3,75%	0,71%
	- bravarski radovi	2.825,45	104,65	31,57%	5,99%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.949,55***	***331,46***	***100,00%***	***18,97%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	167,46	6,20	100,00%	0,35%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***167,46***	***6,20***	***100,00%***	***0,35%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	644,90	23,89	20,05%	1,37%
	- rasvjeta	111,55	4,13	3,47%	0,24%
	- instalacijski materijal i pribor	1.153,84	42,73	35,87%	2,45%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.306,28	48,38	40,61%	2,77%
	UKUPNO	***3.216,57***	***119,13***	***100,00%***	***6,82%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.417,68	237,69	100,00%	13,60%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.417,68***	***237,69***	***100,00%***	***13,60%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***47.183,16***	***1.747,52***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C SPLIT

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	448,51	16,61	20,43%	0,83%
	- iskopi	155,25	5,75	7,07%	0,29%
	- nasipavanje i razastiranje	1.591,97	58,96	72,50%	2,95%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***2.195,73***	***81,32***	***100,00%***	***4,07%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	668,36	24,75	2,13%	1,24%
	- armiranobetonski radovi	5.550,08	205,56	17,71%	10,30%
	- mont. konstr. i elementi	477,15	17,67	1,52%	0,89%
	- armirački radovi	5.405,38	200,20	17,25%	10,03%
	- tesarski radovi	9.521,39	352,64	30,39%	17,67%
	- zidarski radovi	9.712,09	359,71	30,99%	18,02%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***31.334,46***	***1.160,54***	***100,00%***	***58,15%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	3.033,69	112,36	28,82%	5,63%
	- krovopokrivački radovi	1.334,01	49,41	12,67%	2,48%
	- limarski radovi	2.439,09	90,34	23,17%	4,53%
	- stolarski radovi	393,25	14,56	3,74%	0,73%
	- bravarski radovi	3.327,64	123,25	31,61%	6,17%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***10.527,68***	***389,91***	***100,00%***	***19,54%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	197,00	7,30	100,00%	0,37%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***197,00***	***7,30***	***100,00%***	***0,37%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	644,90	23,89	20,05%	1,20%
	- rasvjeta	111,55	4,13	3,47%	0,21%
	- instalacijski materijal i pribor	1.153,84	42,73	35,87%	2,14%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.306,28	48,38	40,61%	2,42%
	UKUPNO	***3.216,57***	***119,13***	***100,00%***	***5,97%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.417,68	237,69	100,00%	11,91%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.417,68***	***237,69***	***100,00%***	***11,91%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***53.889,12***	***1.995,89***	***100,00%***	***100,00%***

REKAPITULACIJA CIJENE GRAĐENJA TIP VII - C ZAGREB

POVRŠINA KUĆE:	brutto razvedena (m^2)	43,60
	netto korisna (m^2)	27,00

VRSTA RADA		UKUPNO EUR	EUR/m² NETTO	UČEŠĆE u grupi	UČEŠĆE ukupno
ZEMLJANI RADOVI	- predradnje	377,79	13,99	19,70%	0,77%
	- iskopi	131,02	4,85	6,83%	0,27%
	- nasipavanje i razastiranje	1.409,17	52,19	73,47%	2,87%
	- transporti	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***1.917,98***	***71,04***	***100,00%***	***3,91%***
KONSTRUKCIJA I FAZA	- betonski radovi	605,66	22,43	2,18%	1,23%
	- armiranobetonski radovi	4.971,47	184,13	17,92%	10,14%
	- mont. konstr. i elementi	408,44	15,13	1,47%	0,83%
	- armirački radovi	5.405,38	200,20	19,48%	11,02%
	- tesarski radovi	8.075,07	299,08	29,11%	16,46%
	- zidarski radovi	8.277,43	306,57	29,84%	16,88%
	- građ. radovi za instalacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***27.743,44***	***1.027,53***	***100,00%***	***56,57%***
KONSTRUKCIJA II FAZA	- izolaterski radovi	2.585,62	95,76	28,74%	5,27%
	- krovopokrivački radovi	1.145,10	42,41	12,73%	2,33%
	- limarski radovi	2.102,52	77,87	23,37%	4,29%
	- stolarski radovi	345,07	12,78	3,84%	0,70%
	- bravarski radovi	2.817,35	104,35	31,32%	5,74%
	- staklarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podne podloge	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***8.995,66***	***333,17***	***100,00%***	***18,34%***
ZAVRŠNI RADOVI	- teracerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- keramičarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- podovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ličil. i soboslikarski radovi	167,07	6,19	100,00%	0,34%
	- tapetarski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- oblaganja	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- završnomontažerski radovi	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ugradnja opreme	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***167,07***	***6,19***	***100,00%***	***0,34%***
ELEKTROINSTALACIJE	- razdjelnici	762,55	28,24	20,05%	1,55%
	- rasvjeta	131,90	4,89	3,47%	0,27%
	- instalacijski materijal i pribor	1.364,33	50,53	35,87%	2,78%
	- telefon, portafon, antenski sustav	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zaštita od munje	1.544,59	57,21	40,61%	3,15%
	UKUPNO	***3.803,37***	***140,87***	***100,00%***	***7,75%***
VODOVOD I KANALIZACIJA	- instalacije vode	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- instalacije kanalizacije	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- sanitarni uređaji i armature	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***0,00%***
STROJARSKE INSTALACIJE	- dizalice topline	6.417,68	237,69	100,00%	13,09%
	- kotao na pelete	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (zemni plin)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- plinski bojler (UNP)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- hlađenje i ventilacija	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***6.417,68***	***237,69***	***100,00%***	***13,09%***
OSTALO	- dizala	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- skloništa osnovne zaštite	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- ostalo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
UKUPNO GARAŽA		***49.045,20***	***1.816,49***	***100,00%***	***100,00%***

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km OSIJEK, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.046.716,28	677.596,85	2.724.313,13	160,66	355,12
II	3.154.097,51	1.044.212,41	4.198.309,92	160,66	355,12
III	2.606.870,21	863.044,41	3.469.914,62	160,66	355,12
IV	486.184,89	160.958,97	647.143,86	169,11	373,81
A1	62.335,08	20.636,98	82.972,06	178,51	394,59
A1a	69.319,05	22.949,14	92.268,18	189,01	417,79
A2	51.203,81	16.951,81	68.155,62	189,01	417,80
A2a	58.187,78	19.263,96	77.451,74	189,01	417,79
A2b	67.153,84	22.232,31	89.386,15	189,01	417,80
A3	62.335,08	20.636,98	82.972,06	189,01	417,80
A3a	69.319,05	22.949,14	92.268,18	178,51	394,58
B3	69.509,36	23.012,14	92.521,50	189,01	417,79
B3a	80.055,33	26.503,55	106.558,88	200,82	443,90
B3b	86.184,71	28.532,77	114.717,48	200,82	443,91

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km RIJEKA, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.204.156,00	741.853,41	2.946.009,41	173,73	384,02
II	3.396.720,40	1.143.235,15	4.539.955,55	173,73	384,02
III	2.807.398,69	944.886,98	3.752.285,67	173,73	384,02
IV	523.583,72	176.222,72	699.806,45	182,87	404,23
A1	67.130,08	22.593,99	89.724,08	193,04	426,70
A1a	74.651,28	25.125,40	99.776,69	204,39	451,79
A2	55.142,57	18.559,35	73.701,92	204,39	451,80
A2a	62.663,77	21.090,76	83.754,53	204,39	451,79
A2b	72.319,52	24.340,60	96.660,12	204,39	451,80
A3	67.130,08	22.593,99	89.724,08	204,39	451,80
A3a	74.651,28	25.125,40	99.776,69	193,03	426,69
B3	74.856,23	25.194,38	100.050,61	204,39	451,79
B3a	86.213,43	29.016,88	115.230,32	217,16	480,03
B3b	92.814,30	31.238,54	124.052,84	217,16	480,03

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km SPLIT, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	2.235.643,94	740.144,25	2.975.788,19	175,49	387,90
II	3.445.244,97	1.140.601,24	4.585.846,22	175,49	387,90
III	2.847.504,38	942.710,05	3.790.214,43	175,49	387,90
IV	531.063,49	175.816,72	706.880,21	184,72	408,32
A1	68.089,09	22.541,94	90.631,02	194,99	431,01
A1a	75.717,73	25.067,52	100.785,25	206,45	456,36
A2	55.930,32	18.516,59	74.446,91	206,46	456,37
A2a	63.558,96	21.042,17	84.601,14	206,45	456,36
A2b	73.352,65	24.284,52	97.637,18	206,46	456,36
A3	68.089,09	22.541,94	90.631,02	206,46	456,37
A3a	75.717,73	25.067,52	100.785,25	194,98	431,00
B3	75.925,61	25.136,34	101.061,94	206,45	456,36
B3a	87.445,06	28.950,03	116.395,08	219,36	484,88
B3b	94.140,22	31.166,57	125.306,79	219,36	484,89

REKAPITULACIJA CIJENE UKLANJANJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA NA DEPONJU UDALJENU CCA 10 km ZAGREB, EUR

TIP	Rušenje	Zbrinjavanje	Total	EUR/t	EUR/m³
I	1.889.276,57	625.474,01	2.514.750,58	148,30	327,81
II	2.911.474,63	963.888,38	3.875.363,00	148,30	327,81
III	2.406.341,73	796.656,38	3.202.998,11	148,30	327,81
IV	448.786,05	148.577,51	597.363,56	156,10	345,06
A1	57.540,07	19.049,52	76.589,60	164,78	364,24
A1a	63.986,81	21.183,82	85.170,63	174,47	385,65
A2	47.265,06	15.647,82	62.912,88	174,47	385,66
A2a	53.711,80	17.782,12	71.493,92	174,47	385,65
A2b	61.988,16	20.522,13	82.510,29	174,47	385,66
A3	57.540,07	19.049,52	76.589,60	174,47	385,66
A3a	63.986,81	21.183,82	85.170,63	164,77	364,23
B3	64.162,48	21.241,98	85.404,46	174,47	385,65
B3a	73.897,23	24.464,81	98.362,04	185,37	409,76
B3b	79.555,12	26.337,94	105.893,06	185,37	409,76